




PRZEKRÓJ C-C
SKALA 1:50



D1

Pokrycie dachowe – membrana
Wełna mineralna spadkowa gr. 5–13 cm
Wełna mineralna gr. 15 cm
Paroizolacja folia pcv
Płyta żelbetowa 15 cm
Elementy instalacji – przyjąć 15 kg/m2

P1

Terakota gr. 10 mm
Gładź cem. gr. 4 cm
+maty zbrojarskie Ø4,5 15 x 15 cm
Styropian EPS 100–038 gr. 10 cm
Folia PCV gr. 0,2 mm
Podkład betonowy gr. 5 cm
Zagęszczony piasek ls>0,98 gr.~40 cm

S1


Tynk strukturalny 3 mm (do poziomu gruntu)
Zaprawa klejowa na siatce gr. 4 mm
Styropian wodoodporny
Hydrostyr 100 gr. 15 cm
Abizol ST
Błoczek betonowy M6 gr. 25 cm
Abizol 2R+P

S2

Tynk strukturalny gr. 1,5 cm
Styropian gr. 15 cm
Pustaki ceramiczne gr. 25 cm
Tynk cem.–wap. gr. 1,5 cm

D2

Papa wierzchniego krycia zgrzewalna
STYROPAPA płyta styropianowa gr. 10 cm jednostronnie laminowana papą icopal PS–1 EPS–70
Styropian mocowany mechanicznie
2x folia PE
Płyta żelbetowa
Styropian gr. 10 cm



Jednostka projektowa

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INŻYNIERSKA BUDOWNICTWA

LESZEK JAKUBOWSKI

63-500 Ostrzeszów ul. Klonowa 4, tel. 62 586-09-31, kom. 693-028-509

e-mail: ppib_lj@interia.pl, biuro.ppib@interia.pl

Objekt:	BUSYNEK PRZEDSZKOLA NR 5	Rys. nr	11
Adres:	Ostrzeszów działka nr ewid. 4142	FAZA:	P.B.
Jednostka ewid.:	301807_4 Ostrzeszów	DATA:	12.2019
Obręb ewid.:	0001 Ostrzeszów	SKALA:	1:50
Inwestor:	ZAKŁAD OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ul. Zamkowa 31, 63–500 Ostrzeszów	BRANŻA:	architektura
PRZEKRÓJ C–C			
Projektant:	mgr inż. arch. Emilia PIETRZAK–KURZYŃSKA		
Specjalność:	architektoniczna bez ograniczeń		
Nr uprawnień	58/09/DOIA		
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Joanna GĄGAŁA		
Specjalność:	architektoniczna bez ograniczeń		
Nr uprawnień	24/03/DOIA		
Asystent projekt.	mgr inż. Leszek JAKUBOWSKI		

Prawa autorskie zastrzeżone (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z 4.02.1994r.)

Kopowanie i wykorzystywanie całości lub częściowe bez zgody właściciela jest ZABRONIONE!