PRZEKRÓJ B-B

SKALA 1:50



D1
Blacha trapezowa T-35 gr. 0,55 mm
Łaty drewniane 4x6 cm
Kontrłaty 2,5x5 cm
Folia paroprzepuszczalna
Dźwigar kratowy – drewniany
Wełna mineralna gr. 30 cm (pomiędzy pasami dolnymi)
Paroizolacja folia pcv
ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE RIGIPS 4.15.60
2xPłyty G.K. gr.12,5 mm
Sufit podwieszony o odporności ogniowej EI 60

P1
Terakota gr. 10 mm
Gładź cem. gr. 6 cm
+maty zbrojarskie Ø4,5 15 x 15 cm
Styropian EPS 100-038 gr. 12 cm
Folia PCV gr. 0,2 mm
Podkład betonowy gr. 10 cm
Zagęszczony piasek Is>0,98 gr.~40 cm

E1
Tynk strukturalny gr. 1,5 cm
Styropian gr. 3 cm
Płyta OSB gr. 1,2 cm
Dźwigar kratowy-drewniany

S1
Tynk strukturalny 3 mm (do poziomu gruntu)
Zaprawa klejowa na siatce gr. 4 mm
Styropian wodoodporny Hydrostyr 100 gr. 10 cm
Abizol ST
Bloczki betonowe M6 gr. 25 cm
Abizol 2R+P

S2
Tynk cem.-wap. gr. 1,5 cm
Styropian gr. 15 cm
Pustaki ceramiczne gr. 25 cm
Tynk cem.-wap. gr. 1,5 cm

LEGENDA:

W2- WIENIEC ŻELBETOWY wym. 25x30 cm, poziom posadowienia +3,13 m, zbrojenie 4#12, strzemiona Ø6 co 25cm

Jednostka projektowa
PRACOWNIA PROJEKTOWO-INŻYNIERSKA BUDOWNICTWA
LESZEK JAKUBOWSKI
63-500 Ostrzeszów ul. Klonowa 4, tel. 62 586-09-31, kom. 693-028-509
e-mail: ppib_lj@interia.pl, biuro.ppib@interia.pl

Obiekt:	BUDYNEK PRZEDSZKOLA NR 5	Rys. nr	10
Adres:	Ostrzeszów działka nr ewid. 4142	FAZA:	P.B.
Jednostka ewid.:	301807_4 Ostrzeszów	DATA:	12.2019
Obręb ewid.:	0001 Ostrzeszów	SKALA:	1:50
Inwestor:	ZAKŁAD OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów	BRANŻA:	architektura

PRZEKRÓJ B-B

Projektant:	mgr inż. arch. Emilia PIETRZAK-KURZYŃSKA
Specjalność:	architektoniczna bez ograniczeń
Nr uprawnień	58/09/DOIA
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Joanna GĄGAŁA
Specjalność:	architektoniczna bez ograniczeń
Nr uprawnień	24/03/DOIA
Asystent projekt.	mgr inż. Leszek JAKUBOWSKI

Prawa autorskie zastrzeżone (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z 4.02.1994r.)
Kopiowanie i wykorzystywanie całości lub częściowe bez zgody właściciela jest ZABRONIONE!