



RZUT FUNDAMENTÓW

SKALA 1:100



BETON C20/25 (B25), W8		
STAL A-III (34GS)		
STAL A-I (St3S)		
otulina 50mm		
PODBETON C8/10 (B10)		
T1 – Trzpień żelbetowy wym. 25x25cm, zbrojenie 4#12, strzemiona Ø6 co 8 cm (w strefie połączenia z fundamentem) na odcinku min. 60 cm, pozostałe co 16 cm Pod trzpieniami w ławach fundamentowych wykonać zbrojenie siatką z prętów #12 co 12cm w obu kierunkach(na odcinku 100cm)		
ŁF1 – Ława fundamentowa szer. 70 cm i wys. 35 cm zbrojenie konstrukcyjne 4#12, strzemiona Ø6 co 30cm Poziom posadowienia –1,10m		
UWAGI: 1. W narożnikach ław oraz w miejscu ścian prostokątnych wykonać połączenie ław prętami #12 w kształcie litery "L" na długości ~ 80 + 80 cm 2. W miejscu występowania trzpieni żelbetowych wykonać zbrojenie ławy fundamentowej z prętów #12 co 12 cm w obu kierunkach (na odcinku 100 cm) 3. Z ław fundamentowych wyprowadzić zbrojenie startowe trzpieni żelbetowych. 4. Projektowane fundamenty znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących fundamentów posadowiać na tym samym poziomie. 5. Przy robotach prowadzonych w strefie istniejącego budynku oraz w strefie występowania instalacji podziemnych na terenie działki należy zachować szczególne warunki bezpieczeństwa aby nie dopuścić do uszkodzeń istniejących elementów		
<div><div></div><div><div>Jednostka projektowa</div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWO-INŻYNIERSKA BUDOWNICTWA</div><div>LESZEK JAKUBOWSKI</div><div>63-500 Ostrzeszów ul. Klonowa 4, tel. 62 586-09-31, kom. 693-028-509</div><div>e-mail: ppib_lj@interia.pl, biuro.ppib@interia.pl</div></div></div>		
Objekt:	BUDYNEK PRZEDSZKOLA NR 5	Rys. nr 4
Adres:	Ostrzeszów działka nr ewid. 4142	FAZA: P.B.
Jednostka ewid.:	301807_4 Ostrzeszów	DATA: 12.2019
Obręb ewid.:	0001 Ostrzeszów	SKALA: 1:100
Inwestor:	ZAKŁAD OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów	BRANŻA: konstrukcja
RZUT FUNDAMENTÓW		
Projektant:	mgr inż. Leszek JAKUBOWSKI	
Specjalność:	konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń	
Nr uprawnień:	33/DOŚ/05	
Sprawdzający:	mgr inż. Mieczysław ŚCIERSKI	
Specjalność:	konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń	
Nr uprawnień:	178/01/DUW	
Asystent projekt.	Daria Mądra	
Prawa autorskie zastrzeżone (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z 4.02.1994r.) Kopiowanie i wykorzystywanie całości lub częściowe bez zgody właściciela jest ZABRONIONE!		