


RZUT KONSTRUKCYJNY PIĘTRA

SKALA 1 : 1 0 0



UWAGI:

- Po wymurowaniu i wyburzeniu ścian należy sprawdzić długość belek nadprożowych i przeprowadzić ewentualną korektę długości elementów.
- Podany poziom osadzenia nadproży odniesiono do poziomu 0,00.
- Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami architektury.
- Przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonawca powinien zweryfikować projekt architektoniczny z projektami instalacji sanitarnych i elektrycznych.
- Materiały i urządzenia stosowane podczas realizacji obiektu muszą być dopuszczone do stosowania i spełniać wymogi wynikające z obowiązujących norm i przepisów.
- Dopuszcza się stosowanie materiałów innych niż przyjęto w projekcie pod warunkiem zastosowania materiałów równorzędnych lub lepszych.
- Wszystkie prace należy wykonać pod stałym nadzorem technicznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych technologicznych i przepisów bhp oraz z zachowaniem sztuki budowlanej.
- Wykonanie i idbiór elementów budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami

BETON C20/25 (B25), W8

STAL A–III (34GS)

STAL A–I (St3S)

otulina 25mm

ZESTAWIENIE BELEK NADPROŻOWYCH TYPU "L"

L19 /N/ L= 150	2 szt.
L19 /N/ L= 180	3 szt.
L19 /N/ L= 210	4 szt.

PS1 – PODCIĄG STALOWY
dwuteownik HEA 140 o długości 450 cm.



Jednostka projektowa
PRACOWNIA PROJEKTOWO-INŻYNIERSKA BUDOWNICTWA
LESZEK JAKUBOWSKI
63-500 Ostrzeszów ul. Klonowa 4, tel. 62 586-09-31, kom. 693-028-509
e-mail: ppib_lj@interia.pl, biuro.ppib@interia.pl

Obiekt:	BUDYNEK PRZEDSZKOLA NR 5	Rys. nr	14
Adres:	Ostrzeszów działka nr ewid. 4142	FAZA:	P.B.
Jednostka ewid.:	301807_4 Ostrzeszów	DATA:	12.2019
Obręb ewid.:	0001 Ostrzeszów	SKALA:	1:100
Investor:	ZAKŁAD OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ul. Zamkowa 31, 63–500 Ostrzeszów	BRANŻA:	architektura

RZUT KONSTRUKCYJNY PIĘTRA

Projektant:	mgr inż. arch. Emilia PIETRZAK–KURZYŃSKA	
Specjalność:	architektoniczna bez ograniczeń	
Nr uprawnień:	58/09/DOIA	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Joanna GĄGAŁA	
Specjalność:	architektoniczna bez ograniczeń	
Nr uprawnień:	24/03/DOIA	
Asystent projekt.	mgr inż. Leszek JAKUBOWSKI	

Prawa autorskie zastrzeżone (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z 4.02.1994r.)
Kopiowanie i wykorzystywanie całości lub częściowe bez zgody właściciela jest ZABRONIONE!