

KOSZTORYS OFERTOWY
Zmiana lokalizacji zjazdu z DW 449 do działki nr 243/4

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km	0.100		
d.1		Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu	szt	1.000		
2	D-01.02.04.	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	7.000		
d.1		Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	5.000		
3	D-01.02.04.	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	0.480		
d.1		Rozebranie zjazdu z betonowej kostki brukowej	m ²	21.250		
4	D-01.02.04.	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe	m ³	0.280		
d.1		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.- wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych na odległość do 5km	m ³	2.295		
5	D-01.02.04.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m ³	2.295		
d.1		Krotność = 4				
Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2 PRZEPUST						
10	D-03.02.01	Wykopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m ³ w gr.kat. I-II-wykopy pod rury	m ³	1.200		
d.2		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.- wywiezienie nadmiaru gruntu	m ³	1.200		
11	D-03.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m ³	0.240		
d.2		Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 400 mm	szt	1.000		
12	D-03.02.01	Kanały z rur HDPE łączonych na wcisk o śr. zewn. 400mm	m	4.000		
d.2		Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III-zасыpanie kanałów wraz z zakupem i dowozem gruntu	m ³	3.600		
13	D-03.02.01	Umocnienie skarp przy wylotach kanałów	szt	1.000		
d.2						
Razem dział PRZEPUST						
3 ZJAZD						
17	D-04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie do gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni	m ²	47.000		
d.3		Rowki pod obrzeża o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	29.000		
18	D-08.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.- wywiezienie nadmiaru gruntu na odległość do 1km	m ³	16.710		
d.3		Ława pod pod obrzeża betonowa z oporem	m ³	0.980		
19	D-08.01.01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 12/25cm	m	20.000		
d.3		Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 20/22cm bez ław	m	9.000		
20	D-04.05.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 1, 5MPa, warstwa gr.10 cm	m ²	47.000		
d.3		Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm warstwa o grub.po zagęszcz. 20 cm	m ²	47.000		
21	D-04.04.04.	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - na podsypce cementowo-piaskowej Rm= 2,5MPa grubości 3-5cm w kolorze czerwonym	m ²	47.000		
d.3		Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	20.000		
22	D-09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²	40.000		
d.3						
Razem dział ZJAZD						

KOSZTORYS OFERTOWY
Zmiana lokalizacji zjazdu z DW 449 do działki nr 243/4

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4 OZNAKOWANIE						
28	Kalkulacja własna	Mechaniczne usunięcie istniejącego oznakowania poziomego	m ²	1.800		
29	D-09.01.01	Ręczne odnawianie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową	m ²	1.800		
Razem dział OZNAKOWANIE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: