

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont sali lekcyjnej, łazienki, magazynu i korytarza					
SALA LEKCYJNA PRZEDSZKOLNA					
1	KNR 4-01	Zabezpieczenie parkietów płytami kartonowymi lub pilśniowymi	m ²		
d.1	1216-01				
	analogia	9.95*5.75	m ²	57.213	
				RAZEM	57.213
2	KNR-W 2-	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	02 0606-01				
	analogia	57.213	m ²	57.213	
				RAZEM	57.213
3	KNR 4-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
d.1	1205-01				
		57.213+[10*8*0.3+12*8*0.3]	m ²	110.013	
				RAZEM	110.013
4	KNR 4-01	Rozebranie - odemanie listew przysściennych parkietu	m		
d.1	0428-04				
	analogia	10+5.8*2	m	21.600	
				RAZEM	21.600
5	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	1202-09				
		[9.95+5.75]*1.2*2+[9.95*5.75]	m ²	94.893	
				RAZEM	94.893
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01				
		94.983	m ²	94.983	
				RAZEM	94.983
7	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłot z tynku	m ²		
d.1	12009-02				
		[9.95+5.75]*1.2*2	m ²	37.680	
				RAZEM	37.680
8	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2009-04				
		[9.95*5.75]	m ²	57.213	
				RAZEM	57.213
9	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych Ścian i sufitów	m ²		
d.1	1204-05				
		57.213+37.68	m ²	94.893	
				RAZEM	94.893
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01				
		57.213	m ²	57.213	
				RAZEM	57.213
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych Ścian	m ²		
d.1	1204-02				
		37.68	m ²	37.680	
				RAZEM	37.680
12	NNRNKB	(z.V) Okładzina typu "Siding" z elementów winylowych - ściany	m ²		
d.1	202 0925-01				
		[9.95+5.75*2]*1.3	m ²	27.885	
				RAZEM	27.885
13	NNRNKB	PRZYBICIE LISTEW PODŁOGOWYCH	m		
d.1	202 0842-02				
	analogia	[9.95+5.75]*2	m	31.400	
				RAZEM	31.400
14	NNRNKB	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy boazerii	m		
d.1	202 0842-02				
	analogia	[9.95+5.75]*2+[1.3*10]	m	44.400	
				RAZEM	44.400
2. UBIKACJE					
15	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.2	0354-04				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 4-01	Rozebranie Ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.2	0348-03				
		[3.3+1.2]*2.5+1.2*0.6+1.0*2.1	m ²	14.070	
				RAZEM	14.070

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 5.69*3.4+[5.69*2+3.4*3]*2.5	m ²		
			m ²	73.296	
				RAZEM	73.296
18	KNR 4-01 d.2 0303-02	Uzupełnienie Ścianek z cegiel o grub. 112 ceg. lub zamurowanie otworów w Ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 1.36*2.5	m ²		
			m ²	3.400	
				RAZEM	3.400
19	KNR 4-01 d.2 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w Ścianach wewnętrznych z cegiel wraz z drzwiami i ościeżnicą	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 0-19 d.2 1022-03	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 1.0 m2 1.20*0.6	m ²		
			m ²	0.720	
				RAZEM	0.720
21	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 5.69*3.4	m ²		
			m ²	19.346	
				RAZEM	19.346
22	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe [5.69*2+3.4*4]*2.5+1.2*2.2	m ²		
			m ²	67.250	
				RAZEM	67.250
23	NNRNKB d.2 202 0838-04	(z.IV) Licowanie Ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS [5.69*2+3.4*4]*2.1+1.2*2.1	m ²		
				54.978	
				RAZEM	54.978
24	KNR 4-01 d.2 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm Skucie posadzek [5.69*3.4]*0.1	m ³		
			m ³	1.935	
				RAZEM	1.935
25	KNR 2-02 d.2 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym [5.69*3.4]*0.05	m ³		
			m ³	0.967	
				RAZEM	0.967
26	KNR 2-02 d.2 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Krotność = 2 [5.69*3.4]*0.05	m ²		
			m ²	0.967	
				RAZEM	0.967
27	KNR 2-02 d.2 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarłe na ostro [5.69*3.4]	m ²		
			m ²	19.346	
				RAZEM	19.346
28	KNR 2-02 d.2 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmian grubości o 20 mm Krotność = 2 [5.69*3.4]	m ²		
			m ²	19.346	
				RAZEM	19.346
29	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome [5.69*3.4]	m ²		
			m ²	19.346	
				RAZEM	19.346
30	KNR 0-12 d.2 1118-04 z.sz. 5.1. z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - bez przygotowania podłoża. Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. [5.69*3.4]	m ²		
			m ²	19.346	
				RAZEM	19.346
31	KNR 4-01 d.2 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych Ścian i sufitów [5.69*3.4]+[5.69*2+3.4*4]*0.5	m ²		
			m ²	31.836	
				RAZEM	31.836
32	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów [5.69*3.4]	m ²		
			m ²	19.346	
				RAZEM	19.346
33	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych Ścian [5.69*2+3.4*4]*0.5	m ²		
			m ²	12.490	
				RAZEM	12.490

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34 d.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na Scianach na podłożu z tynku [5.69*2+3.4*4]*0.5	m ² m ²	12.490	
				RAZEM	12.490
35 d.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na stropach na podłożu z tynku [5.69*3.4]	m ² m ²	19.346	
				RAZEM	19.346
36 d.2	NNRNKB 202 0842-02	(z. VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu Scian plytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 2.1*18	m m	37.800	
				RAZEM	37.800
37 d.2	kalk. własna	Kabiny ustępowe z plyt MDF 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
38 d.2	KNR INS- TAL 0101- 01	Rurociągi miedziane o śr.zew. 12 mm (grub. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko , na Scianach w budynkach mieszkalnych 10*2+3.5+2.6*2+3	m m	31.700	
				RAZEM	31.700
39 d.2	KNR INS- TAL 0101- 02	Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko , na Scianach w budynkach mieszkalnych 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
40 d.2	KNR INS- TAL 0105 01	Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wyływowych , baterii, mie- szaczy itp.) o śr.nom. 15 mm 10+4	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
41 d.2	KNR INS- TAL 0109- 02	Zawór przelotowy i zwrotny wodociagowy gwintowany o śr.nom. 20 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42 d.2	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe scienne o śr.nom. 15 mm 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
43 d.2	KNR 2-15 0114-01	Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm 4	szt.		
				RAZEM	4.000
44 d.2	KNR 2-15 020502	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na Scianach z łączeniem rnetodq wciskową 5.8+3+2	m m	10.800	
				RAZEM	10.800
45 d.2	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na Scianach z łączeniem rnetodq wciskową 3.4+1+0.5	m m	4.900	
				RAZEM	4.900
46 d.2	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifi- kowanego PCW o śr. 110 mm 4	szt. szt.		
				RAZEM	4.000
47 d.2	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifi- kowanego PCW o śr. 50 mm 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
48 d.2	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowyrn 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
49 d.2	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z plytkami z tworzyw sztucznych lub por- celany 'kompakt' 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
50 d.2	KNR 4-03 0203-01	Wyrniana przewodów wtykowych lub kabelkowych ptaskich DYt, YDYt o łącznym przekroju tył do 7.5 mm² układanych w tynku bez kucia i zaprą- wiania bruzd na betonie 6+6+3.4+7+9+6	m m	37.400	
				RAZEM	37.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
51	KNR 4-03 d.2 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o Sr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm² - 1 odgałęzienie 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
52	KNR-W 4- d.2 03 0606-07	Wymiana opraw światłowych 4x40 W 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
53	KNR 5-08 d.2 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kolkach kotwiących (ilość mocowań 2) 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
54	KNR 5-08 d.2 0308-04	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
55	KNR 5-08 d.2 0504-04	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, przełotowych/nad umywalkami 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		3. MAGAZYN I POMIESZCZENIE PERSONELU			
56	KNR 4-01 d.3 0333-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegły o grubości 112 ceg. na zaprawie wapiennej 12.1	szt. szt.	2.100	
				RAZEM	2.100
57	KNR 4-01 d.3 0303-02	Uzupełnienie Ścianek z cegły o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w Ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 2.1*1+3.64*2.5	m ² m ²	11.200	
				RAZEM	11.200
58	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu powierzchni podłogi ponad 5 m ² 3.69*3.84+[3.64*2+3.84*2]*2.5	m ² m ²	51.570	
				RAZEM	51.570
59	KNR 4-01 d.3 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNR 4-01 d.3 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w Ścianach wewnętrznych z cegły wraz z drzwiami i ościeżnicą 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
61	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoty preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 3.64*2+3.84*2]*2.5	m ² m ²	37.400	
				RAZEM	37.400
62	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie piónowe 3.69*3.84	m ² m ²	14.170	
				RAZEM	14.170
63	KNR 4-01 d.3 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm Skucie posadzek 3.69*3.84*0.05	m ³ m ³	0.708	
				RAZEM	0.708
64	KNR 2-02 d.3 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 3.69*3.84	m ² m ²	14.170	
				RAZEM	14.170
65	KNR 2-02 d.3 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarłe na ostro 3.69*3.84	m ² m ²	14.170	
				RAZEM	14.170
66	KNR 2-02 d.3 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 20 mm Krotność = 2 3.69*3.84	m ² m ²	14.170	
				RAZEM	14.170
67	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 3.69*3.84	m ² m ²	14.170	
				RAZEM	14.170

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
68 d.3	KNR 0-12 1118-04 z.sz. 5.1. z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - bez przygotowania podłoża. Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. 3.69*3.84	m ² m ²	 14.170	 14.170
				RAZEM	14.170
69 d.3	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych Ścian i sufitów 3.69*3.84+[3.69+3.84*2]*2.5	m ² m ²	 42.595	 42.595
				RAZEM	42.595
70 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.69*3.84	m ² m ²	 14.170	 14.170
				RAZEM	14.170
71 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych Ścian [3.69+3.84*2]*2.5	m ² m ²	 28.425	 28.425
				RAZEM	28.425
72 d.3	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na Ścianach i słupach 3.84*2*2.5	m ² m ²	 19.200	 19.200
				RAZEM	19.200
73 d.3	KNR INS- TAL 0101- 01	Rurociągi miedziane o śr.zew. 12 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na Ścianach w budynkach mieszkalnych 10*2+3.5+2.6*2+3	m m	 31.700	 31.700
				RAZEM	31.700
74 d.3	KNR INS- TAL 0101- 02	Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na Ścianach w budynkach mieszkalnych 12	m m	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
75 d.3	KNR INS- TAL 0105- 01	Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm 2+2	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
76 d.3	KNR INS- TAL 0109- 02	Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 20 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
77 d.3	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
78 d.3	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o Śr. 50 mm na Ścianach złączeniem metodą wiskową 4	m m	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
79 d.3	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o Śr. 50 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
80 d.3	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
81 d.3	KNR 4-03 0203-01	Wymiana przewodów w tynkowych lub kabelkowych płaskich DYt, YDYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie 12	m m	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
82 d.3	KNR 4-03 0401-01	Wyrównanie puszek podtynkowych o Śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
83 d.3	KNR 5-08 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
84 d.3	KNR 5-08 0504-04	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, przelotowych/nad umywalkami	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
85	KNR 508 d.3 0307-05	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jedno- biegunowych , przycisków do przygotowanego podłoża z podłączeniem 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		4. MALOWANIE KORYTARZA			
86	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 23.36*2.5*2+23.36*1.75	m ²		
			m ²	157.680	
				RAZEM	157.680
87	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 23.36*1.75	m ²		
			m ²	40.880	
				RAZEM	40.880
88	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 23.36*2.5*2	m ²		
			m ²	116.800	
				RAZEM	116.800
89	KNR 2-02 d.4 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach na podłożu z tynku 116.8	m ²		
			m ²	116.800	
				RAZEM	116.800
90	KNR 2-02 d.4 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na stropach na podłożu z tynku 40.88	m ²		
			m ²	40.880	
				RAZEM	40.880
91	KNR 4-01 d.4 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz- nych Ścian i sufitów 23.36*2.5*2+23.36*1.75	m ²		
			m ²	157.680	
				RAZEM	157.680
92	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 23.36*1.75	m ²		
			m ²	40.880	
				RAZEM	40.880
93	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych Ścian 23.36*2.5*2	m ²		
			m ²	116.800	
				RAZEM	116.800
94	KNR-W 2- d.4 02 0606-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią 23.36*1.75	m ²		
			m ²	40.880	
				RAZEM	40.880
5		5. SZATNIA			
95	KNR 4-01 d.5 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
96	KNR 4-01 d.5 0349-02	Rozebranie Ścian, filarów i kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wa- piennej 1.5*2.1*0.25	m ³		
			m ³	0.788	
				RAZEM	0.788
97	KNR BO-12 d.5 0365-06	Mechaniczne wykucie strzępi w przekrojach Ścian z cegiel na zaprawie ce- mentowo-wapiennej o gr. 1 cegły dla osadzenia kształtowników stalowych - C-140 0.5	m		
			m	0.500	
				RAZEM	0.500
98	KNR 2-02 d.5 0125-05	Założenie belek stalowych z osiatkowaniem 1.6*12*2	kg		
			kg	38.400	
				RAZEM	38.400
99	KNR 4-01 d.5 0708-05	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ościeżach szerokości do 25 cm 1.4*2.1*2	m		
			m	5.600	
				RAZEM	5.600
100	KNR 4-01 d.5 1205-01	Zerwanie starych tapet [3.15+5.7]*2*2.5	m ²		
			m ²	44.250	
				RAZEM	44.250
101	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.15*5.7+[3.15+5.7]*2*2.5	m ²	62.205	
				RAZEM	62.205
102	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		3.15*5.7	m ²	17.955	
				RAZEM	17.955
103	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		[3.15+5.7]*2*2.5	m ²	44.250	
				RAZEM	44.250
104	KNR 2-02 d.5 2009-02	Tynki (giadzie) jednowarstw.wewn.gr.3mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na Ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		[3.15+5.7]*2*2.5	m ²	44.250	
				RAZEM	44.250
105	KNR 2-02 d.5 2009-04	Tynki (giadzie) jednowarstw.wewn.gr.3mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłoiu z tynku	m ²		
		[3.15*5.7]	m ²	17.955	
				RAZEM	17.955
106	KNR 4-01 d.5 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych Ścian i sufitów	m ²		
		17.95+44.25	m ²	62.200	
				RAZEM	62.200
107	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		17.95	m ²	17.950	
				RAZEM	17.950
108	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych Ścian	m ²		
		44.25	m ²	44.250	
				RAZEM	44.250
109	KNR 4-01 d.5 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		17.95	m ²	17.950	
				RAZEM	17.950
110	KNR 4-01 d.5 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		17.95	m ²	17.950	
				RAZEM	17.950
111	KNR 2-02 d.5 0607-01	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		17.95	m ²	17.950	
				RAZEM	17.950
112	KNR 2-02 d.5 11102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		17.95	m ²	17.950	
				RAZEM	17.950
113	KNR 2-02 d.5 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmian grubości o 10 mm	m ²		
		Krotność = 2	m ²	17.950	
		17.95			
				RAZEM	17.950
114	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		17.95	m ²	17.950	
				RAZEM	17.950
115	NNRNKB d.5 202 1121-10	(z.IV) Posadzki trój- i więcej barwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ²	m ²		
		17.95	m ²	17.950	
				RAZEM	17.950
116	KNR 0-1211 d.5 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoi	m		
		3.15*2+5.7*2	m	17.700	
				RAZEM	17.700

