

Kosztorys ofertowy

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi gminnej w miejscowości Szlarka Myślniewska
ADRES INWESTYCJI: Szlarka Myślniewska działka nr 405
NAZWA INWESTORA: Miasto i Gmina Ostrzeszów
ADRES INWESTORA: ul.Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów

DATA OPRACOWANIA: 27.07.2023

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	zł
PODATEK VAT:	zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	zł
SŁOWNIE:	zł

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,160		
2 d.1	KNNR 1 0202-08 0208-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m3	5,400		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2		Podbudowa				
3 d.2	KNNR 6 0109-01 z.o.2.6. 9901 -01	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m2	15,000		
4 d.2	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2	647,500		
Razem dział: Podbudowa						
3		Jezdnia				
5 d.3	KNNR 6 1005-07	Kationowa emulsja asfaltowa - 0,8 kg/m2	m2	695,500		
6 d.3	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna)	m2	647,500		
Razem dział: Jezdnia						
4		Pobocza				
7 d.4	KNNR 6 0203-02 z.o.2.6. 9901 -01	Destrukt asfaltowy gr. 10 cm	m2	160,000		
Razem dział: Pobocza						
5		Inwentaryzacja powykonawcza				
8 d.5	KNNR 1 0111-01	Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	km	0,160		
Razem dział: Inwentaryzacja powykonawcza						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						