

PRZEDMIAR ROBÓT

(parking)

Nazwa nadana zamówieniu: Budowa ciągu pieszego wraz z parkingiem i odwodnieniem w miejscowości Siedlików

Miejsce wykonania zamówienia: Droga gminna w m. Siedlików

Nazwy i kody CPV: 45.23.32.22-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania
45.23.32.00-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45.23.21.30-2 Roboty w zakresie rurociągów i odprowadzenia wody burzowej

Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Ostrzeszów
Adres zamawiającego: ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów

Data opracowania: 24.08.2009 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa ciągu pieszego wraz z parkingiem i odwodnieniem

w m. Siedlików (parking)

45.23.32.00-1 roboty w zakresie różnych nawierzchni(parkingu)

45.23.21.30-2 roboty budowlane w zakresie rurociągów i odprowadzenia
wody burzowej

adres obiektu: m. Siedlików gm. Ostrzeszów

nazwa i adres zamawiającego: Miasto i Gmina Ostrzeszów
63-500 Ostrzeszów
ul. Zamkowa 31

data opracowania: 24.08.2009r.

Józef Przybyłek
upr. projekt. i kierownik robót
w zakresie bud. i inż. 7342-31/92
tel. 062 731 01 87 0606 347 333

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty przygotowawcze	1	3
2	Odwodnienie	4	5
3	Roboty ziemne	6	7
4	Podbudowa	8	10
5	Instalacje teletechniczne	11	12
6	Elementy ulic	13	18

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze					
1 KNNR 1	0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.1	D.01.01.01	0.069	ha	0.069	
				RAZEM	0.069
2 KNNR AT-03	0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
d.1	D.01.02.04	29.7	m	29.700	
				RAZEM	29.700
3 KNNR 6	0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	D.01.02.04	75.8	m	75.800	
				RAZEM	75.800
2 Odwodnienie					
4 KNNR 4	1424-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		
d.2	D.03.02.01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5 KNNR 11	0505-02	Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 150 mm	m		
d.2	D.03.02.01	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
3 Roboty ziemne					
6 KNNR 3	0101-01	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o głęb.do 1.0 m w gruncie suchym kat. I-II z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu	m³		
d.3	D.02.01.01	15	m³	15.000	
				RAZEM	15.000
7 KNNR 1	0204-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.60 m³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m³		
d.3	D.02.01.01	188	m³	188.000	
				RAZEM	188.000
4 Podbudowa					
8 KNNR 6	0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m²		
d.4	D.04.01.01	693	m²	693.000	
				RAZEM	693.000
9 KNNR 6	0106-06	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm	m²		
d.4	D.04.02.01	693	m²	693.000	
				RAZEM	693.000
10 KNNR 6	0109-02	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m²		
d.4	D.04.06.01	693	m²	693.000	
				RAZEM	693.000
5 Instalacje teletechniczne					
11 KNNR 5-10	0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110 mm w wykopie	m		
d.5	D.01.03.04	82	m	82.000	
				RAZEM	82.000
12 KNNR 5-10	0303-02	Nadzór nad ułożeniem rur osłonowych	m		
d.5	D.01.03.04	1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
6 Elementy ulic					
13 KNNR 6	0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej ława z oporem z B-12,5	m		
d.6	D.08.01.01	105	m	105.000	
				RAZEM	105.000
14 KNNR 6	0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
d.6	D.08.03.01	5	m	5.000	
				RAZEM	5.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNNR 6 d.6 0502-03 D, 05,03,23	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		693	m ²	693.000	
				RAZEM	693.000
16	KNNR 6 d.6 0113-06 D.04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
17	KNNR 6 d.6 0309-02 D.05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1.25	m ²		
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000