

KOSZTORYS OFERTOWY
ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU NA TERENIE GMINY OSTRZESZÓW

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 PROGI ZWALNIAJĄCE						
1 d.1	D-01.02.04.	Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu	szt	1.000		
2 d.1	D-01.02.04.	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4-8cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	40.000		
3 d.1	D-05.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy ; zużycie emulsji 1,2kg/m2	m ²	40.000		
4 d.1	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6cm (warstwa wiążąca) Krotność = 1.2	m ²	40.000		
5 d.1	D-05.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²	40.000		
6 d.1	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) AC S11PMB 45	m ²	40.000		
7 d.1	D-09.01.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	14.000		
8 d.1	D-09.01.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	30.000		
9 d.1	D-09.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie	m ²	11.600		
Razem dział PROGI ZWALNIAJĄCE						
2 OZNAKOWANIE						
10 d.2	D-09.01.01	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu, ostrzegawczych,informacyjnych	szt.	3.000		
11 d.2	D-09.01.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm ul. Podgórna i Szklarka Przygodzka	szt.	10.000		
12 d.2	D-09.01.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	14.000		
Razem dział OZNAKOWANIE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: