

Biuro Budowlane "KOSZT-BUD"
Tadeusz Gruchała
NIP 622-157-64-86

63-500 Ostrzeszów, ul. Łaziebna 1A

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Zamkowej w Ostrzeszowie
- Część I - Wymiana stolarki okiennej
ADRES INWESTYCJI : 63-500 Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31
INWESTOR : Miasto i Gmina Ostrzeszów
ADRES INWESTORA : 63-500 Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31
BRANŻA : Budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tadeusz Gruchała
DATA OPRACOWANIA : 30.05.2006

TADEUSZ GRUCHAŁA
technik budowlany
upr. § 5 ust. 2 § 6 ust. 6 § 7 i 13 ust. 1 pkt 2
Nr UAN-IV - 10220/18/82
63-500 Ostrzeszów, ul. Łaziebna

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ						
1.1 Wymiana stolarki okiennej - kod CPV 45421000-4						
1	KNR 4-01	ST 0	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		
d.1.1	0354-11		1.50*(4+9+8+20+26)	m	100.500	
					RAZEM	100.500
2	KNR 4-01	ST 0	Rozebranie obróbek blacharskich murów ognio- wych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewnętr- ne przy oknach wymienianych i wymienionych	m ²		
d.1.1	0535-08		0.40*1.30*(26+16+36+36)	m ²	59.280	
					RAZEM	59.280
3	KNR 4-01	ST 0	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okien o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.1.1	0354-05		1.28*1.60*(4+9)+1.28*2.40*(8+20+26)	m ²	192.512	
					RAZEM	192.512
4	KNR 4-01	ST 0	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po- wierzchni do 1 m ²	szt		
d.1.1	0354-03		<skrzynki rolet wewn.>26.00	szt	26.000	
					RAZEM	26.000
5	KNR 4-01	ST 0	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie skrzydeł okiennych uzyskanych z rozbioru	szt		
d.1.1	0355-03		2*(4+9)*2+4*(8+20+26)*2	szt	484.000	
					RAZEM	484.000
6	KNR 0-19	SST 1	Montaż okien uchylno-rozwieranych jednodzieln- nych, 2-skrzydłowych z PCV, białe, profil 3-komoro- wy z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.5 m ²	m ²		
d.1.1	1023-07		1.28*1.60*13	m ²	26.624	
					RAZEM	26.624
7	KNR 0-19	SST 1	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- nych dwudzielnych, 4-skrzydłowych ze szprosami międzyzysbowymi, z PCV, białe, profil 3-komoro- wy z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m ²	m ²		
d.1.1	1023-11		1.28*2.40*(8+20+26)	m ²	165.888	
					RAZEM	165.888
8	KNR 0-23	ST 0	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 10 cm do ościeży	m ²		
d.1.1	2612-02		<po kasetach rolet>0.35*1.30*26	m ²	11.830	
					RAZEM	11.830
9	KNR 0-23	ST 0	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²		
d.1.1	2612-07		(0.35+0.15)*1.30*26	m ²	16.900	
					RAZEM	16.900
10	KNR 2-02	ST 0	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - wy- konane ręcznie	m ²		
d.1.1	0923-04		poz.2/0.40*0.30	m ²	44.460	
					RAZEM	44.460
11	NNRNKB	SST 6	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety ze- wnętrzne	m ²		
d.1.1	202 0541- 02		poz.2	m ²	59.280	
					RAZEM	59.280
12	KNR 4-01	ST 0	Osadzenie podokienników z pcv o długości do 1,5 m w ścianach z cegieł (bez wartości podo- kiennika)	szt		
d.1.1	0321-01 analogia		13+54	szt	67.000	
					RAZEM	67.000
13	Poz. mate- riałowa	ST 0	Dopłata za dostawę podokiennika z pcv szer. 30 cm i długości 145 cm wraz z końcówkami	kpl		
d.1.1			13+54	kpl	67.000	
					RAZEM	67.000

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.1.1	KNR 0-23 2612-08	SST 5	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem me- talowym perforowanym $13 \cdot (1.30 + 1.60 \cdot 2) + 55 \cdot (1.30 + 2.40) \cdot 2$	m m	 465.500	
					RAZEM	465.500
15 d.1.1	KNNR 7 0506-01	ST 0	Daszki aluminiowe nad drzwiami z poliwęglanu 3- komorowego 1.50*2.50	m ² m ²	 3.750	
					RAZEM	3.750