SCHEMAT PRZEBUDOWY ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ RG

odbiornik	TP–1	——	——	——	——	TP–8
Pi [kW]	——	——	——	——	——	——





UWAGI:

1. Na istniejącym odcinku szyny TH–35 obok zabezpieczenia C32 zamontować ochronnik klasb/4.
2. Ochronnik połaczyć zgodnie ze schematem najkrótszymi przewodami o przekroju 25.

VOLTAMPER	WILEOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO–PROJEKTOWA ul. Zamkowa 35, 63–500 OSTRZESZÓW, tel. kom. 607 203 608	
RYSUNEK	SCHEMAT PRZEBUDOWY ROZDZIELNICY RG	
OBIEKT	SIEĆ STRUKTURALNA W BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY	
INWESTOR	Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów	
ADRES	63–500 Ostrzeszów ul. Zamkowa 31, dz. nr ew. _____	
PROJEKTANT		RYSUNEK NR 5
DATA:10.2005		