

Załącznik nr 3 Zakres prac do wykonania

Siedlików

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111200-0	Roboty ziemne i Fundamenty			
1	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m ³		
d.1	0310-02	1.764+1.080 (prace ziemne miejscami)	m ³	2.844	
				RAZEM	2.844
2	KNR 2-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.1	0204-01	0.7*0.7*0.9*4	m ³	1.764	
				RAZEM	1.764
3	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.1	0203-01	0.3*0.3*0.6*20	m ³	1.080	
				RAZEM	1.080
4	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne o śr. 8-14 mm	t		
d.1	0290-02	0.035	t	0.035	
				RAZEM	0.035
5	KNR 4-01	Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w stopach fundamentowych	szt.		
d.1	0322-01		szt.	4.000	
	analogia	4		RAZEM	4.000
2	44112100-9	Konstrukcja altany			
6	KNR 2-02	Wieżba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej pod pokrycie dachu płytami azbestowo-cementowymi o rozpiętości 7,5 m	m ²		
d.2	0401-01	5*8.60	m ²	43.000	
				RAZEM	43.000
7	KNR 2-02	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej struganej	m ³ drew.		
d.2	0406-06	0.44+0.31+0.07+0.68	m ³ drew.	1.500	
				RAZEM	1.500
8	KNR 2-02	Podwaliny o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.		
d.2	0406-07		m ³ drew.	0.500	
	analogia	0.50		RAZEM	0.500
9	KNR 2-02	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.2	0408-01	0.28+0.04	m ³	0.320	
				RAZEM	0.320
10	KNR 2-02	Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.2	0408-02	0.38	m ³	0.380	
				RAZEM	0.380
11	KNR 2-02	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.2	0408-03	0.98	m ³	0.980	
				RAZEM	0.980
12	KNR 2-02	Słupki, belki podporowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej słupki podłogi altany {konstrukcja pod scenę/	m ³		
d.2	0409-01	0.18+0.29	m ³	0.470	
				RAZEM	0.470
13	KNR 4-01	Wykonanie podejść drewnianych na scenę	m		
d.2	0416-01		m	16.800	
	analogia	1.2*7*2		RAZEM	16.800
3	44112400-2	Dach			
14	KNR 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²		
d.3	0410-01	49	m ²	49.000	
				RAZEM	49.000
15	KNR 2-02	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m ²		
d.3	0501-01	49	m ²	49.000	
				RAZEM	49.000
16	KNR AT-09	Łupek naturalny; Krycie szablonem rybia łuska płytkami 17x22 cm, powierzchnia połaci do 50 m ²	m ²		
d.3	0503-02	49	m ²	49.000	
				RAZEM	49.000
17	NNRNKB	(z. VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien	m		
d.3	202 0546-01	5.10*2	m	10.200	
				RAZEM	10.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	NNRNKB d.3 202 0546-02	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	NNRNKB d.3 202 0546-04	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
20	NNRNKB d.3 202 0550-03	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm	m		
		3.50*2	m	7.000	
				RAZEM	7.000
4 44112210-3 Podłoga i obicia ścian					
21	KNR 2-02 d.4 1110-02	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm	m ²		
		33.50	m ²	33.500	
				RAZEM	33.500
22	KNR 2-33 d.4 0401-04 analogia	Deskowanie - obicie boków sceny	m ²		
		10.20	m ²	10.200	
				RAZEM	10.200
5 34953300-5 Ułożenie kostki					
23	KNR 4-01 d.5 0101-04	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm	m ³		
		210	m ³	210.000	
				RAZEM	210.000
24	KNR 2-31 d.5 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
25	KNR 2-02 d.5 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
		200*0.15	m ³	30.000	
				RAZEM	30.000
26	KNR 2-31 d.5 0111-01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
		200*0.12	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
27	KNR 2-31 d.5 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
		60*0.2*0.3	m ³	3.600	
				RAZEM	3.600
28	KNR 2-31 d.5 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
29	KNR 2-31 d.5 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej (różnobarwna	m ²		
		200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
6 45440000-3 Roboty malarskie (praca własna właściciela - dostarczyć materiały)					
30	KNR 2-02 d.6 1507-12 analogia	Jednokrotne lakierowanie sadolinem lub impregnatem olejowym	m ² p.o.		
		Krotność = 2			
		Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pom	m ²		
		190.12	p.f.p.		190.120
		10.80+8.06+1.23+7.2+2.4+15.12+17.61+35.3+49+10.2+33.2	m ² p.o.	190.120	
				RAZEM	190.120
31	KNR 2-02 d.6 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych farbą KEIM	m ²		
		12*6	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
32	kalk. własna	Malowanie rysunków skarbów siedlikowskich	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000