

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zamówienia: **Remont dróg gminnych**Część Nr 1 zamówienia: Remont dróg gruntowych żużlem paleniskowym, profilowanie dróg równiarką, ścinka poboczyNazwa i adres wykonawcy:
.....
.....

Lp.	Kod poz. przed m.	Nr STW i ORB	Nazwa i opis przedmiaru oraz obliczenie ilości jednostek miary dla danej pozycji przedmiaru	Jedn. miary	Ilość j.m.	Cena jedn. [PLN]	Wartość [PLN]
1.	1.1	S-1	Naprawa dróg gruntowych żużlem paleniskowym z rozścieleniem materiału równiarką samojezdną i uwałowaniem walcem samojezdnym	m ³	1 000		
2.	1.2	S-2	Mechaniczne profilowanie dróg równiarką samojezdną	m ²	60 000		
3.	1.3	S-2	Mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem samojezdnym	m ²	60 000		
4.	1.4	S-2	Ścinka poboczy dróg równiarka na szerokości 0,5 m przy średniej grubości 0,10 m z zachowaniem spadku 6-8% oraz wywozem nadmiaru ziemi na odległość do 3 km	m ²	500		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT (netto):							
podatek VAT%:							
Razem wartość kosztorysowa robót (brutto):							
Słownie:							

....., dnia
(miejscowość).....
(pieczęć imienna osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy, wymienionych w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zamówienia: **Remont dróg gminnych**Część Nr 2 zamówienia: Remont dróg gruntowych tłuczniem i destruktem bitumicznymNazwa i adres wykonawcy:
.....
.....

Lp.	Kod poz. przedm.	Nr STW i ORB	Nazwa i opis przedmiaru oraz obliczenie ilości jednostek miary dla danej pozycji przedmiaru	Jedn. miary	Ilość j.m.	Cena jedn. [PLN]	Wartość [PLN]
1.	2.1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach (drogi) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie (wyznaczenie granicy oraz szerokości pasa drogowego)	km	1		
2.	2.2.	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy pni pow. 60 cm wraz z wywiezieniem pni do 10 km oraz uporządkowaniem terenu	szt.	2		
3.	2.3.	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy pow. 60 cm wraz z wywiezieniem karpiny do 10 km	szt.	2		
4.	2.4.	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy pni 30-60 cm wraz z wywiezieniem pni do 10 km oraz uporządkowaniem terenu	szt.	2		
5.	2.5.	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 30-60 cm wraz z wywiezieniem karpiny do 10 km	szt.	2		
6.	2.6.	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy pni 16-30 cm wraz z wywiezieniem pni do 10 km oraz uporządkowaniem terenu	szt.	2		
7.	2.7.	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-30 cm wraz z wywiezieniem karpiny do 10 km	szt.	2		
8.	2.8.	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników (krzaków): średnich (od 31-60 % powierzchni) wraz z wywiezieniem gałęzi do 10 km	ha	0,10		

9.	2.9.	D-02.03.01	Dowóz piasku wraz z załadunkiem w budowaniu, profilowaniem i zagęszczeniem na podniesienie niwelety drogi	m ³	100		
10.	2.10.	D-02.01.01	Zebranie, załadunek i wywóz gruntu do 10 km w celu obniżenia niwelety drogi	m ³	100		
11.	2.11.	S-2	Ścinka poboczy dróg na szerokości 0,5 m przy średniej grubości 0,10 m z zachowaniem spadku 6-8% oraz wywozem nadmiaru ziemi na odległość do 3 km	m ²	500		
12.	2.12.		Regulacja wysokości	Studni	szt.	2	
				Zaworów	szt.	3	
13.	2.13.	S-3	Wykonanie koryta oraz nawierzchni z tłucznia kamiennego ze skały granitowej frakcji 31,5-63 mm poprzez rozścielenie równiarką samojezdną, zaklinowanie kliniec kamiennym ze skały granitowej frakcji 4-10 mm i uwałowanie walcem samojezdnym. Grubość warstwy tłucznia kamiennego po uwałowaniu 15 cm	m ²	1 500		
14.	2.14.	S-3	Wykonanie koryta oraz nawierzchni z tłucznia kamiennego ze skały granitowej frakcji 31,5-63 mm poprzez rozścielenie równiarką samojezdną, zaklinowanie kliniec kamiennym ze skały granitowej frakcji 4-10 mm i uwałowanie walcem samojezdnym. Grubość warstwy tłucznia kamiennego po uwałowaniu 10 cm	m ²	1 500		
15.	2.15.	S-3	Naprawa dróg tłuczniem kamiennym ze skały granitowej frakcji 31,5-63 mm z rozścieleniem, zaklinowaniem kliniec kamiennym ze skały granitowej frakcji 4-10 mm i uwałowaniem	m ³	200		

16.	2.16.	S-1	Naprawa dróg destruktem bitumicznym poprzez jego rozścielenie równiarką samojezdną i uwałowanie walcem samojezdnym. Grubość warstwy destruktu po uwałowaniu 10cm	m ²	800		
17.	2.17.	S-3	Podwójne powierzchniowe utrwalenie podbudowy tłuczniowej asfaltem i grysami przez oczyszczenie istniejącej podbudowy a następnie skropienie asfaltem D 180/220 w ilości 2,8 kg/m ² , rozścielenie gysu 8-16 mm w ilości 32,4 kg/m ² i uwałowanie walcem drogowym. Warstwa górna wykonana zostanie poprzez skropienie asfaltem D180/220 w ilości 1,7 kg/m ² , rozścielenie gysu 5-8 mm w ilości 23,4 kg/m ² i uwałowanie walcem. Niezwiązane ziarna należy usunąć poprzez oczyszczenie szczotką mechaniczną	m ²	700		
18.	2.18.	D-05.02.01a	Remont częściowy nawierzchni tłuczniowej przy głębokości wyboi do 10 cm tłuczniem kamiennym ze skały granitowej frakcji 31,5-63 mm z rozścieleniem, zaklinowaniem klinцем kamiennym ze skały granitowej frakcji 4-10 mm i uwałowaniem	m ³	200		
19.	2.19.	D-02.00.01	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m ³ z demontażem zdeformowanych rur oraz wybranie warstwy pod podbudowę (z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 3 km)	m ³	48		
20.	2.20.	D-04.04.04	Wykonanie nowej podbudowy z tłucznia kamiennego ze skały granitowej frakcji 31,5-63 mm pod rurę gr. 20 cm po zagęszczeniu	m ²	24		

21.	2.21.	D-03.01.01	Dostawa i ułożenie rur Wipro żelbet II (RWZ-2) $\varnothing$ 400 mm lub równoważne	mb	12		
22.	2.22.	D-03.01.01	Dostawa i ułożenie rur Wipro żelbet II (RWZ-2) $\varnothing$ 600 mm lub równoważne	mb	12		
23.	2.23.	D-03.01.01	Przepusty pod koroną drogi, kanały z rur PCV łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej $\varnothing$ 400 mm z zasypaniem i zagęszczeniem	mb	12		
24.	2.24.	D-03.01.01	Ścianki czołowe dla przepustów rurowych o średnicy $\varnothing$ 400 mm	Szt.	4		
25.	2.25.	D-03.01.01	Przepusty pod koroną drogi, kanały z rur PCV łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej $\varnothing$ 600 mm z zasypaniem i zagęszczeniem	mb	12		
26.	2.26.	D-03.01.01	Ścianki czołowe dla przepustów rurowych o średnicy $\varnothing$ 600 mm	Szt.	4		
27.	2.27.	D-02.00.01	Zasypanie wykopów w gruncie kat. I-II, z zagęszczeniem mechanicznym, grubość zagęszczanej warstwy 30 cm	m ³	45		
28.	2.28.	S-3	Wykonanie koryta oraz rozłożenie i zagęszczenie tłucznia kamiennego ze skały granitowej frakcji 0-63 mm o gr. 15 cm po zagęszczeniu wraz z dowozem materiału do 10 km (materiał inwestora)	m ²	800		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT (netto):							
podatek VAT%:							
Razem wartość kosztorysowa robót (brutto):							
Słownie:							

....., dnia
(miejscowość)

.....
(pieczęć imienna osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy, wymienionych w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)