

## KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zamówienia: Przebudowa ulicy Sąsiedzkiej w Ostrzeszowie  
 Nazwa i adres wykonawcy: .....

| Lp.                       | Kod poz. przedm. | Nr STW i ORB | Nazwa i opis przedmiaru                                                                                                            | Jedn. miary | Ilość j.m. | Cena jedn. [PLN] | Wartość [PLN] |
|---------------------------|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------|---------------|
| <b>1. Roboty ziemne</b>   |                  |              |                                                                                                                                    |             |            |                  |               |
| 1                         | 1 d.1            | D-01.01.01   | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa dróg w terenie równinnym                                                  | m           | 595,00     |                  |               |
| 2                         | 2 d.1            | D-02.01.01   | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę                    | m3          | 1 475,08   |                  |               |
| 3                         | 3 d.1            | D-02.01.01   | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - pas drogowy poza jezdnią                                               | m2          | 1 190,00   |                  |               |
| <b>2. Krawężniki</b>      |                  |              |                                                                                                                                    |             |            |                  |               |
| 4                         | 4 d.2            | D-08.01.01   | Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15                                                                         | m3          | 62,60      |                  |               |
| 5                         | 5 d.2            | D-08.01.01   | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej                                                 | m           | 1 184,00   |                  |               |
| 6                         | 6 d.2            | D-08.01.01   | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej                                                  | m           | 245,30     |                  |               |
| <b>3. Studnie chłonne</b> |                  |              |                                                                                                                                    |             |            |                  |               |
| 7                         | 7 d.3            | D-02.01.01   | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II              | m3          | 64,80      |                  |               |
| 8                         | 8 d.3            | D-03.02.01   | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 6.0 m | m2          | 129,60     |                  |               |
| 9                         | 9 d.3            | D-03.02.01   | Studnie chłonne z kręgów średnicy 1.5m i głębokości 1,5m                                                                           | szt.        | 6,00       |                  |               |
| 10                        | 10 d.3           | D-03.02.01   | Studnie chłonne z kręgów średnicy 1.5m i głębokości 2m                                                                             | szt.        | 1,00       |                  |               |
| 11                        | 11 d.3           | D-03.02.01   | Studnie chłonne z kręgów średnicy 1.5m i głębokości 3m                                                                             | szt.        | 1,00       |                  |               |
| 12                        | 12 d.3           | D-03.02.01   | Osadzenie włączów żeliwnych o ciężarze do 60 kg w studzienkach i komorach - włązy D400                                             | szt         | 8,00       |                  |               |
| <b>4 Wpusty deszczowe</b> |                  |              |                                                                                                                                    |             |            |                  |               |
| 13                        | 13 d.4           | D-02.00.01   | Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-II                              | m3          | 26,40      |                  |               |
| 14                        | 14 d.4           | D-03.02.01   | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm                                                                      | m2          | 9,60       |                  |               |
| 15                        | 15 d.4           | D-03.02.01   | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przykanaliki                                                              | m           | 16,00      |                  |               |
| 16                        | 16 d.4           | D-03.02.01   | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu                                              | szt.        | 8,00       |                  |               |

|                                                     |        |             |                                                                                                           |      |          |  |  |
|-----------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--|--|
| 17                                                  | 17 d.4 | D-02.03.01  | Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi                                   | m3   | 23,76    |  |  |
| 5. Jezdnia                                          |        |             |                                                                                                           |      |          |  |  |
| 18                                                  | 18 d.5 | D-04.01.01  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2   | 1 405,00 |  |  |
| 19                                                  | 19 d.5 | D-04.06.01  | Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm                                                    | m2   | 1 405,00 |  |  |
| 20                                                  | 20 d.5 | D-04.04.02  | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm                                      | m2   | 3 303,46 |  |  |
| 21                                                  | 21 d.5 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych                                                       | szt. | 18,00    |  |  |
| 22                                                  | 22 d.5 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych                                         | szt. | 10,00    |  |  |
| 23                                                  | 23 d.5 | D-05.03.23a | Betonowa kostka brukowa SZARA gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm                             | m2   | 3 303,46 |  |  |
| 6. Zjazdy do posesji                                |        |             |                                                                                                           |      |          |  |  |
| 24                                                  | 24 d.6 | D-04.01.01  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2   | 252,40   |  |  |
| 25                                                  | 25 d.6 | D-04.04.02  | Podbudowy betonowe gr.15 cm - beton C8/10                                                                 | m2   | 252,40   |  |  |
| 26                                                  | 26 d.6 | D-05.03.23a | Betonowa kostka brukowa GRAFITOWA gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm                         | m2   | 252,40   |  |  |
| 7. Oznakowanie poziome i pionowe                    |        |             |                                                                                                           |      |          |  |  |
| 27                                                  | 27 d.7 | D-07.02.01  | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych                                                            | szt. | 12,00    |  |  |
| 28                                                  | 28 d.7 | D-07.02.01  | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3                   | szt. | 12,00    |  |  |
| 8. Inwentaryzacja powykonawcza                      |        |             |                                                                                                           |      |          |  |  |
| 29                                                  | 29 d.8 | D-01.01.01  | Inwentaryzacja powykonawcza całości robót                                                                 | szt. | 1,00     |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT (netto): |        |             |                                                                                                           |      |          |  |  |
| podatek VAT .....%:                                 |        |             |                                                                                                           |      |          |  |  |
| Razem wartość kosztorysowa robót (brutto):          |        |             |                                                                                                           |      |          |  |  |
| Słownie: .....                                      |        |             |                                                                                                           |      |          |  |  |

....., dnia .....  
(miejscowość)

.....  
(pieczęć imienna osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy, wymienionych w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)