

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zamówienia: Przebudowa ulicy Kolejowej w Ostrzeszowie

Nazwa i adres wykonawcy:

Lp.	Kod poz. przedm.	Nr STW i ORB	Nazwa i opis przedmiaru	Jedn. miary	Ilość j.m.	Cena jedn. [PLN]	Wartość [PLN]
1. Roboty ziemne							
1	1 d.1	D-08.01.01	Rozebranie jezdni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8-12 cm mechanicznie. Wywóz przez Wykonawcę.	m2	1 838,400		
2	2 d.1	D-08.01.01	Rozebranie podbudowy gr. 15-25 cm mechanicznie. Wywóz przez Wykonawcę.	m2	1 926,500		
3	3 d.1	D-08.01.01	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie	m2	651,400		
4	4 d.1	D-08.01.01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej. Wywóz przez Wykonawcę.	m2	651,400		
5	5 d.1	D-01.02.04	Mechaniczna rozbiórka krawężników wraz z ławą	m	533,900		
6	6 d.1		Likwidacja wpustów deszczowych - zaślepienie wlotów, rozbiórka konstrukcji, zasypianie i zagęszczenie gruntem budowlanym warstwami, wywóz gruzu	szt.	20,000		
2. Krawężniki							
7	7 d.2	D - 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	m	258,000		
8	8 d.2	D - 08.01.01	Ława betonowa z oporem - beton klasy	m3	15,375		
9	9 d.2	D - 08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce	m	524,000		
10	10 d.2	D - 08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce	m	15,000		
3. Wpusty deszczowe							
11	11 d.3	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m3	60,160		
12	12 d.3	D-03.02.01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20cm	m3	12,800		
13	13 d.3	D-03.02.01	Kanały z rur PVC litych łączonych na wcisk o śr. zewn. 160mm	m	64,000		
14	14 d.3		Włączenie wlotów przykanalików	szt.	20,000		
15	15 d.3	D-03.02.01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu , ruszt D400 prostokątny na	szt.	20,000		
16	16 d.3	D-03.02.01	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-III	m3	54,000		
17	17 d.3	D-02.03.01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	54,000		

18	18 d.3	D-02.00.01	Zakup i dowóz piasku na wykonanie	m3	54,000		
4. Roboty ziemne							
19	19 d.4	D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez	m3	190,940		
5. Jezdnia bitumiczna							
20	20 d.5	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne	m2	1 419,000		
21	21 d.5	D - 04.06.01	Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm =1,5 MPa - gr. 10 cm	m2	1 419,000		
22	22 d.5	D - 08.01.01	Ława betonowa zwykła pod ściek - beton klasy C8/10	m3	10,700		
23	23 d.5	D-05.03.23a	Ścieki uliczne z dwóch rzędów kostki betonowej 10x20 gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	267,500		
24	24 d.5	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego C90/3-gr. 20 cm	m2	1 365,500		
25	25 d.5	D-04.03.01	Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,8 kg/m?	m2	1 365,500		
26	26 d.5	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z AC 11W 50/70 - gr. 5	m2	1 365,500		
27	27 d.5	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.	m2	23,000		
28	28 d.5	D-04.03.01	Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?	m2	1 388,500		
29	29 d.5	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 gr.	m2	1 388,500		
6. Jezdnia z kostki granitowej							
30	30 d.6	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	185,000		
31	31 d.6	D - 04.06.01	Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm =1,5 MPa - gr. 10 cm	m2	185,000		
32	32 d.6	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego C90/3-gr. 20 cm	m2	185,000		
33	33 d.6	D-05.03.23a	Kostka granitowa łupana 8/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m2	185,000		
7. Chodnik i zjazdy z betonowej kostki brukowej							
34	34 d.7	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	60,200		
35	35 d.7	D-04.04.02	Podbudowy betonowe C8/10 gr.15 cm	m2	60,200		
36	36 d.7	D-05.03.23a	Betonowa kostka brukowa szara gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3cm - chodnik, kostka nowa 80%	m2	677,760		
37	37 d.7	D-05.03.23a	Betonowa kostka brukowa szara gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3cm - chodnik, kostka z rozbiórki 20%	m2	169,440		
38	38 d.7	D-05.03.23a	Betonowa kostka brukowa grafitowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm - zjazdy	m2	60,200		
39	39 d.7	D-05.03.23a	Remont cząstkowy - przełożenie nawierzchni z kostki betonowej	m2	56,000		
8. Regulacja urządzeń							
40	40 d.8	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	13,000		

41	41 d.8	D-05.03.05	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	10,000		
42	42 d.8	D-05.03.05	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	15,000		
9. Oznakowanie poziome							
43	43 d.9	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - odtworzenie istniejącego oznakowania	m2	30,000		
10. Inwentaryzacja powykonawcza							
44	44 d.10	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	szt.	1,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT (netto):							
podatek VAT%:							
Razem wartość kosztorysowa robót (brutto):							
Słownie:							

....., dnia
(miejscowość)

.....
(pieczęć imienna osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy, wymienionych w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)