

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zamówienia: Podniesienie atrakcyjności turystycznejwzgórza Bałczyna poprzez utworzenie miejsc postojowych, ścieżki rowerowej oraz chodnika

Nazwa i adres wykonawcy:

[illegible]

16	16 d.4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	207,200		
17	17 d.4	D-04.06.01	Warstwa odcinająca z piasku - gr. 10 cm	m2	207,200		
18	18 d.4	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm	m2	207,200		
19	19 d.4	D-05.03.23a	Płyty ażurowe szare 60x40 gr. 10cm na podsypce piaskowej gr. 3cm	m2	186,200		
20	20 d.4	D-05.03.23a	Betonowa kostka brukowa w kolorze szarym o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm - zjazd	m2	21,000		
5. Parkingi - ekokrata							
21	21 d.5	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	165,000		
22	22 d.5	D-04.06.01	Warstwa odcinająca z piasku - gr. 10 cm	m2	165,000		
23	23 d.5	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm	m2	165,000		
24	24 d.5	D-05.00.01e	Nawierzchnia z ekokrata gr. 5cm na podsypce piaskowej gr. 3cm wypełnione grysem granitowym	m2	165,000		
6. Schody terenowe							
25	25 d.6	D-02.00.01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)	m3	6,720		
26	26 d.6	D-04.01.01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne 0,40x0,60 beton C25/30	m3	6,720		
27	27 d.6	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	50,400		
28	28 d.6	D-04.06.01	Kruszywo stabilizowane cementem Rm	m2	50,400		
29	29 d.6	D-04.01.01	Podbudowy betonowe gr.20 cm z betonu C8/10	m2	50,400		
30	30 d.6	D-04.01.01	Stopnie prefabrykowane betonowe 15x40cm	m	144,000		
7. Chodnik							
31	31 d.7	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	69,000		
32	32 d.7	D-04.06.01	Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm	m2	69,000		
33	33 d.7	D-04.04.02	Kruszywo łamane granitowe C90/3 - gr. 15 cm	m2	69,000		
34	34 d.7	D-05.03.23a	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	69,000		
8. Ścieżka rowerowa							
35	35 d.7	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	314,000		

36	36 d.7	D-04.06.01	Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm	m2	314,000		
37	37 d.7	D-04.04.02	Kruszywo łamane granitowe C90/3 - gr. 15 cm	m2	314,000		
38	38 d.7	D-05.03.23a	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	314,000		
9. Roboty wykończeniowe							
39	39 d.9	D-04.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m2	242,000		
40	40 d.9	D-04.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15 cm.	m2	242,000		
11. Inwentaryzacja powykonawcza całości robót							
41	41 d.11	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	szt.	1,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT (netto):							
podatek VAT%:							
Razem wartość kosztorysowa robót (brutto):							
Słownie:							

....., dnia

.....