



RZUT PIĘTRA

SKALA 1 : 1 0 0



LEGENDA:



ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY REI 60

ŚCIANY EI 15

ŚCIANA DO WYBURZENIA

W.T. – WINDA TOWAROWA ZAKŁADU ELEKTROMECHANIKI DŹWIGOWEJ
przyjęto rozwiązanie firmy:
Zakład Elektromechaniki Dźwigowej Jerzy Nowaczyk

P1 – PODCIĄG STAŁOWY
dwuteownik HEA 140 o długości 450 cm.

K.O. – KLAPA ODDYMIAJĄCA FIRMY D+H POLSKA
o wymiarach 150x190 + owiewka. Powierzchnia
czynna oddymiania $A_{cz}=2,02m^2$



Jednostka projektowa
PRACOWNIA PROJEKTOWO-INŻYNIERSKA BUDOWNICTWA
LESZEK JAKUBOWSKI
63-500 Ostrzeszów ul. Klonowa 4, tel. 62 586-09-31, kom. 693-028-509
e-mail: ppib_ij@interia.pl, biuro.ppib@interia.pl

Obiekt:	BUDYNEK PRZEDSZKOLA NR 5	Rys. nr	7
Adres:	Ostrzeszów działka nr ewid. 4142	FAZA:	P.B.
Jednostka ewid.:	301807_4 Ostrzeszów	DATA:	12.2019
Obręb ewid.:	0001 Ostrzeszów	SKALA:	1:100
Investor:	ZAKŁAD OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów	BRANŻA:	architektura

RZUT PIĘTRA	
Projektant:	mgr inż. arch. Emilia PIETRZAK–KURZYŃSKA
Specjalność:	architektoniczna bez ograniczeń
Nr uprawnień:	58/09/DOIA
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Joanna GAĞAŁA
Specjalność:	architektoniczna bez ograniczeń
Nr uprawnień:	24/03/DOIA
Asystent projekt.	mgr inż. Leszek JAKUBOWSKI

Prawa autorskie zastrzeżone (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z 4.02.1994r.)
Kopiowanie i wykorzystywanie całości lub częściowe bez zgody właściciela jest ZABRONIONE!

B I L A N S P O W I E R Z C H N I					POWIERZCHNIA UŻYTKOWA POMOCNICZA				POWIERZCHNIA UŻYTKOWA RUCHU					
BUDYNEK PRZEDSZKOLE– CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA					1.01	MAGAZYN	płytki cer.	6.00	6.00	1.06	K2	płytki cer.	5.53	5.53
					1.02	WC DZIECI	wykładzina pcv	13.12	13.12	1.07	KORYTARZ	płytki cer.	4.06	4.06
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. PODŁOGI	POW. UŻYTKOWA	1.03	WC DZIECI	płytki cer.	13.28	13.28	1.20	K1	płytki cer.	16.91	16.91
					1.04	KUCHNIA	płytki cer.	35.10	35.10	1.15	KORYTARZ	płytki cer.	22.06	4.06
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PODSTAWOWA					1.04A	DŹWIG TOWAROWY	–	1.04	1.04	1.21	KORYTARZ	płytki cer.	7.58	7.58
1.11	SALA ZAJĘĆ 3	parkiet	58.34	58.34	1.05	INDENT	płytki cer.	4.84	4.84	1.22	KORYTARZ	płytki cer.	24.08	24.08
1.12	SALA ZAJĘĆ 4	parkiet	57.2	57.2	1.07	MAGAZYN	płytki cer.	6.29	6.29	SUMA POWIERZCHNI			80.22	80.22
1.13	SALA ZAJĘĆ 5	parkiet	54.63	54.63	1.08	MAGAZYN	płytki cer.	3.91	3.91	OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI			439.47	439.47
1.14	SALA ZAJĘĆ 6	parkiet	56.05	56.05	1.09	MAGAZYN	płytki cer.	3.91	3.91					
SUMA POWIERZCHNI				226.22	226.22	1.15	WC DZIECI	płytki cer.	12.46	12.46				
					1.16	WC DZIECI	płytki cer.	13.5	13.5					
					1.17	MAGAZYN	płytki cer.	6.57	6.57					
					1.18	SALA ĆWICZEŃ	płytki cer.	14.05	14.05					
					SUMA POWIERZCHNI			133.03	133.03					

SZ ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
Tynk cem.–wap. gr. 1,5 cm
Styropian gr. 15 cm
Pustaki ceramiczne gr. 25 cm
Tynk cem.–wap. gr. 1,5 cm