


RZUT KONSTRUKCYJNY PRZYZIEMIA

SKALA 1 : 1 0 0



UWAGI:

- Po wymurowaniu i wyburzeniu ścian należy sprawdzić długość belek nadprożowych i przeprowadzić ewentualną korektę długości elementów.
- Podany poziom osadzenia nadproży odniesiono do poziomu 0,00.
- Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami architektury.
- Przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonawca powinien zweryfikować projekt architektoniczny z projektami instalacji sanitarnych i elektrycznych.
- Materiały i urządzenia stosowane podczas realizacji obiektu muszą być dopuszczone do stosowania i spełniać wymogi wynikające z obowiązujących norm i przepisów.
- Dopuszcza się stosowanie materiałów innych niż przyjęto w projekcie pod warunkiem zastosowania materiałów równorzędnych lub lepszych.
- Wszystkie prace należy wykonać pod stałym nadzorem technicznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych technologicznych i przepisów bhp oraz z zachowaniem sztuki budowlanej.
- Wykonanie i idbiór elementów budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami

BETON C20/25 (B25), W8

STAL A-III (34GS)

STAL A-I (St3S)

otulina 25mm

ZESTAWIENIE BELEK NADPROŻOWYCH TYPU "L"

L19 /N/ L= 120	5 szt.
L19 /N/ L= 150	2 szt.
L19 /N/ L= 180	5 szt.
L19 /N/ L= 210	4 szt.
L19 /N/ L= 270	6 szt.

ZESTAWIENIE BELEK NADPROŻOWYCH TYPU POROTHERM

11,5	L=1,25m	2 szt.
------	---------	--------

<div><div>ppib® U</div><div>Jednostka projektowa PRACOWNIA PROJEKTOWO-INŻYNIERSKA BUDOWNICTWA LESZEK JAKUBOWSKI 63-500 Ostrzeszów ul. Klonowa 4, tel. 62 586-09-31, kom. 693-028-509 e-mail: ppib_lj@interia.pl, biuro.ppib@interia.pl</div></div>			
Obiekt:	BUDYNEK PRZEDSZKOLA NR 5	Rys. nr	13
Adres:	Ostrzeszów działka nr ewid. 4142	FAZA:	P.B.
Jednostka ewid.:	301807_4 Ostrzeszów	DATA:	12.2019
Obręb ewid.:	0001 Ostrzeszów	SKALA:	1:100
Inwestor:	ZAKŁAD OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów	BRANŻA:	architektura
RZUT KONSTRUKCYJNY PRZYZIEMIA			
Projektant:	mgr inż. arch. Emilia PIETRZAK-KURZYŃSKA		
Specjalność:	architektoniczna bez ograniczeń		
Nr uprawnień:	58/09/DOIA		
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Joanna GĄGAŁA		
Specjalność:	architektoniczna bez ograniczeń		
Nr uprawnień:	24/03/DOIA		
Asystent projekt.	mgr inż. Leszek JAKUBOWSKI		
Prawa autorskie zastrzeżone (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z 4.02.1994r.) Kopiowanie i wykorzystywanie całości lub częściowe bez zgody właściciela jest ZABRONIONE!			