



PRZEKRÓJ A-A
-inwentaryzacja-

SKALA 1 : 50



D1	P2	P1	P3
ISTNIEJĄCE WARSTWY	Parkiet	Wykładzina PCV	Płytki ceramiczne
Papa nawierzchniowa	gr. 20 mm	gr. 20 mm	gr. 20 mm
Papa podkładowa	Wylewka betonowa	Wylewka betonowa	Wylewka betonowa
Szlichta cementowa	gr. 80 mm	gr. 80 mm	gr. 80 mm
Warstwa spadkowa z termoizolacją	Folia PE x 2 gr. 0,2 mm	Folia PE x 2 gr. 0,2 mm	Folia PE x 2 gr. 0,2 mm
Strop – płyty kanałowe	Podkład betonowy C8/10 gr. 100 mm	Podkład betonowy C8/10 gr. 100 mm	Podkład betonowy C8/10 gr. 100 mm
Tynk cementowo-wapienny	Zagęszczony piasek ls > 0,98 gr. 100 mm	Zagęszczony piasek ls > 0,98 gr. 100 mm	Zagęszczony piasek ls > 0,98 gr. 100 mm
	Grunt nośny	Grunt nośny	Grunt nośny



Jednostka projektowa

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INŻYNIERSKA BUDOWNICTWA

LESZEK JAKUBOWSKI

63-500 Ostrzeszów ul. Klonowa 4, tel. 62 586-09-31, kom. 693-028-509

e-mail: ppib_lj@interia.pl, biuro.ppib@interia.pl

Obiekt: BUDYNEK PRZEDSZKOLA NR 5		Rys. nr 3
Adres: Ostrzeszów działka nr ewid. 4142		FAZA: P.B.
Jednostka ewid.: 301807_4 Ostrzeszów		DATA: 12.2019
Obręb ewid.: 0001 Ostrzeszów		SKALA: 1:100
Inwestor: ZAKŁAD OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH		BRANŻA: architektura
Adres: ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów		
PRZEKRÓJ A-A – INWENTARYZACJA		
Projektant:	mgr inż. arch. Emilia PIETRZAK-KURZYŃSKA	
Specjalność:	architektoniczna bez ograniczeń	
Nr uprawnień	58/09/DOIA	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Joanna GAĞALA	
Specjalność:	architektoniczna bez ograniczeń	
Nr uprawnień	24/03/DOIA	
Asystent projekt.	mgr inż. Leszek JAKUBOWSKI	

Prawa autorskie zastrzeżone (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z 4.02.1994r.)

Kopowanie i wykorzystywanie całości lub częściowe bez zgody właściciela jest ZABRONIONE!