


RZUT KONSTRUKCJI DACHU

SKALA 1:100



LEGENDA:

- B1- WIĄZAR KRATOWY DREWNIANY
B2- WIĄZAR KRATOWY DREWNIANY
B3- WIĄZAR KRATOWY DREWNIANY
W1- WIĄZAR KRATOWY DO OBUDOWANIA
wiązary kratowe, które bezpośrednio sąsiadują z centralą
obudować systemem NIDA Drewno FKDB. Typ opłytywania
NIDA ogień kompakt

KONSTRUKCJA DACHU

Nachylenie dachu: 2°
Rozstaw wiązarów: 1,0 m
Liczba wiązarów: B-27 szt.
Ciężar pokrycia: 450 N/m2
Obc. śniegiem: 900 N/m2
Obc. pasa dolnego stałe: 650 N/m2

MATERIAŁY BUDOWLANE

Drewno iglaste: klasa C24
Grubość wiązara: 45 mm
Płytki kolczaste(EC5): Wolf 15N.
Dop. nr Z-9.1-755

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić przed rozpoczęciem robót pomiarem w naturze. W razie znaczących różnic w stosunku do projektu należy niezwłocznie poinformować projektanta konstrukcji.
2. Wiazary należy montować dźwigiem z wykorzystaniem trawersu lub odpowiedniego zawiesia.
3. Montaż wiązarów rozpocząć od dwóch wiązarów usztynwionych poprzecznie stężeniami.
4. Kolejne wiazary należy montować łącząc je z poprzednimi za pomocą stężeń montażowych.
5. Nie podpuszcza się obciążania elementów konstrukcji dachu (składowania materiałów pokrycia) w trakcie wykonywania prac dekarских ponad wartości przewidziane w projekcie konstrukcji.
6. Prace montażowe należy wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z przepisami BHP dotyczącymi montażu elementów wielkowymiarowych i prac na wysokości.



Jednostka projektowa
PRACOWNIA PROJEKTOWO-INŻYNIERSKA BUDOWNICTWA
LESZEK JAKUBOWSKI
63-500 Ostrzeszów ul. Klonowa 4, tel. 62 586-09-31, kom. 693-028-509
e-mail: ppib_lj@interia.pl, biuro.ppib@interia.pl

Obiekt:	BUDYNEK PRZEDSZKOLA NR 5	Rys. nr	18
Adres:	Ostrzeszów działka nr ewid. 4142	FAZA:	P.B.
Jednostka ewid.:	301807_4 Ostrzeszów	DATA:	12.2019
Obręb ewid.:	0001 Ostrzeszów	SKALA:	1:100
Inwestor:	ZAKŁAD OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów	BRANŻA:	konstrukcja
RZUT KONSTRUKCJI DACHU			
Projektant:	mgr inż. Leszek JAKUBOWSKI		
Specjalność:	konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń		
Nr uprawnień:	33/DOŚ/05		
Sprawdzający:	mgr inż. Mieczysław ŚCIERSKI		
Specjalność:	konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń		
Nr uprawnień:	178/01/DUW		
Asystent projekt.	Daria Mądra		

Prawa autorskie zastrzeżone (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z 4.02.1994r.)
Kopiowanie i wykorzystywanie całości lub częściowe bez zgody właściciela jest ZABRONIONE!