


PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:50



D1 ISTNIEJĄCE WARSTWY

Papa nawierzchniowa
Papa podkładowa
Szlichta cementowa
Warstwa spadkowa wraz z termoizolacją
Strop – płyty kanałowe gr. 24 cm
Tynk cementowo-wapienny

P2


Parkiet gr. 20 mm
Wylewka betonowa gr. 80 mm
Folia PE x 2 gr. 0,2 mm
Podkład betonowy C8/10 gr. 100 mm
Zagęszczony piasek ls > 0,98 gr. 100 mm
Grunt nośny

P1

Wykładzina PCV gr. 20 mm
Wylewka betonowa gr. 80 mm
Folia PE x 2 gr. 0,2 mm
Podkład betonowy C8/10 gr. 100 mm
Zagęszczony piasek ls > 0,98 gr. 100 mm
Grunt nośny

P3

Płytki ceramiczne gr. 20 mm
Wylewka betonowa gr. 80 mm
Folia PE x 2 gr. 0,2 mm
Podkład betonowy C8/10 gr. 100 mm
Zagęszczony piasek ls > 0,98 gr. 100 mm
Grunt nośny



Jednostka projektowa
PRACOWNIA PROJEKTOWO-INŻYNIERSKA BUDOWNICTWA
LESZEK JAKUBOWSKI
63-500 Ostrzeszów ul. Klonowa 4, tel. 62 586-09-31, kom. 693-028-509
e-mail: ppib_lj@interia.pl, biuro.ppib@interia.pl

Obiekt: BUSYNEK PRZEDSZKOLA NR 5		Rys. nr 8
Adres: Ostrzeszów działka nr ewid. 4142		FAZA: P.B.
Jednostka ewid.: 301807_4 Ostrzeszów		DATA: 12.2019
Obręb ewid.: 0001 Ostrzeszów		SKALA: 1:100
Inwestor: ZAKŁAD OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH		BRANŻA: architektura
Adres: ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów		
PRZEKRÓJ A-A		
Projektant:	mgr inż. arch. Emilia PIETRZAK-KURZYŃSKA	
Specjalność:	architektoniczna bez ograniczeń	
Nr uprawnień	58/09/DOIA	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Joanna GAĞALA	
Specjalność:	architektoniczna bez ograniczeń	
Nr uprawnień	24/03/DOIA	
Asystent projekt.	mgr inż. Leszek JAKUBOWSKI	
Prawa autorskie zastrzeżone (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z 4.02.1994r.) Kopiowanie i wykorzystywanie całości lub częściowe bez zgody właściciela jest ZABRONIONE!		