PRZEKRÓJ D-D

SKALA 1:50



D1
Blacha trapezowa T-35 gr. 0,55 mm
Łaty drewniane 4x6 cm
Kontrłaty 2,5x5 cm
Folia paroprzepuszczalna
Dźwigar kratowy – drewniany
Wełna mineralna gr. 30 cm (pomiędzy pasami dolnymi)
Paroizolacja folia pcv
2xPłyty G.K. gr.12,5 mm NIDA OGIEŃ PLUS Sufit podwieszony o odporności ogniowej EI 60

D2
Blacha trapezowa T-35 gr. 0,55 mm
Łaty drewniane 4x6 cm
Kontrłaty 2,5x5 cm
Folia paroprzepuszczalna
Dźwigar kratowy – drewniany
Wełna mineralna gr. 15 cm pomiędzy pasami górnymi
Wełna mineralna gr. 30 cm pomiędzy pasami dolnymi
Paroizolacja folia pcv
Płyta żelbetowa gr. 15 cm

P1
Terakota gr. 10 mm
Gładź cem. gr. 6 cm
+maty zbrojarskie ø4,5 15 x 15 cm
Styropian EPS 100-038 gr. 12 cm
Folia PCV gr. 0,2 mm
Podkład betonowy gr. 10 cm
Zagęszczony piasek Is>0,98 gr.~40 cm

A
Tynk cem.-wap. gr. 1,5 cm
Styropian gr. 3 cm
Płyta OSB gr. 1,2 cm
Dźwigar kratowy-drewniany

S1
Tynk strukturalny 3 mm (do poziomu gruntu)
Zaprawa klejowa na siatce gr. 4 mm
Styropian wodoodporny Hydrostyr 100 gr. 15 cm
Abizol ST
Bloczki betonowe M6 gr. 25 cm
Abizol 2R+P

S2
Tynk cem.-wap. gr. 1,5 cm
Styropian gr. 15 cm
Pustaki ceramiczne gr. 25 cm
Tynk cem.-wap. gr. 1,5 cm

S3
Tynk cem.-wap. gr. 1,5 cm
Pustaki ceramiczne gr. 25 cm
Tynk cem.-wap. gr. 1,5 cm

LEGENDA:

W1- WIENIEC ŻELBETOWY wym. 25x30 cm, poziom posadowienia +2,30 m, zbrojenie 4#12, strzemiona ø6 co 25cm

W2- WIENIEC ŻELBETOWY wym. 25x30 cm, poziom posadowienia +3,13 m, zbrojenie 4#12, strzemiona ø6 co 25cm

P1- PODCIĄG ŻELBETOWY wym. 25x25 cm, poziom posadowienia +2,35 m, zbrojenie 4#12, i 2#12 górą, strzemiona ø6 co 10 cm

Jednostka projektowa
PRACOWNIA PROJEKTOWO-INŻYNIERSKA BUDOWNICTWA
LESZEK JAKUBOWSKI
63-500 Ostrzeszów ul. Klonowa 4, tel. 62 586-09-31, kom. 693-028-509
e-mail: ppib_lj@interia.pl, biuro.ppib@interia.pl

Obiekt:	BUSYNEK PRZEDSZKOLA NR 5	Rys. nr	12
Adres:	Ostrzeszów działka nr ewid. 4142	FAZA:	P.B.
Jednostka ewid.:	301807_4 Ostrzeszów	DATA:	12.2019
Obręb ewid.:	0001 Ostrzeszów		
Inwestor:	ZAKŁAD OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów	SKALA:	1:50
	PRZEKRÓJ D-D	BRANŻA:	architektura

Projektant:	mgr inż. arch. Emilia PIETRZAK-KURZYŃSKA
Specjalność:	architektoniczna bez ograniczeń
Nr uprawnień	58/09/DOIA
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Joanna GĄGAŁA
Specjalność:	architektoniczna bez ograniczeń
Nr uprawnień	24/03/DOIA
Asystent projekt.	mgr inż. Leszek JAKUBOWSKI

Prawa autorskie zastrzeżone (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z 4.02.1994r.)
Kopiowanie i wykorzystywanie całości lub częściowe bez zgody właściciela jest ZABRONIONE!