


RZUT FUNDAMENTÓW

SKALA 1:100

PROJEKTOWANA
CZĘŚĆ

PROJEKTOWANA
CZĘŚĆ







1. Niniejszy projekt został wykonany według projektu architektury i inwentaryzacji z grudnia 2019
2. Opis i rysunek stanowią integralną całość projektu instalacji odgromowej.
3. Przed przystąpieniem do realizacji należy wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
4. Dla ochrony przed wylądowaniami atmosferycznymi połaci dachowej projektuje się zwody instalacyjne na uchwytych dystansowych. Uchwyty instalacyjne dostosować do rodzaju połaci dachowej.
5. Dla ochrony przed wylądowaniami atmosferycznymi elementów wyniesionych ponad dach
6. projektuje się maszty odgromowe.
7. Przewody odprowadzające układać natynkowo na wspornikach - budynek istniejący;
8. Przewody odprowadzające układać pod warstwą ocieplenia w grubościennych rurach niepalnych z tworzywa sztucznego);
9. Połączenia uziomów i połączeń wyrównawczych z zastosowaniem bednarki wykonywać przez spawanie. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach łączenie śrubami (jedną M10 lub dwoma M6). Miejsca połączeń zabezpieczyć przed korozją.

Całość prac wykonać zgodnie ze szczegółami zawartymi w normie PN-EN 62305.

Legenda

- drut odgromowy Fe/Zn fi 8
- uziom liniowy typu B - Bednarka Fe/Zn 30x4
- złącze
- złącze kontrolne
- obudowa, skrzynka kontrolna, drzwiczki rewizyjne
- maszt odgromowy z podstawą betonową



 <div>Jednostka projektowa PRACOWNIA PROJEKTOWO-INŻYNIERSKA BUDOWNICTWA LESZEK JAKUBOWSKI 63-500 Ostrzeszów ul. Klonowa 4, tel. 62 586-09-31, kom. 693-028-509 e-mail: ppib_lj@interia.pl, biuro.ppib@interia.pl</div>		Rys. nr E-05	
Obiekt:	BUDYNEK PRZEDSZKOLA NR 5		FAZA: <i>P.B.</i> DATA: 12.2019 SKALA: 1:100 BRANŻA: <i>konstrukcja</i>
Adres:	Ostrzeszów działka nr ewid. 4142		
Jednostka ewid.:	301807_4 Ostrzeszów		
Obręb ewid.:	0001 Ostrzeszów		
Investor:	ZAKŁAD OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów		
RZUT FUNDAMENTÓW UZIOM FUNDAMENTOWY			
Projektant:	mgr inż. Wojciech Staszewski		
Specjalność:	instalacje elektryczne bez ograniczeń		
Nr uprawnień:	264/DOŚ/05		
Sprawdzający:	inż. Henryk Stradomski		
Specjalność:	instalacje elektryczne bez ograniczeń		
Nr uprawnień:	UAN.7342-53/91		
Asystent projekt.	Roman Załusowicz		
Prawa autorskie zastrzeżone (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z 4.02.1994r.) Kopowanie i wykorzystywanie całości lub częściowe bez zgody właściciela jest ZABRONIONE!			