


RZUT DACHU

SKALA 1:100



- Niniejszy projekt został wykonany według projektu architektury i inwentaryzacji z grudnia 2019
- Opis i rysunek stanowią integralną całość projektu instalacji odgromowej.
- Przed przystąpieniem do realizacji należy wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
- Dla ochrony przed wyładowania atmosferycznymi połaci dachowej projektuje się zwody instalacyjne na uchwytach dystansowych. Uchwyty instalacyjne dostosować do rodzaju połaci dachowej.
- Dla ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi elementów wyniesionych ponad dach projektuje się maszty odgromowe.
- Przewody odprowadzające układać natynkowo na wspornikach - budynek istniejący;
- Przewody odprowadzające układać pod warstwą ocieplenia w grubościennych rurach niepalnych z tworzywa sztucznego);
- Połączenia uziomów i połączeń wyrównawczych z zastosowaniem bednarki wykonywać przez spawanie. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach łączenie śrubami (jedną M10 lub dwoma M6). Miejsca połączeń zabezpieczyć przed korozją.

Całość prac wykonać zgodnie ze szczegółami zawartymi w normie PN-EN 62305.

Legenda

- drut odgromowy Fe/Zn fi 8
- uziom liniowy typu B - Bednarka Fe/Zn 30x4
- złącze
- złącze kontrolne
- obudowa, skrzynka kontrolna, drzwiczki rewizyjne
- maszt odgromowy z podstawą betonową

Jednostka projektowa

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INŻYNIERSKA BUDOWNICTWA

LESZEK JAKUBOWSKI

63-500 Ostrzeszów ul. Klonowa 4, tel. 62 586-09-31, kom. 693-028-509

e-mail: ppib_lj@interia.pl, biuro.ppib@interia.pl

Obiekt:	BUDYNEK PRZEDSZKOLA NR 5	Rys. nr	E-07
Adres:	Ostrzeszów działka nr ewid. 4142	FAZA:	P.B.
Jednostka ewid.:	301807_4 Ostrzeszów	DATA:	12.2019
Obręb ewid.:	0001 Ostrzeszów	SKALA:	1:100
Inwestor:	ZAKŁAD OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów	BRANŻA:	Elektryczne
RZUT DACHU – BUDYNEK ISTNIEJĄCY INSTALACJA ODGROMOWA			
Projektant:	mgr inż Wojciech Staszewski		
Specjalność:	instalacje elektryczne bez ograniczeń		
Nr uprawnień:	264/DOŚ/05		
Sprawdzający:	inż. Henryk Stradomski		
Specjalność:	instalacje elektryczne bez ograniczeń		
Nr uprawnień:	UAN.7342-53/91		
Asystent projekt.	Roman Załusowicz		

Prawa autorskie zastrzeżone (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z 4.02.1994r.)
Kopiowanie i wykorzystywanie całości lub częściowe bez zgody właściciela jest ZABRONIONE!