

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zajązki

Lp.	Nr. Specyfikacji technicznej	Opis i wyliczenia	Jedn. Miary	Ilość j.m	Cena jednost.	Wartość (zł)
1.		Roboty w zakresie nawierzchni dróg				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach (drogi) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie oraz inwentaryzacja powykonawcza	km	0,827		
2	D-06.03.01	Ścinka poboczy (zdjęcie humusu)na szerokość 0,50 metra przy średniej grubości 0,10 m z zachowaniem spadku 6-8% oraz wywozem nadmiaru ziemi na odległość do 3 km	m2	836,00		
3	D-04.01.01	Wykorytowanie drogi na średnią głębokość 23 cm wraz z zagęszczeniem i profilowaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	3630,53		
4	D-04.04.00	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63 grubości 17 cm po zagęszczeniu	m ²	3630,53		
5	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 grubości 6 cm po zagęszczeniu	m ²	3630,53		
6	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 1kg/m2	m ²	3630,53		
7	D-05.03.05	Ułożenie warstwy ścieralnej AC 11S 50/70 grubości 5 cm	m ²	3370,43		
8	D-06.03.01-1	Wykonanie podbudowy w poboczu drogi z destruktu stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm po zagęszczeniu	m ²	824,00		
9	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników(krzaków) : średnich (od 31-60% powierzchni)wraz z wywiezieniem gałęzi do 10 km	ha	0,10		
2		Przepust 500 mm				
10	D-02.01.01	Wykopy ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez wykonawcę	m3	21,00		
11	D-03.02.01	Kanały rurowe – podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m ²	14,00		
12	D-03.02.01	Przepusty z rur z tworzyw sztucznych średnicy 500 mm	m	14,00		
13	D-03.02.01.	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II ubijakami mechanicznymi	m ³	21,00		
14	D-03.02.01	Ścianki czołowe dla przepustów o średnicy 500 mm	szt.	2,00		
3		Przepust 400 mm				
15	D-02.01.01	Wykopy ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez wykonawcę	m3	27,00		
16	D-03.02.01	Kanały rurowe – podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m ²	18,00		
17	D-03.02.01	Przepusty z rur z tworzyw sztucznych średnicy 400 mm	m	18,00		

18	D-03.02.01.	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II ubijakami mechanicznymi	m ³	27,00		
19	D-03.01.01	Ścianki czołowe dla przepustów o średnicy 400 mm	szt.	8,00		
4		Oznakowanie poziome i pionowe				
20	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych	szt.	1		
21	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe – znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze	szt.	1		
5		Oczyszczenie rowu				
21	D-06.04.01	Oczyszczenie rowu z namułu na średnią głębokość 30 cm wraz z wywozem, wyprofilowaniem dna i skarp	m	854,00		
		Razem				
		VAT 23%				
		Brutto				

słownie: