

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień  
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul. Granicznej w Ostrzeszowie  
ADRES INWESTYCJI : Ostrzeszów, ul. Graniczna  
INWESTOR : Miasto i Gmina Ostrzeszów  
ADRES INWESTORA : ul. Zamkowa 31

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

## KOSZTORYS

| Lp.                                               | Nr spec. techn. | Opis                                                                                                                   | Jedn.przedm.   | Ilość     | Cena jedn. | Wartość |
|---------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|---------|
| <b>1</b>                                          |                 | <b>Roboty ziemne, rozbiórkowe</b>                                                                                      |                |           |            |         |
| 1 d.1                                             | D-01.01.01      | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym                                     | m              | 582,000   |            |         |
| 2 d.1                                             | D-02.01.01      | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę        | m <sup>3</sup> | 877,500   |            |         |
| 3 d.1                                             | D-02.01.01      | Karczowanie pni koparką podsiębierną wraz z zasypką i zagęszczeniem dołów                                              | szt.           | 10,000    |            |         |
| 4 d.1                                             | D-08.01.01      | Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie. Wywóz przez Wykonawcę.                                       | m <sup>2</sup> | 1 350,000 |            |         |
| <b>2</b>                                          |                 | <b>Jezdnia</b>                                                                                                         |                |           |            |         |
| 5 d.2                                             | D-04.01.01      | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m <sup>2</sup> | 2 984,560 |            |         |
| 6 d.2                                             | D - 04.06.01    | Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1.5 MPa - gr. 15cm                                                                  | m <sup>2</sup> | 2 984,560 |            |         |
| 7 d.2                                             | D-04.04.02      | Podbudowa z kruszywa łamanego C 90/3 - gr. 20 cm                                                                       | m <sup>2</sup> | 2 809,960 |            |         |
| 8 d.2                                             | D-04.03.01      | Kationowa emulsja średniorozpadowa - 0,8kg/m <sup>2</sup>                                                              | m <sup>2</sup> | 2 460,760 |            |         |
| 9 d.2                                             | D-05.03.05a     | Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 5cm                                                                                | m <sup>2</sup> | 2 356,000 |            |         |
| <b>3</b>                                          |                 | <b>Regulacja urządzeń</b>                                                                                              |                |           |            |         |
| 10 d.3                                            | D-05.03.05      | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych                                                      | szt.           | 10,000    |            |         |
| 11 d.3                                            | D-05.03.05      | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych                                                                     | szt.           | 10,000    |            |         |
| <b>4</b>                                          |                 | <b>Pobocza</b>                                                                                                         |                |           |            |         |
| 12 d.4                                            | D-04.04.02      | Tłuczeń z rozbiórki nawierzchni gr. 15 cm                                                                              | m <sup>2</sup> | 878,250   |            |         |
| 13 d.4                                            | D-02.00.01      | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III                                                        | m <sup>2</sup> | 1 164,000 |            |         |
| 14 d.4                                            | D-05.03.23a     | Przełożenie istniejących chodników z kostki betonowej na pod-sypce cementowo-piaskowej                                 | m <sup>2</sup> | 48,000    |            |         |
| <b>5</b>                                          |                 | <b>Oznakowanie poziome i pionowe</b>                                                                                   |                |           |            |         |
| 15 d.5                                            | D-07.02.01      | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - średnie                                    | szt.           | 3,000     |            |         |
| 16 d.5                                            | D-07.02.01      | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych                                                                         | szt.           | 3,000     |            |         |
| <b>6</b>                                          |                 | <b>Inwentaryzacja powykonawcza</b>                                                                                     |                |           |            |         |
| 17 d.6                                            | D-01.01.01      | Inwentaryzacja powykonawcza całości robót                                                                              | m              | 400,000   |            |         |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b> |                 |                                                                                                                        |                |           |            |         |
| <b>Podatek VAT</b>                                |                 |                                                                                                                        |                |           |            |         |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>          |                 |                                                                                                                        |                |           |            |         |

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Nazwa                         | RAZEM |
|-----|-------------------------------|-------|
| 1   | Roboty ziemne, rozbiórkowe    |       |
| 2   | Jezdnia                       |       |
| 3   | Regulacja urządzeń            |       |
| 4   | Pobocza                       |       |
| 5   | Oznakowanie poziome i pionowe |       |
| 6   | Inwentaryzacja powykonawcza   |       |
|     | Narzuty kosztorysu            |       |
|     | RAZEM                         |       |

Słownie:

| Lp.      | Nr spec. techn.      | Opis i wyliczenia                                                                                                      | j.m.           | Poszcz.   | Razem     |
|----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| <b>1</b> |                      | <b>Roboty ziemne, rozbiórkowe</b>                                                                                      |                |           |           |
| 1        | D-01.<br>d.1 01.01   | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym                                     | m              |           |           |
|          |                      | 582                                                                                                                    | m              | 582,000   |           |
|          |                      |                                                                                                                        |                | RAZEM     | 582,000   |
| 2        | D-02.<br>d.1 01.01   | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę        | m <sup>3</sup> |           |           |
|          |                      | 1080-1350*0,15                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 877,500   |           |
|          |                      |                                                                                                                        |                | RAZEM     | 877,500   |
| 3        | D-02.<br>d.1 01.01   | Karczowanie pni koparką podsiębierną wraz z zasypką i zagęszczeniem dołów                                              | szt.           |           |           |
|          |                      | 10                                                                                                                     | szt.           | 10,000    |           |
|          |                      |                                                                                                                        |                | RAZEM     | 10,000    |
| 4        | D-08.<br>d.1 01.01   | Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie. Wywóz przez Wykonawcę.                                       | m <sup>2</sup> |           |           |
|          |                      | 450*3                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 1 350,000 |           |
|          |                      |                                                                                                                        |                | RAZEM     | 1 350,000 |
| <b>2</b> |                      | <b>Jezdnie</b>                                                                                                         |                |           |           |
| 5        | D-04.<br>d.2 01.01   | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m <sup>2</sup> |           |           |
|          |                      | 2*0,54*582                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 628,560   |           |
|          |                      | 2356                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 2 356,000 |           |
|          |                      |                                                                                                                        |                | RAZEM     | 2 984,560 |
| 6        | D - 04.<br>d.2 06.01 | Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1.5 MPa - gr. 15cm                                                                  | m <sup>2</sup> |           |           |
|          |                      | 2*0,54*582                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 628,560   |           |
|          |                      | 2356                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 2 356,000 |           |
|          |                      |                                                                                                                        |                | RAZEM     | 2 984,560 |
| 7        | D-04.<br>d.2 04.02   | Podbudowa z kruszywa łamanego C 90/3 - gr. 20 cm                                                                       | m <sup>2</sup> |           |           |
|          |                      | 2*0,39*582                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 453,960   |           |
|          |                      | 2356                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 2 356,000 |           |
|          |                      |                                                                                                                        |                | RAZEM     | 2 809,960 |
| 8        | D-04.<br>d.2 03.01   | Kationowa emulsja średniorozpadowa - 0,8kg/m <sup>2</sup>                                                              | m <sup>2</sup> |           |           |
|          |                      | 2*0,09*582                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 104,760   |           |
|          |                      | 2356                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 2 356,000 |           |
|          |                      |                                                                                                                        |                | RAZEM     | 2 460,760 |
| 9        | D-05.<br>d.2 03.05a  | Warstwa ścierna z AC11S 50/70 gr. 5cm                                                                                  | m <sup>2</sup> |           |           |
|          |                      | 2356                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 2 356,000 |           |
|          |                      |                                                                                                                        |                | RAZEM     | 2 356,000 |
| <b>3</b> |                      | <b>Regulacja urządzeń</b>                                                                                              |                |           |           |
| 10       | D-05.<br>d.3 03.05   | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych                                                      | szt.           |           |           |
|          |                      | 10                                                                                                                     | szt.           | 10,000    |           |
|          |                      |                                                                                                                        |                | RAZEM     | 10,000    |
| 11       | D-05.<br>d.3 03.05   | Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych                                                                 | szt.           |           |           |
|          |                      | 10                                                                                                                     | szt.           | 10,000    |           |
|          |                      |                                                                                                                        |                | RAZEM     | 10,000    |
| <b>4</b> |                      | <b>Pobocza</b>                                                                                                         |                |           |           |
| 12       | D-04.<br>d.4 04.02   | Tłuczeń z rozbiórki nawierzchni gr. 15 cm                                                                              | m <sup>2</sup> |           |           |
|          |                      | 1171*0,75                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 878,250   |           |
|          |                      |                                                                                                                        |                | RAZEM     | 878,250   |
| 13       | D-02.<br>d.4 00.01   | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III                                                        | m <sup>2</sup> |           |           |
|          |                      | 2*582                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 1 164,000 |           |
|          |                      |                                                                                                                        |                | RAZEM     | 1 164,000 |
| 14       | D-05.<br>d.4 03.23a  | Przełożenie istniejących chodników z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej                                  | m <sup>2</sup> |           |           |
|          |                      | 6*2*4                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 48,000    |           |
|          |                      |                                                                                                                        |                | RAZEM     | 48,000    |
| <b>5</b> |                      | <b>Oznakowanie poziome i pionowe</b>                                                                                   |                |           |           |
| 15       | D-07.<br>d.5 02.01   | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - średnie                                    | szt.           |           |           |
|          |                      | 3                                                                                                                      | szt.           | 3,000     |           |
|          |                      |                                                                                                                        |                | RAZEM     | 3,000     |
| 16       | D-07.<br>d.5 02.01   | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych                                                                         | szt.           |           |           |
|          |                      | 3                                                                                                                      | szt.           | 3,000     |           |
|          |                      |                                                                                                                        |                | RAZEM     | 3,000     |
| <b>6</b> |                      | <b>Inwentaryzacja powykonawcza</b>                                                                                     |                |           |           |

## Przedmiar

| Lp. | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia                         | j.m. | Poszcz. | Razem   |
|-----|-----------------|-------------------------------------------|------|---------|---------|
| 17  | D-01.           | Inwentaryzacja powykonawcza całości robót | m    |         |         |
| d.6 | 01.01           | 400                                       | m    | 400,000 |         |
|     |                 |                                           |      | RAZEM   | 400,000 |