

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Nazwa nadana zamówieniu: Ułożenie nakładki bitumicznej – drogi gminne w
m. Kochłowy i Rogaszyce
Adres obiektu: Drogi gminne w miejscowości Kochłowy i Rogaszyce

Nazwy i kody (CPV): 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Ostrzeszów
Adres zamawiającego: ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów

Spis zawartości: **Ogólna charakterystyka robót**
Opracował:
Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Przedmiar robót
Opracował:
Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Nazwa nadana zamówieniu: **Ułożenie nakładki bitumicznej – drogi gminne w m. Kochłowy i Rogaszyce**

Lokalizacja wykonania robót: **Drogi gminne w miejscowości Kochłowy i Rogaszyce**

Droga gminna w miejscowości Kochłowy na odcinku 450 m od drogi krajowej nr 11 w kierunku wsi posiada obecnie nawierzchnie bitumiczną mocno zniszczoną z dużymi spękaniami i ubytkami.

Długość drogi przeznaczonej do remontu wynosi 210 m mierząc od strony wsi do drogi krajowej nr 11.

Powierzchnia 882 m², średnia szer. drogi 4,2 m

Planuje się wykonanie nawierzchni bitumicznej z mieszanki asfaltowo-betonowej grubości 4 cm standard II. Ścięcie pobocza na odcinku remontowanej drogi. Jest to kontynuacja poprzednich robót.

Droga gmina w miejscowości Rogaszyce łącząca dwie drogi gminne o nr 828043P i 828054P posiada obecnie nawierzchnie bitumiczną mocno zniszczoną z dużymi nierównościami, spękaniami i ubytkami.

Długość drogi, która ma być remontowana wynosi 185 m, powierzchnia 925 m², średnia szerokość 5 m.

Planuje się wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nakładki bitumicznej z mieszanki asfaltowo-betonowej grubości 4 cm standard II. Ścięcie pobocza na długości remontowanej drogi.

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa nadana zamówieniu: Ułożenie nakładki bitumicznej – drogi gminne w m. Kochłowy i Rogaszyce

Nazwa i kody (CPV): 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Adres obiektu: drogi gminne w miejscowości Kochłowy i Rogaszyce

Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Ostrzeszów
Adres zamawiającego: ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów

Opracował: Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
Ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów
Wydział Inicjatyw i Gospodarki Komunalnej

Data opracowania: maj 2007 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Spis działów przedmiaru robót

Nazwa obiektu / robót: Ułożenie nakładki bitumicznej - drogi gminne w m. Kochłowy i Rogaszyce

Lokalizacja: Drogi gminne w miejscowości Kochłowy i Rogaszyce

Zamawiający: Miasto i Gmina Ostrzeszów

Adres Zamawiającego: ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów

L.p.	Nazwa	Pozycja
1.	Roboty nawierzchniowe - 45.23.32.20-7 roboty w zakresie nawierzchni dróg (droga gminna w m. Kochłowy	1-4
2.	Roboty nawierzchniowe – 45.23.32.20-7 roboty w zakresie nawierzchni dróg (droga gminna w m. Rogaszyce)	5-9

PRZEDMIAR ROBÓT

Tabela przedmiaru

L.p.	Kod pozycji przedm.	Nr S.T.	Nazwa i opis pozycji przedmiaru i obliczenie ilości jednostek pomiarowych	Jedn. miary	Ilość j.m.
------	---------------------	---------	---	-------------	------------

Dział 1 Roboty nawierzchniowe (droga gminna w m. Kochłowy)

1.	1.1	D-06.03.01	Ścięcie pobocza z wywozem ziemi do 5 km	m ²	294
2.	1.2	D-05.03.00a	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni	m ²	882
3.	1.3	D-05.03.05	Skropienie emulsją istniejącej nawierzchni	m ²	882
4.	1.4	D-05.03.05	Ułożenie naw. bitumicznej z mieszanki asfaltowo-betonowej grubości 4 cm standard II	m ²	882

Dział 2 Roboty nawierzchniowe (droga gminna w m. Rogaszyce)

5.	2.1	D-06.03.01	Ścięcie pobocza z wywozem ziemi do 5 km	m ²	259
6.	2.2	D-05.03.00a	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni	m ²	925
7.	2.3	D-05.03.05	Skropienie emulsją istniejącej nawierzchni	m ²	925
8.	2.4	D-05.03.05	Warstwa wyrównawcza 50 kg/m ² z mieszanki mineralno-bitumicznej	m ²	925
9.	2.5	D-05.03.05	Warstwa ścieralna 100 kg/m ² z mieszanki mineralno-bitumicznej standard II	m ²	925



 - Miejsca ułożenia nakładek bitumicznych