

Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jesiona

Lp.	Nr. Specyfikacji technicznej	Opis i wyczerpanie	Jedn. Miary	Ilość j.m.	Cena jednostkowa	Wartość(zł)
1.		Roboty w zakresie nawierzchni dróg				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	m	210		
2	D-06.03.01	Ścinka poboczy (zdjęcie humusu)na szerokość 0,50 metra przy średniej grubości 0,10 m z zachowaniem spadku 6-8% oraz wywozem nadmiaru ziemi na odległość do 3 km	m ²	210		
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 10 cm mechanicznie. Wywóz przez Wykonawcę	m ²	855,52		
4	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m ³	178,09		
2		Jezdnia				
4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w	m ²	918,55		
5	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63gr 17 cm	m ²	918,55		
6	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,50 gr 6 cm	m ²	918,55		
7	D-04.03.01	Kationowa emulsja średniorozpadowa - 0,8 kg/m2	m ²	918,55		
8	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 5cm	m ²	855,52		
3		Pobocza				
9	D-06.03.01-1	Wykonanie podbudowy w poboczu drogi z destruktu stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm po zagęszczeniu	m ²	210		
4		Oznakowanie pionowe				
10	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne -średnie	szt.	6		
11	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe -słupki z rur stalowych	szt.	3		
5		Inwentaryzacja powykonawcza				
12	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	m	210		
		Razem				
		VAT 23%				
		Brutto				

słownie: