

Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozły

Lp.	Nr. Specyfikacji technicznej	Opis i wyliczenia	Jedn. Miary	Ilość j.m.	Cena jednostkowa	Wartość(zł)
1.		Roboty w zakresie nawierzchni dróg				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	m	150		
2	D-06.03.01	Ścinka poboczy (zdjęcie humusu)na szerokość 0,50 metra przy średniej grubości 0,10 m z zachowaniem spadku 6-8% oraz wywozem nadmiaru ziemi na odległość do 3 km	m ²	150		
3	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m ³	77,4		
4	D-01.02.01	Mechaniczne ściananie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65cm wraz z pocięciem pni na krótkie odcinki i wywozem	szt.	2		
5	D-01.02.01	Mechaniczne ściananie drzew z karczowaniem pni o średnicy 96-105 cm wraz z pocięciem pni na krótkie odcinki i wywozem	szt.	2		
2		Przepust 400 mm				
6	D-02.01.01	Wykopy ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez wykonawcę	m ³	7		
7	D-04.02.01	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,50 gr. 20cm	m ²	7		
8	D-03.02.01	Przepusty z rur z tworzyw sztucznych średnicy 400 mm	m	7		
9	D-03.02.01.	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II ubijakami mechanicznymi	m ³	3,5		
10	D-03.01.01	Ścianki czołowe dla przepustów o średnicy 400 mm	szt.	2		
3		Jezdnia				
11	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	645,00		
12	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63gr 17 cm	m ²	645,00		
13	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,50 gr 6 cm	m ²	645,00		
14	D-04.03.01	Kationowa emulsja średniorozpadowa - 0,8 kg/m ²	m ²	645,00		
15	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 5cm	m ²	600,00		
4		Pobocza				
16	D-03.02.01.	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II ubijakami mechanicznymi	m ²	30		
17	D-06.03.01-1	Wykonanie podbudowy w poboczu drogi z destruktu stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm po zagęszczeniu	m ²	150		
5		Inwentaryzacja powykonawcza				
18	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	m	150		
		Razem				
		VAT 23%				
		Brutto				

słownie: