

Kosztorys ofertowy

Przebudowa ulicy Harcerskiej w miejscowości Ostrzeszów

Lp.	Nr. Specyfikacji technicznej	Opis i wyczerpanie	Jedn. Miary	Ilość j.m.	Cena jednostkowa	Wartość(zł)
1.		Roboty w zakresie nawierzchni dróg				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	m	100,5		
2	D-06.03.01	Ścinka poboczy (zdjęcie humusu)na szerokość 0,50 metra przy średniej grubości 0,10 m z zachowaniem spadku 6-8% oraz wywozem nadmiaru ziemi na odległość do 3 km	m ²	100,5		
3	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m ³	174,38		
4	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 10 cm mechanicznie. Wywóz przez Wykonawcę	m ²	502,50		
2		Jezdnia				
5	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	581,25		
6	D-04.05.01	Warstwa z kr. stab. cem. Rm=1,5 MPa o gr. 15 cm	m ²	581,25		
7	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 gr.20 cm	m ²	581,25		
8	D-04.03.01	Kationowa emulsja średniorozpadowa - 0,8 kg/m2	m ²	581,25		
9	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 5cm	m ²	551,25		
3		Regulacja urządzeń				
10	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	4		
11	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	3		
4		Pobocza				
12	D-06.03.01-1	Wykonanie podbudowy w poboczu drogi z destruktu stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm po zagęszczeniu	m ²	100,5		
5		Inwentaryzacja powykonawcza				
13	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	m	100,5		
		Razem				
		VAT 23%				
		Brutto				