

Przebudowa ulicy Miłej i Przyjaznej

Budowa : Przedmiar

Obiekt : Ulica Miła i Przyjazna w Ostrzeszowie

KOSZTORYS OFERTOWY

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

I Ulica Miła

I.A Roboty rozbiórkowe, ziemne

1	Pozycja Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	0,217 km			
2	Pozycja Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej (z wywozem materiału z rozbiórki na odl.do 1 km.) o grubości : 10 cm	162,000 m2			
3	Pozycja Formowanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami 74 kW, z zagęszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej środkami transportu kołowego: grunt kat. I-II	94,000 m3			

I.B Jezdnia

4	Pozycja Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod wykonanie stabilizacji gruntu	1 099,800 m2			
5	Pozycja Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem na miejscu w ilości 40 kg/m2 grubości 30 cm	1 099,800 m2			
6	Pozycja Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 10 cm	1 099,800 m2			
7	Pozycja Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją, przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej	1 099,800 m2			
8	Pozycja Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej, o grubości po zagęszczeniu 5 cm, z mieszanek mineralno-asfaltowych zamkniętych, (betonu asfaltowego): grysowych	1 013,000 m2			

I.C Pobocza

9	Pozycja Nawierzchnie z dustruktu przy grubości warstwy dolnej po uwalowaniu 10 cm	221,500 m2			
10	Pozycja Inwentaryzacja powykonawcza	1,000 rycz.			

II Ulica Przyjazna

II.A Roboty rozbiórkowe, ziemne

11	Pozycja Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	0,060 km			
----	---	----------	--	-------	-------

Przebudowa ulicy Miłej i Przyjaznej

II. Ulica Przyjazna
II.A. Roboty rozbiórkowe, ziemne

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

12	Pozycja Formowanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami 74 kW, z zagęszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej środkami transportu kołowego: grunt kat. I-II	60,000 m3			
----	---	-----------	--	-------	-------

II.B Jezdnia

13	Pozycja Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod wykonanie stabilizacji gruntu	279,480 m2			
----	--	------------	--	-------	-------

14	Pozycja Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem na miejscu w ilości 40 kg/m2 grubości 30 cm	279,480 m2			
----	---	------------	--	-------	-------

15	Pozycja Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 10 cm	322,480 m2			
----	--	------------	--	-------	-------

16	Pozycja Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją, przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej	279,480 m2			
----	--	------------	--	-------	-------

17	Pozycja Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej, o grubości po zagęszczeniu 5 cm, z mieszanek mineralno-asfaltowych zamkniętych, (betonu asfaltowego): grysowych	255,480 m2			
----	--	------------	--	-------	-------

II.C Pobocza

18	Pozycja Nawierzchnie z dustruktu przy grubości warstwy dolnej po uwalowaniu 10 cm	64,000 m2			
----	--	-----------	--	-------	-------

19	Pozycja Inwenaryzacja powykonawcza	1,000 rycz.			
----	---------------------------------------	-------------	--	-------	-------

Wartość kosztorysowa robót					
-----------------------------------	--	--	--	--	--