
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Przemysłowej w Ostrzeszowie
ADRES INWESTYCJI : Ostrzeszów ul. Przemysłowa
INWESTOR : Miasto i Gmina Ostrzeszów
ADRES INWESTORA : ul. Zamkowa 31

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Spis działów

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty rozbiórkowe	1	6
2	Odwodnienie	7	14
3	Krawężnik	15	17
4	Przejście wyniesione	18	22
5	Chodnik	23	28
6	Doświetlenie przejścia dla pieszych	29	29
7	Oznakowanie poziome i pionowe	30	33
8	Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	34	34
9	Tablice informacyjne	35	35

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty rozbiórkowe				
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych	m	14,000		
d.1	0101-02	na gł. 6-10 cm				
2	KNR AT-03	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m ²	68,000		
d.1	0102-04					
3	KNNR 6 0802-	Rozebranie jezdni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8-12 cm mechanicznie. Wywóz przez Wykonawcę.	m ²	7,000		
d.1	04					
4	KNNR 6 0801-	Rozebranie podbudowy gr. 15-25 cm mechanicznie. Wywóz przez Wykonawcę.	m ²	7,000		
d.1	02					
5	KNNR 6 0805-	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej. Wywóz przez Wykonawcę.	m ²	150,000		
d.1	05					
6	KNR AT-03	Mechaniczna rozbiórka krawężników wraz z ławą. Wywóz przez Wykonawcę.	m	62,000		
d.1	0107-01					
2		Odwodnienie				
7	KNNR 1 0210-	Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 - 0.60 m ³ w gruncie kat. I-II	m ³	17,634		
d.2	02					
8	KNNR 4 1411-	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm	m ³	1,280		
d.2	03					
9	KNNR 4 1410-	Podłoża betonowe o grubości 20 cm - pod wpustami	m ³	0,676		
d.2	04					
10		Włączenie wlotów przykanalików do budowanej kanalizacji deszczowej - trójnik lub wkładka "in-situ"	szt.	2,000		
d.2						
11	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC litych łączonych na wcisk o śr. zewn. 160mm	m	8,000		
d.2	0408-02					
12	KNR 2-18 0625-	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu , ruszt D400 prostokątny na zawiasach bez rygla, wykonane jako odsunięte poza jezdnię	szt.	2,000		
d.2	02					
13	KNNR 1 0214-	Zasypanie wykopów .fund. podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV	m ³	16,000		
d.2	05					
14	wycena indywidualna	Piasek na wykonanie zasyпки	m ³	16,000		
d.2						
3		Krawężnik				
15	KNR 2-31 0402-	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15 (0,045m ³ /mb)	m ³	3,420		
d.3	04					
16	KNR 2-31 0403-	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	62,000		
d.3	03					
17	KNR 2-31 0403-	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	14,000		
d.3	05					
4		Przejście wyniesione				
18	KNR AT-03	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m ²	68,000		
d.4	0102-04					
19	KNNR 6 0109-	Podbudowa z betonu C8/10 gr.10cm	m ²	54,000		
d.4	01					
20	KNR 2-31 0511-	Betonowa kostka brukowa gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm - kostka SZARA	m ²	54,000		
d.4	03					
21	KNNR 6 1005-	Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m ²	m ²	14,000		
d.4	07					
22	KNNR 6 1108-	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t	3,500		
d.4	02					
5		Chodnik				
23	KNR 2-31 0407-	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	52,000		
d.5	05					
24	KNNR 6 0103-	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	150,000		
d.5	01					
25	KNNR 6 0111-	Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm =1,5 MPa - gr. 10 cm	m ²	150,000		
d.5	01					
26	KNR 2-31 0511-	Betonowa kostka brukowa w kolorze SZARYM gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm	m ²	150,000		
d.5	02					
27	KNR 2-31 0511-	Kostka betonowa ŻÓŁTA typu STOP gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm - przed przejściami dla pieszych	m ²	4,000		
d.5	03					
28	KNR 2-31 1104-	Remont nawierzchni z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm	m ²	25,000		
d.5	06					
6		Doświetlenie przejścia dla pieszych				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
29 d.6	KNR 5-10 0709-06 wycena indywidualna	Montaż i ustawienie doświetlenia przejścia dla pieszych	szt.	1,000		
7	45233252-0	Oznakowanie poziome i pionowe				
30 d.7	KNNR 6 0702-08	Pionowe znaki drogowe do likwidacji	szt.	1,000		
31 d.7	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe	szt.	9,000		
32 d.7	KNNR 6 0702-01	Słupki do znaków drogowych	szt.	4,000		
33 d.7	KNNR 6 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową	m ²	22,000		
8		Inwentaryzacja powykonawcza całości robót				
34 d.8		Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	szt.	1,000		
9		Tablice informacyjne				
35 d.9		Tablice informacyjne	szt.	2,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	Roboty rozbiórkowe	
2	Odwodnienie	
3	Krawężnik	
4	Przejście wyniesione	
5	Chodnik	
6	Doświetlenie przejścia dla pieszych	
7	Oznakowanie poziome i pionowe	
8	Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	
9	Tablice informacyjne	
	Narzuty kosztorysu	
	RAZEM	

Słownie:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR AT-03 0101-02 powiatowa	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
		2*7	m	14,000	
				RAZEM	14,000
2 d.1	KNR AT-03 0102-04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m ²		
		54+14	m ²	68,000	
				RAZEM	68,000
3 d.1	KNNR 6 0802-04	Rozebranie jezdni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8-12 cm mechanicznie. Wywóz przez Wykonawcę.	m ²		
		7	m ²	7,000	
				RAZEM	7,000
4 d.1	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy gr. 15-25 cm mechanicznie. Wywóz przez Wykonawcę.	m ²		
		7	m ²	7,000	
				RAZEM	7,000
5 d.1	KNNR 6 0805-05	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej. Wywóz przez Wykonawcę.	m ²		
		150	m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
6 d.1	KNR AT-03 0107-01 powiatowa	Mechaniczna rozbiórka krawężników wraz z ławą. Wywóz przez Wykonawcę.	m		
		62	m	62,000	
				RAZEM	62,000
2		Odwodnienie			
7 d.2	KNNR 1 0210-02 przykanaliki wpusty podłoża	Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 - 0.60 m ³ w gruncie kat. I-II	m ³		
		0,8*1,5*8	m ³	9,600	
		1,3*1,3*1,8*2	m ³	6,084	
		1,28+0,67	m ³	1,950	
				RAZEM	17,634
8 d.2	KNNR 4 1411-03 przykanaliki	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm	m ³		
		0,8*0,2*8	m ³	1,280	
				RAZEM	1,280
9 d.2	KNNR 4 1410-04 wpusty	Podłoża betonowe o grubości 20 cm - pod wpustami	m ³		
		1,3*1,3*0,2*2	m ³	0,676	
				RAZEM	0,676
10 d.2		Włączenie wlotów przykanalików do budowanej kanalizacji deszczowej - trójnik lub wkładka "in-situ"	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11 d.2	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC litych łączonych na wcisk o śr. zewn. 160mm	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
12 d.2	KNR 2-18 0625-02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu, ruszt D400 prostokątny na zawiasach bez rygla, wykonane jako odsunięte poza jezdnię	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13 d.2	KNNR 1 0214-05	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijkami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV	m ³		
		16	m ³	16,000	
				RAZEM	16,000
14 d.2	wycena indywidualna	Piasek na wykonanie zasyпки	m ³		
		16	m ³	16,000	
				RAZEM	16,000
3		Krawężnik			
15 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15 (0,045m ³ /mb)	m ³		
		0,045*(62+14)	m ³	3,420	
				RAZEM	3,420
16 d.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		52+10	m	62,000	
				RAZEM	62,000
17 d.3	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		2*7	m	14,000	
				RAZEM	14,000
4		Przejście wyniesione			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR AT-03 d.4 0102-04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę 54+14	m ² m ²	 68,000	
				RAZEM	68,000
19	KNNR 6 d.4 0109-01	Podbudowa z betonu C8/10 gr.10cm 54	m ² m ²	 54,000	
				RAZEM	54,000
20	KNR 2-31 d.4 0511-03	Betonowa kostka brukowa gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm - kostka SZARA 54	m ² m ²	 54,000	
				RAZEM	54,000
21	KNNR 6 d.4 1005-07	Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m? 2*7	m ² m ²	 14,000	
				RAZEM	14,000
22	KNNR 6 d.4 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie 2*7*0,1*2,5	t t	 3,500	
				RAZEM	3,500
5		Chodnik			
23	KNR 2-31 d.5 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 52	m m	 52,000	
				RAZEM	52,000
24	KNNR 6 d.5 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 150	m ² m ²	 150,000	
				RAZEM	150,000
25	KNNR 6 d.5 0111-01	Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm =1,5 MPa - gr. 10 cm 150	m ² m ²	 150,000	
				RAZEM	150,000
26	KNR 2-31 d.5 0511-02	Betonowa kostka brukowa w kolorze SZARYM gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm 150	m ² m ²	 150,000	
				RAZEM	150,000
27	KNR 2-31 d.5 0511-03	Kostka betonowa ŻÓŁTA typu STOP gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm - przed przejściami dla pieszych 4*0,5*2	m ² m ²	 4,000	
				RAZEM	4,000
28	KNR 2-31 d.5 1104-06	Remont nawierzchni z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm 25	m ² m ²	 25,000	
				RAZEM	25,000
6		Doświetlenie przejścia dla pieszych			
29	KNR 5-10 d.6 0709-06 wycena indywidualna powiatowa	Montaż i ustawienie doświetlenia przejścia dla pieszych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7	45233252-0	Oznakowanie poziome i pionowe			
30	KNNR 6 d.7 0702-08	Pionowe znaki drogowe do likwidacji 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNNR 6 d.7 0702-04	Pionowe znaki drogowe 9	szt. szt.	 9,000	
				RAZEM	9,000
32	KNNR 6 d.7 0702-01	Słupki do znaków drogowych 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
33	KNNR 6 d.7 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową 22	m ² m ²	 22,000	
				RAZEM	22,000
8		Inwentaryzacja powykonawcza całości robót			
34		Inwentaryzacja powykonawcza całości robót 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
9		Tablice informacyjne			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.9		Tablice informacyjne	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000