
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Sienkiewicza w Ostrzeszowie
ADRES INWESTYCJI : Ostrzeszów ul. Sienkiewicza
INWESTOR : Miasto i Gmina Ostrzeszów
ADRES INWESTORA : ul. Zamkowa 31

Spis działów

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty rozbiórkowe	1	5
2	Odwodnienie	6	13
3	Krawężnik	14	16
4	Przejście wyniesione	17	21
5	Chodnik	22	23
6	Doświetlenie przejścia dla pieszych	24	24
7	Oznakowanie poziome i pionowe	25	27
8	Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	28	28
9	Tablice informacyjne	29	29

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR AT-03 0101-02 powiatowa	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
		2*6,5	m	13,000	
				RAZEM	13,000
2 d.1	KNR AT-03 0102-04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m ²		
		52+13	m ²	65,000	
				RAZEM	65,000
3 d.1	KNNR 6 0802-04	Rozebranie jezdni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8-12 cm mechanicznie. Wywóz przez Wykonawcę.	m ²		
		13	m ²	13,000	
				RAZEM	13,000
4 d.1	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy gr. 15-25 cm mechanicznie. Wywóz przez Wykonawcę.	m ²		
		13	m ²	13,000	
				RAZEM	13,000
5 d.1	KNR AT-03 0107-01 powiatowa	Mechaniczna rozbiórka krawężników wraz z ławą. Wywóz przez Wykonawcę.	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
2		Odwodnienie			
6 d.2	KNNR 1 0210-02 przykanaliki wpusty podłoża	Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 - 0.60 m ³ w gruncie kat. I-II	m ³		
		0,8*1,5*8	m ³	9,600	
		1,3*1,3*1,8*2	m ³	6,084	
		1,28+0,67	m ³	1,950	
				RAZEM	17,634
7 d.2	KNNR 4 1411-03 przykanaliki	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm	m ³		
		0,8*0,2*8	m ³	1,280	
				RAZEM	1,280
8 d.2	KNNR 4 1410-04 wpusty	Podłoża betonowe o grubości 20 cm - pod wpustami	m ³		
		1,3*1,3*0,2*2	m ³	0,676	
				RAZEM	0,676
9 d.2		Włączenie wlotów przykanalików do budowanej kanalizacji deszczowej - trójnik lub wkładka "in-situ"	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10 d.2	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC litych łączonych na wcisk o śr. zewn. 160mm	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
11 d.2	KNR 2-18 0625-02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu, ruszt D400 prostokątny na zawiasach bez rygla, wykonane jako odsunięte poza jezdnię	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12 d.2	KNNR 1 0214-05	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wkopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV	m ³		
		16	m ³	16,000	
				RAZEM	16,000
13 d.2	wycena indywidualna	Piasek na wykonanie zasypki	m ³		
		16	m ³	16,000	
				RAZEM	16,000
3		Krawężnik			
14 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15 (0,045m ³ /mb)	m ³		
		0,045*(20+14)	m ³	1,530	
				RAZEM	1,530
15 d.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		2*10	m	20,000	
				RAZEM	20,000
16 d.3	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		2*7	m	14,000	
				RAZEM	14,000
4		Przejście wyniesione			
17 d.4	KNR AT-03 0102-04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m ²		
		52+14	m ²	66,000	
				RAZEM	66,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNNR 6 d.4 0109-01	Podbudowa z betonu C8/10 gr.10cm	m ²		
		52	m ²	52,000	
				RAZEM	52,000
19	KNR 2-31 d.4 0511-03	Betonowa kostka brukowa gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm - kostka SZARA	m ²		
		52	m ²	52,000	
				RAZEM	52,000
20	KNNR 6 d.4 1005-07	Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m ²	m ²		
		2*6,5	m ²	13,000	
				RAZEM	13,000
21	KNNR 6 d.4 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		
		2*6,5*0,1*2,5	t	3,250	
				RAZEM	3,250
5		Chodnik			
22	KNR 2-31 d.5 0511-03	Kostka betonowa ŻÓŁTA typu STOP gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm - przed przejściami dla pieszych	m ²		
		4*0,5*2	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
23	KNR 2-31 d.5 1104-06	Remont nawierzchni z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm	m ²		
		25	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
6		Doświetlenie przejścia dla pieszych			
24	KNR 5-10 d.6 0709-06	Wymiana oświetlenia	szt.		
	wycena indywidualna powiatowa	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	45233252-0	Oznakowanie poziome i pionowe			
25	KNNR 6 d.7 0702-04	Pionowe znaki drogowe	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
26	KNNR 6 d.7 0702-01	Słupki do znaków drogowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
27	KNNR 6 d.7 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową	m ²		
		22	m ²	22,000	
				RAZEM	22,000
8		Inwentaryzacja powykonawcza całości robót			
28		Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Tablice informacyjne			
29		Tablice informacyjne	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000