

PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY W OSTRZESZOWIE

2. Nazwy i kody:

- CPV 45321000-3

- CPV 45421125-6

- CPV 45261910-6

- CPV 45421152-4

- CPV 45330000-0

- CPV 45442100-8

- CPV 45432100-5

- CPV 45421160-3

- CPV 45441000-0

- CPV 45313200-6

**ul. Kościuszki 2
63-500 Ostrzeszów**

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Zamkowa 31
63-500 Ostrzeszów

14.09.2007 r.

Tadeusz Gruchała

RZECZOZNAWCA KOSZTORYSOWY
Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych

Tadeusz Gruchala

Nr upr. 243/07

63-500 Ostrzeszów, ul. Łaziebna 1 a

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT			
1	Docieplenie ścian - CPV 45321000-3	1	12
2	Wymiana stolarki okiennej - CPV 45421125-6	13	18
3	Remont dachu z ociepleniem - CPV 45261910-6 i 45321000-3	19	21
4	Roboty związane z sanitariatem dla osób niepełnosprawnych - CPV 45421152-4 i 45330000-0	22	45
5	Remont podłogi pom. 2.03 - CPV 45432100-5	46	48
6	Malowanie pomieszczeń - CPV 45442100-8	49	55
7	Remont schodów zewnętrznych - CPV 45432100-5	56	62
8	Zadaszenia nad wejściami - CPV 45421160-3 i 45441000-8	63	64
9	Dostawa i montaż podnośnika z robotami towarzyszącymi -CPV 45313200-6	65	75

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			Docieplenie ścian - CPV 45321000-3			
1	KNR K-04	SST 1	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²		
d.1	0101-01		<elewacja północno-zachodnia>9.20*17.12-(1.20*2.00+2.10*3.00*3)	m ²	136.204	
			<elewacja południowo-wschodnia>8.00*17.12-(1.30*3.00+2.00*1.90*2+1.30*1.50*4+2.30*1.25)	m ²	114.785	
			<elewacja północno-wschodnia i południowo-zachodnia>(8.50*6.20+7.20*8.56)*2-(2.10*3.00+1.30*1.80+2.00*1.90+3.00*3.00)	m ²	207.224	
					RAZEM	458.213
2	KNR K-04	SST 1	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
d.1	0101-05		poz.1	m ²	458.213	
					RAZEM	458.213
3	KNR K-04	SST 1	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 10 cm na ścianach piwnic	m ²		
d.1	0102-01		<elew. północno-zachodnia>2.50*17.12-1.20*2.00	m ²	40.400	
			<elew. południowo-wschodnia>1.30*17.12	m ²	22.256	
			<elew. północno-wschodnia i południowo-zachodnia>(1.70*6.20+2.30*8.56)*2	m ²	60.456	
					RAZEM	123.112
4	KNR K-04	SST 1	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm na ścianach powyżej piwnic	m ²		
d.1	0102-01		<elewacja północno-zachodnia>(9.20-2.50)*17.12-(2.10*3.00*3)	m ²	95.804	
			<elewacja południowo-wschodnia>(8.00-1.30)*17.12-(1.30*3.00+2.00*1.90*2+1.30*1.50*4+2.30*1.25)	m ²	92.529	
			<elewacja północno-wschodnia i południowo-zachodnia>[(8.50-1.70)*6.20+(7.20-2.30)*8.56]*2-(2.10*3.00+1.30*1.80+2.00*1.90+3.00*3.00)	m ²	146.768	
					RAZEM	335.101
5	KNR K-04	SST 1	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 3 cm na ościeżach o szerokości do 30 cm	m ²		
d.1	0102-06		0.25*(1.20+2.00*2)+0.30*[(2.0+1.90*2)*6+(2.10+3.00*2)*3+3.00*3+(1.30+1.80*2)*5+2.30+1.25*2+1.30+3.00*2]	m ²	32.710	
					RAZEM	32.710
6	KNR K-04	SST 1	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych (6 szt/m ²) do podłoża z cegły	m ²		
d.1	0103-02		poz.3+poz.4	m ²	458.213	
					RAZEM	458.213
7	KNR K-04	SST 1	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m ²		
d.1	0103-07		poz.6	m ²	458.213	
					RAZEM	458.213
8	KNR K-04	SST 1	Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki	m ²		
d.1	0103-10		poz.3	m ²	123.112	
					RAZEM	123.112
9	KNR K-04	SST 1	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		
d.1	0103-09		poz.5	m ²	32.710	
					RAZEM	32.710
10	KNR K-04	SST 1	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem z siatką	m		
d.1	0104-01		(17.20+16.49)*2+1.20+2.00*2+(2.0+1.90*2)*6+(2.10+3.0*2)*3+3.00*3+(1.30+1.80*2)*5+2.30+1.25*2+1.30+3.00*2	m	177.280	
					RAZEM	177.280
11	NNRNKB	SST 1	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne z blachy w kolorze brązowym matowym z końcówkami	m ²		
d.1	202 0541-02		0.35*(0.85*13+2.00*6+2.10*3+3.00+1.30*5+2.30)	m ²	14.403	
					RAZEM	14.403
12	KNR K-04	SST 1	Wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podłożu z zaprawy Poztynek SZ o uziarnieniu 2 mm i fakturze baranek	m ²		
d.1	0105-03		poz.7+poz.9	m ²	490.923	
					RAZEM	490.923
2			Wymiana stolarki okiennej - CPV 45421125-6			
13	KNR 4-01	SST 2	Rozebranie obróbek blacharskich - parapetów zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.2	0535-08		0.25*(0.90*13+2.00*6+2.10*3+3.00+1.40*5+2.40)	m ²	10.600	
					RAZEM	10.600

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	BCR 1 d.2 1.3.11.002	SST 2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2,0 m2 <okna 01>13.00	szt. szt.	 13.000	
					RAZEM	13.000
15	BCR 1 d.2 1.3.11.003	SST 2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2.00*1.90*6+2.10*3.00*3+3.0*3.0+1.30*1.80*5+2.30*1.25	m ² m ²	 65.275	
					RAZEM	65.275
16	KNR 0-19 d.2 1023-03	SST 2	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - okna indywidualne na profilach KBE 70 <okna 01>0.80*0.80*13	m ² m ²	 8.320	
					RAZEM	8.320
17	KNR 0-19 d.2 1023-07	SST 2	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - okna indywidualne na profilach KBE 70 <okna 05>1.27*1.75*5	m ² m ²	 11.113	
					RAZEM	11.113
18	KNR 0-19 d.2 1023-11	SST 2	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - okna indywidualne na profilach KBE 70 <okno 02>1.97*1.85*6+<okno 03>2.07*2.95*3+<okno 04>2.97*2.95+<okno 06>2.27*1.20	m ² m ²	 51.672	
					RAZEM	51.672
3			Remont dachu z ociepleniem - CPV 45261910-6 i 45321000-3			
19	d.3 analiza indywidualna	SST 3	Docieplenia dachu wdmuchiwanym granulatem z wełny mineralnej gr. 20 cm. Kalkulacja obejmuje: 1. Wycięcie otworów niezbędnych do wdmuchnięcia granulatu. 2. Ułożenie folii paroizolacyjnej. 3. Ułożenie ocieplenia z granulatu gr. 20 cm. 4. Zaślepienie otworów deskami. 15.82*13.46	m ² m ²	 212.937	
					RAZEM	212.937
20	KNR-W 4- d.3 01 0519-01 z.sz.2.3. 9909-01/3	SST 4	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą termozgrzewalną podkładową- powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2 <na zaślepionych otworach>poz.19/6*0.50*0.50	m ² m ²	 8.872	
					RAZEM	8.872
21	BCR 1 d.3 1.5.5.014	SST 4	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - pokrycie 2 warstwowe: z papy podkładowej do mocowania mechanicznego (na osnowie poliestrowej min.150g/m2, grubość min. 2,6 mm, maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż/w poprzek nie mniejszej niż 600/500 N/5cm i wydłużeniu min. 40/40%) oraz papy wierzchniego krycia gr. min. 5,2 mm, zgrzewaną (na osnowie poliestrowej min. 2000 g/m2, max. sile rozciągającej wzdłuż/w poprzek 750/700 N/5cm i wydłużeniu 40/40%) na istn. pokryciu z papy 17.50*15.00*1.05	m ² m ²	 275.625	
					RAZEM	275.625
4			Roboty związane z sanitariatem dla osób niepełnosprawnych - CPV 45421152-4 i 45330000-0			
22	BCR 1 d.4 1.3.11.003	ST 0	Ostrożne wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - wykucie do ponownego wbudowania 1.10*2.10	m ² m ²	 2.310	
					RAZEM	2.310
23	BCR 1 d.4 1.3.5.003	ST 0	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 140 mm 1.40*3	m m	 4.200	
					RAZEM	4.200
24	BCR 1 d.4 1.3.10.003	ST 0	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cement.-wapien. - poszerzenie otworu drzwiowego 0.46*0.54*2.10	m ³ m ³	 0.522	
					RAZEM	0.522
25	BCR 1 d.4 1.3.2.004	ST 0	Zamurowanie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo - wapiennej (wapno suchogaszone) 0.46*0.54*2.10	m ³ m ³	 0.522	
					RAZEM	0.522
26	KNR 4-01 d.4 0318-03 z.sz. 2.5. 9907-01	ST 0	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł - materiały z rozbiórki 1.10*2.10	m ² m ²	 2.310	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	2.310
27	BCR 1 d.4 1.7.2.015	ST 0	Uzupełnienie tynków zwykłych, wewnętrzzn. kat. III, z zaprawy cementowo-wapiennej (z wapna suchogaszzonego) - na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, powierzchnie otynkowane w jednym miejscu do 2,0 m ² 0.54*2.10*2	m ²		
				m ²	2.268	
					RAZEM	2.268
28	BCR 1 d.4 1.7.2.010	ST 0	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej (z wapna suchogaszzonego), na podłogach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów - na ościeżach o szer. do 25 cm (1.10+2.10*2)*2	m		
				m	10.600	
					RAZEM	10.600
29	analiza indywidualna	ST 0	Wycięcie otworu w panelach podłogowych na pom. w.c. 1.75*2.25	m ²		
				m ²	3.938	
					RAZEM	3.938
30	BCI 1 d.4 2.9.5.006	ST 0	Ścianki działowe GR jw. na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym - jednowarstwowo - kształtowniki stalowe U-100 x 075, C-100 x 075 3.40*(2.22+1.60)-1.00*2.10	m ²		
				m ²	10.888	
					RAZEM	10.888
31	BCI 1 d.4 2.8.15.005	ST 0	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej półtwardej pionowe z płyt gr. 100 mm, układanych na sucho poz.30	m ²		
				m ²	10.888	
					RAZEM	10.888
32	BCI 1 d.4 2.9.10.001	ST 0	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym kształtowniki typu CD i Ud 1.60*2.10	m ²		
				m ²	3.360	
					RAZEM	3.360
33	BCI 1 d.4 2.13.2.001	ST 0	Zagruntowanie powierzchni emulsja gruntującą 1.60*2.10	m ²		
				m ²	3.360	
					RAZEM	3.360
34	BCI 1 d.4 2.13.2.002	ST 0	Ręczne wykonanie podkładu pod posadzki mieszanką cementową grub. 20 mm 1.75*2.25	m ²		
				m ²	3.938	
					RAZEM	3.938
35	BCI 1 d.4 2.8.8.1.001	ST 0	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii typu DEITERMAN - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie. 1.75*2.25	m ²		
				m ²	3.938	
					RAZEM	3.938
36	BCI 1 d.4 2.8.8.3.001	ST 0	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii typu SUPERFLEX-10 - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni) 1.75*2.25	m ²		
				m ²	3.938	
					RAZEM	3.938
37	BCI 1 d.4 2.8.8.3.002	ST 0	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii typu SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wilgoci z klejeniem taśm w narożnikach 1.75*2.25	m ²		
				m ²	3.938	
					RAZEM	3.938
38	BCI 1 d.4 2.9.4.002	ST 0	Licowanie ścian płytkami glazurowymi układanymi z zastosowaniem masy klejącej z przygotowaniem podłoża i spoinowaniem masą fugową płytki o wymiarach 20x25 cm 2.00*(2.10+1.60)*2-1.00*2.00	m ²		
				m ²	12.800	
					RAZEM	12.800
39	BCI 1 d.4 2.13.7.003	ST 0	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm 1.75*2.25	m ²		
				m ²	3.938	
					RAZEM	3.938
40	BCI 1 d.4 2.17.6.003	ST 0	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych z gruntowaniem 1.60*2.10+1.20*(1.60+2.10)*2	m ²		
				m ²	12.240	
					RAZEM	12.240
41	BCOR 1 d.4 9.003.9	ST 0	Wykonanie instalacji elektrycznej - 1 gniazdko, 1 lampa i 1 wyłącznik	m ²		

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			1.60*2.10	m ²	3.360	
					RAZEM	3.360
42	BCOR 1 d.4 9.003.10	ST 0	Wykonanie wentylacji - wentylacja z rury PCV 100 z obudową płytami KG, z wyprowadzeniem ponad dach	m ²		
			1.60*2.10	m ²	3.360	
					RAZEM	3.360
43	BCOR 1 d.4 9.003.11	ST 0	Wykonanie instalacji ciepłej i zimnej wody, cyrkulacji - doprowadzenie z poziomu piwnicy z montażem baterii dla niepełnosprawnych	m ²		
			1.60*2.10	m ²	3.360	
					RAZEM	3.360
44	BCOR 1 d.4 9.003.13	ST 0	Wykonanie kanalizacji - zejście do piwnicy - montaż miski i umywalki dla niepełnosprawnych	m ²		
			1.60*2.10	m ²	3.360	
					RAZEM	3.360
45	BCOR 1 d.4 9.003.8	ST 0	Dodatkowe wyposażenie W.C. w akcesoria łazienkowe - uchwyty dla niepełnosprawnych przy misce ustępowej i umywalce	m ²		
			1.60*2.10	m ²	3.360	
					RAZEM	3.360
5			Remont podłogi pom. 2.03 - CPV 45432100-5			
46	BCR 1 d.5 1.9.6.015	ST 0	Rozebranie posadzek z desek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
			5.00*5.92	m ²	29.600	
					RAZEM	29.600
47	KNR 4-01 d.5 0820-03	ST 0	Przykręcenie płyt OSB gr. 25 mm do belek stropowych	m ²		
			5.00*5.92	m ²	29.600	
					RAZEM	29.600
48	BCI 1 d.5 2.13.11.00 8	ST 0	Posadzki z paneli podłogowych, z płyty HDF kl. AC4 wraz z listwami	m ²		
			5.00*5.92	m ²	29.600	
					RAZEM	29.600
6			Malowanie pomieszczeń - CPV 45442100-8			
49	BCR 1 d.6 1.13.10.01 2	SST 5	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
			174.7-(4.5+16.8+6.8)+201.4+70.60	m ²	418.600	
					RAZEM	418.600
50	BCR 1 d.6 1.13.3.005	SST 5	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem	m ²		
			<pom. piwniczne 01-04 i 07 oraz 09-010>36.9+28.4+10.0+38.4+14.7+12.90+2.41*(4.69+7.86+4.93*2+7.86+4.90+7.86+4.95+5.60)*2	m ²	399.556	
			<pom. parteru>13.4+11.1+17.4+29.6+126.5+3.25*(5.00*3+3.52+6.04+5.92)*2+4.53*(8.00*15.82)*2	m ²	1542.754	
			<pom. piętra>70.60+2.90*(5.00*3+3.50+6.19+5.92)*2	m ²	248.138	
			<minus pow. okien ponad 3,00 m2>-(2.00*1.90*6+2.10*3.00*3+3.00*3.00)+<pow. ościeży okiennych>0.45*[(2.00+1.90*2)*6+(2.10+3.00*2)*3+3.00*3]	m ²	-20.055	
					RAZEM	2170.393
51	BCR 1 d.6 1.13.3.001	SST 5	Malowanie dwukrotne starych tynków wewn. farbami emulsyjnymi - sufitów	m ²		
			poz.49	m ²	418.600	
					RAZEM	418.600
52	BCR 1 d.6 1.13.3.002	SST 5	Malowanie dwukrotne starych tynków wewn. farbami emulsyjnymi - ścian	m ²		
			poz.50-poz.51	m ²	1751.793	
					RAZEM	1751.793
53	BCR 1 d.6 1.13.7.006	SST 5	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów, uprzednio malowanych - o pow. do 0,52 m2	szt.		
			13.00	szt.	13.000	
					RAZEM	13.000
54	BCR 1 d.6 1.13.7.007	SST 5	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów, uprzednio malowanych - o pow. do 0,75 m2	szt.		
			6+3+1+5+1	szt.	16.000	
					RAZEM	16.000
55	BCR 1 d.6 1.13.7.005	SST 5	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanej - o pow. ponad 1,0 m2	m ²		
			(0.90*2+1.10*3+1.03*4)*2.10*3	m ²	58.086	
					RAZEM	58.086
7			Remont schodów zewnętrznych - CPV 45432100-5			

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56 d.7	BCR 1 1.9.3.008	ST 0	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 1.65*4.12+(0.15+0.35)*1.65*8	m² m²	 13.398	
					RAZEM	13.398
57 d.7	BCI 1 2.13.2.010	ST 0	Wykonanie podkładu pod posadzki zaprawą wyrównującą mrozo- i wiodoodporną grub. 3 mm poz.56	m² m²	 13.398	
					RAZEM	13.398
58 d.7	BCI 1 2.13.2.011	ST 0	Wykonanie podkładu pod posadzki zaprawą wyrównującą mrozo- i wiodoodporną - dodatek za 1 mm grub. - do 5 mm Krotność = 2 poz.56	m² m²	 13.398	
					RAZEM	13.398
59 d.7	BCI 1 2.8.8.3.001	ST 0	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii typu SUPERFLEX-10 - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni) poz.56	m² m²	 13.398	
					RAZEM	13.398
60 d.7	BCI 1 2.8.8.3.002	ST 0	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii typu SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wilgoci poz.59	m² m²	 13.398	
					RAZEM	13.398
61 d.7	BCI 1 2.13.7.014	ST 0	Okładziny schodów z płytek kamionkowych antypoślizgowych i mrozoodpornych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm poz.60	m² m²	 13.398	
					RAZEM	13.398
62 d.7	BCR 1 1.13.9.003	ST 0	Dwukrotne malowanie farbą olejną - balustrad z prętów ozdobnych 1.10*7.00	m² m²	 7.700	
					RAZEM	7.700
8			Zadaszenia nad wejściami - CPV 45421160-3 i 45441000-8			
63 d.8	KNNR 2 1301-05 analiza indywidualna	ST 0	Wyroby stalowe różne: - konstrukcja zadaszeń wraz z malowaniem <zadaszenie frontowe>284.04+<zadaszenie boczne>84.68+80.0	kg kg	 448.720	
					RAZEM	448.720
64 d.8	BCI 1 2.16.1.003 analiza indywidualna	ST 0	Szklenie ram metalowych poliwęglanem 1-komorowym gr. 10 mm <zadaszenie frontowe>8.60*2.00+<zadaszenie boczne>3.10*13.40+15.0	m² m²	 73.740	
					RAZEM	73.740
9			Dostawa i montaż podnośnika z robotami towarzyszącymi -CPV 45313200-6			
65 d.9	BCR 1 1.2.7.008	ST 0	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych <schody>1.79*(0.35*8)*1.35/2+0.30*2.80*1.79	m³ m³	 4.887	
					RAZEM	4.887
66 d.9	BCR 1 1.1.2.006	ST 0	Wykoppy o głęb. do 1,5 m o ścianach pionowych 1.60*1.80*0.75	m³ m³	 2.160	
					RAZEM	2.160
67 d.9	BCR 1 1.1.5.001	ST 0	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - kat. gruntu 3 poz.66	m³ m³	 2.160	
					RAZEM	2.160
68 d.9	BCR 1 1.1.5.003	ST 0	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1 km - do 5 km Krotność = 4 poz.67	m³ m³	 2.160	
					RAZEM	2.160
69 d.9	BCR 1 1.1.5.004	ST 0	Wywieżenie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km poz.65	m³ m³	 4.887	
					RAZEM	4.887

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
70	BCR 1 d.9 1.1.5.005	ST 0	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow- czymi - dopłata za każdy następny 1 km odległości ponad 1 km - do 5 km Krotność = 4 poz.69	m ³ m ³	 4.887	
					RAZEM	4.887
71	d.9 analiza in- dywidual- na	ST 0	Opłata za składowanie gruzu i ziemi (poz.67+poz.69)*1.8	t t	 12.685	
					RAZEM	12.685
72	BCI 1 d.9 2.13.1.015	ST 0	Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki - wskaźnik zagęszcze- nia Js=0,97 1.60*1.80*0.75	m ³ m ³	 2.160	
					RAZEM	2.160
73	BCI 1 d.9 2.2.21.006	ST 0	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych fundamentów pod maszyny - prętami stal. żebrowanymi FI 10 mm 0.62*(1.60*10+1.80*9)/1000	t t	 0.020	
					RAZEM	0.020
74	BCI 1 d.9 2.2.3.002	ST 0	Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu B-20 0.30*1.80*1.60	m ³ m ³	 0.864	
					RAZEM	0.864
75	d.9 analiza in- dywidual- na	ST 0	Dostawa i montaż platformy pionowej do transportu osób niepeł- nosprawnych na wózkach wraz z dokumentacją techniczną oraz kosztami odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego. Konstrukcja platformy samonośna bez szybu, z elementów stalo- wych malowanych proszkowo. Obudowa zespołu napędowego i szafy sterowej płytami z ocynkowanej blachy stalowej malowana proszkowo. Drzwiczki o konstrukcji stalowej malowanej proszkowo, wypełnione płytą z poliwęglanu komorowego, przezroczystego. Konstrukcja podestu jezdnego, furtki i podstawy platformy ocynko- wana. Wymiary jeżdżącej platformy (podestu jezdnego) - 900x1400 mm, wysokość podnoszenia 135 cm, wysokość barierki i bramek - 1100 mm, szerokość w świetle bramki - 900 mm, udźwig 300 kg/3 osoby. 1.00	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000