

KOSZTORYS OFERTOWY  
Budow zjazdu z DK 25 do dz. nr 25

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km	0.100		
d.1						
2		Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu	szt	1.000		
d.1						
Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
<b>2 ROBOTY ZIEMNE</b>						
3	D-02.00.00	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>	104.000		
d.2						
4	D-02.00.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.- wykonanie stopni w nasypie	m <sup>3</sup>	2.500		
d.2						
5	D-02.00.00	Zakup gruntu wraz z transportem	m <sup>3</sup>	88.263		
d.2						
6	D-02.00.00	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowładowczymi	m <sup>3</sup>	88.263		
d.2						
7	D-02.00.00	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi	m <sup>3</sup>	88.263		
d.2						
Razem dział ROBOTY ZIEMNE						
<b>3 JEZDNIE BITUMICZNE</b>						
8	D-04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gr. 10-20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni	m <sup>2</sup>	91.800		
d.3						
9	D-04.05.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, warstwa gr.10 cm	m <sup>2</sup>	91.800		
d.3						
10	D-04.04.04.	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31, 5mm o gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	87.900		
d.3						
11	D-05.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy ; zużycie emulsji 1,2kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	87.900		
d.3						
12	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) AC S1150/70 Krotność = 1.25	m <sup>2</sup>	84.000		
d.3						
13	D-09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m <sup>2</sup>	13.000		
d.3						
Razem dział JEZDNIE BITUMICZNE						
<b>4 OZNAKOWANIE</b>						
14	Kalkulacja własna	Mechaniczne usunięcie istniejącego oznakowania poziomego	m <sup>2</sup>	1.200		
d.4						
15	D-09.01.01	Ręczne odnawianie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową	m <sup>2</sup>	0.600		
d.4						
Razem dział OZNAKOWANIE						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: