

PRZEDMIAR ROBÓT

1. Nazwa i kod zamówienia:

**UTWARDZENIE TERENU ORAZ REMONT
OGRODZENIA FRONTOWEGO PRZY
ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY
W OSTRZESZOWIE**

– Grupa CPV 451, 452 i 454

2. Nazwy i kody:

Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg obejmujące:	- CPV 45233250-6
- roboty rozbiórkowe	- CPV 45110000-1
- roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni	- CPV 45233000-9
- tynkowanie	- CPV 45410000-4
- instalowanie bram	- CPV 45421148-3
- powtórne malowanie	- CPV 45442108-2

3. Adres wykonania robót:

ul. Kościuszki 2
63-500 Ostrzeszów

4. Nazwa i adres Zamawiającego:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Zamkowa 31
63-500 Ostrzeszów

5. Data opracowania przedmiaru:

04.09.2008 r.

6. Autor opracowania:

Tadeusz Gruchala

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT				
1	45110000-1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	1	10
2	4541000-4, 45421148-3	REMONT OGRODZENIA	11	20
2.1	45410000-4 i 45442108-2	Remont ogrodzenia frontowego (od ul. Kościuszki)	11	17
2.2	45421148-3	Montaż furtki oraz bramy przesuwnej	18	20
3	45233250-6	UTWARDZENIE TERENU	21	28

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45110000-1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01	D-M-	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
d.1	0212-02	00.00.00	<ściany po fontannie>0.30*0.25*(5.50+6.55*2)	m ³	1.395	
			<cokół ogrodzenia wewnętrznego>0.28*0.60*(1.20+5.60)	m ³	1.142	
					RAZEM	2.537
2	KNR 4-01	D-M-	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.1	0212-01	00.00.00	<pas przy fontannie>0.10*0.70*5.50	m ³	0.385	
			< płyta betonowa>0.15*2.10*5.60	m ³	1.764	
					RAZEM	2.149
3	KNR 2-25	D-M-	Bramy i ogrodzenie z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - rozebranie	m ²		
d.1	0312-03	00.00.00	1.50*(4.60+1.30+5.40+5.60)	m ²	25.350	
					RAZEM	25.350
4	KNR 4-01	D-M-	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0349-02	00.00.00	<ściany zasieków na opał>0.28*(3.75*3-1.40+4.35+2.20)	m ³	4.592	
					RAZEM	4.592
5	KNR 2-31	D-M-	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0815-01	00.00.00	<przy starej fontannie>0.70*(6.70+6.55*2)	m ²	13.860	
					RAZEM	13.860
6	KNR 2-31	D-M-	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-02	00.00.00	1.40+1.60+4.00	m	7.000	
					RAZEM	7.000
7	KNR 2-01	D-M-	Ręczne karczowanie pni o średnicy 36-45 cm	szt		
d.1	0106-04	00.00.00	3.00	szt	3.000	
					RAZEM	3.000
8	KNR 4-01	D-M-	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	00.00.00	poz.1+poz.2+poz.4+13.86*0.05+7*0.08*0.30+0.50	m ³	10.639	
					RAZEM	10.639
9	KNR 4-01	D-M-	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 5 t - do 5 km	m ³		
d.1	0108-12	00.00.00	Krotność = 4	m ³	10.639	
			poz.8			
					RAZEM	10.639
10	cena za- kładowa	D-M-	Opłata za składowanie gruzu niesortowanego	t		
d.1		00.00.00	poz.8*1.80	t	19.150	
					RAZEM	19.150
2	4541000-4, 45421148-3		REMONT OGRODZENIA			
2.1	45410000-4 i 45442108-2		Remont ogrodzenia frontowego (od ul. Kościuszki)			
11	KNR 0-23	D-M-	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie cokołu	m ²		
d.2.1	2611-01	00.00.00	<od ul. Kościuszki>1.50*(31.75+24.50)	m ²	84.375	
					RAZEM	84.375
12	KNR 0-23	D-M-	Dwukrotne gruntowanie cokołu emulsją typu ATLAS UNI-GRUNT lub równoważną	m ²		
d.2.1	2611-03	00.00.00	poz.11	m ²	84.375	
					RAZEM	84.375
13	KNR 0-23	D-M-	Przyklejenie warstwy siatki na cokole	m ²		
d.2.1	2612-06	00.00.00	poz.11	m ²	84.375	
					RAZEM	84.375
14	KNR 0-23	D-M-	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.2.1	2612-08	00.00.00	(31.75+24.50)*2	m	112.500	
					RAZEM	112.500
15	KNR 0-23	D-M-	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej pod tynk mozaikowy (żywiczny)	m ²		
d.2.1	0933-01	00.00.00				

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			poz.11	m ²	84.375	
					RAZEM	84.375
16	KNR 0-23	D-M-	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z mozaikowych tynków dekor.	m ²		
d.2.1	0933-04	00.00.00	ATLAS lub równoważnych	m ²	84.375	
			poz.11			
					RAZEM	84.375
17	KNR 4-01	D-M-	Malowanie ftalowe siatek ciągniętych i plecionych z ramkami -	m ²		
d.2.1	1212-11	00.00.00	dwukrotne	m ²	56.250	
	01		1.00*(31.75+24.50)			
					RAZEM	56.250
2.2	45421148-		Montaż furtki oraz bramy przesuwnej			
	3					
18	KNR-W 2-	D-M-	Bramy z furtkami wysokości 1.5 m szerokość wrót 4,0 m z profili -	kpl.		
d.2.2	02 1808-	00.00.00	typ jak niżej lub odpowiednikiem	kpl.	1.000	
	11		1			
					RAZEM	1.000
19	KNR-W 2-	D-M-	Montaż słupów przybramowych i przyfurtkowych - bez kosztu słupów wycenionych powyżej	szt.		
d.2.2	02 1807-	00.00.00		szt.	4.000	
	02		4			
	analogia				RAZEM	4.000
20	KNR 7-30	D-M-	Montaż i uruchomienie automatycznego sterowania bramą wraz z	kpl.		
d.2.2	1110-01	00.00.00	dostawą lampy ostrzegawczej i dodatkowego pilota	kpl.	1.000	
	analogia		1			
					RAZEM	1.000
3	45233250-		UTWARDZENIE TERENU			
	6					
21	KNNR 6	D-	Koryta o głęb. 20 cm wykonywane na całej szer. jezdni lub chodników przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV	m ²		
d.3	0101-02	04.01.01	350.00	m ²	350.000	
					RAZEM	350.000
22	KNNR 6	D-	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II-IV	m ²		
d.3	0103-01	04.01.01	350.00	m ²	350.000	
					RAZEM	350.000
23	KNNR 6	D-	Podsypki piaskowe zagęszczane ręcznie, grubość warstwy 5 cm	m ²		
d.3	0105-02	04.04.00	350.00	m ²	350.000	
					RAZEM	350.000
24	KNNR 6	D-	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową	m		
d.3	0404-05	08.03.01	100.00	m	100.000	
					RAZEM	100.000
25	KNNR 6	D-	Podbudowy z mieszanki betonowej B-10, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 15 cm	m ²		
d.3	0109-02	04.06.01	350.00	m ²	350.000	
	03				RAZEM	350.000
26	KNNR 6	D-	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, z kostki brukowej betonowej kolorowej	m ²		
d.3	0502-03	05.03.23a	350.00	m ²	350.000	
	01				RAZEM	350.000
27	analiza indywidualna	D-M-	Montaż palisady kolorowej prostokątnej o wym. 16x10x40	m		
d.3		00.00.00	<jako podstopnie schodów sceny>7.50*3	m	22.500	
					RAZEM	22.500
28	analiza indywidualna	D-M-	Montaż gazonów kolorowych z betonu wibroprasowanego o wysokości 30 cm	m		
d.3		00.00.00	<boki sceny 3 rzędy>6.00*3*2	m	36.000	
					RAZEM	36.000