

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa nadana zamówieniu: Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 11
w miejscowości Rogaszyce

Miejsce wykonania zamówienia: Rogaszyce nr ew. działek: 620, 621, 622, 623, 624, 644, 617, 637

Nazwy i kody CPV: 45.23.31.40-2 Roboty drogowe
45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów
budowlanych, roboty ziemne
45.23.23.00-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii
telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Ostrzeszów
Adres zamawiającego: ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów

Data opracowania: kwiecień 2009 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa nadana zamówieniu: Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 11 w miejscowości Rogaszyce.

Nazwa i kody (CPV):
45.23.31.40-2 Roboty drogowe.
45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę.
45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne.
45.23.23.00-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych.

Adres obiektu: Rogaszyce nr ew. działek: 620, 621, 622, 623, 624, 644, 617, 637.

Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Ostrzeszów
Adres zamawiającego: ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów

Opracował: Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
Ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data opracowania: kwiecień 2009 r.

BURMISTRZ
w.z.
mgr inż. Mariusz Witek
Zastępca Burmistrza

PRZEDMIAR ROBÓT
Spis działów przedmiaru robót

Nazwa obiektu / robót: Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 11
w miejscowości Rogaszyce.
Lokalizacja: Rogaszyce nr ew. działek: 620, 621, 622, 623, 624, 644, 617, 637.
Zamawiający: Miasto i Gmina Ostrzeszów
Adres Zamawiającego: ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów

L.p.	Nazwa	Pozycja
1.	Roboty przygotowawcze	1-5
2.	Roboty ziemne	6-13
3.	Odwodnienie	14-15
4.	Podbudowa	16-20
5.	Nawierzchnia	21-22
6.	Elementy ulic	23
7.	Roboty wykończeniowe	24

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej

nr 11 w miejscowości Rogaszyce

kmkm 0+000 ÷ 0+488,57 (Kilometracja robocza)

LP	Kod pozycji przedm.	kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
					jm	Ilość
1		2	3	4	5	6
DZIAŁ 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	1.1	45100000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,49
2	1.2	45100000-8	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu grub. 10 cm z odwozem poza teren budowy	m ²	778,0
3	1.3	45100000-8	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu grub. 30 cm z odwozem nadmiaru poza teren budowy	m ²	2 686,0
4	1.4	45100000-8	01.02.01	Wycinka krzewów z karczowaniem z odwozem poza teren budowy	m ²	80,0
5	1.5	45232300-5	01.03.04	Montaż rur osłonowych grubościennych dwudzielnych Ø 110 typu Arot na istn. kablu telekomunikacyjnym w strefie przepustów	m	20,0
DZIAŁ 2 ROBOTY ZIEMNE						
6	2.1	45110000-1	02.00.01 02.01.01	Wykopy mechaniczne w gruncie kat. III-IV - z odwozem gruntu poza teren budowy -przepusty	m ³	101,4
7	2.2	45110000-1	02.00.01 02.01.01	Wykopy mechaniczne w gruncie kat. III-IV - z odwozem gruntu poza teren budowy - pogłębienie rowów	m ³	10,9
8	2.3	45110000-1	02.00.01 02.01.01	Wykopy mechaniczne w gruncie kat. III-IV - z przerzutem poprzecznym gruntu w nasyp (nasyp poza obrysem konstrukcji ciągu p.-r.)	m ³	119,6
9	2.4	45110000-1	02.00.01 02.01.01	Wykopy mechaniczne w gruncie kat. III-IV - z transportem podłużnym gruntu w nasyp na terenie budowy (do 1 km) - ciąg p.-r.	m ³	2,9
10	2.5	45110000-1	02.00.01 02.03.01	Formowanie mechanicznie nasypów (nasyp poza obrysem konstrukcji ciągu p.-r.) gruntem z wykopu wraz z zagęszczaniem gruntu kat III-IV	m ³	122,5
11	2.6	45110000-1	02.00.01 02.03.01	Wykonanie mechanicznie nasypów ciągu pieszo-rowerowego gruntem kat. I-II z dokopu wraz z zagęszczeniem (w tym warstwa mrozochronna)	m ³	1 450,0
12	2.7	45110000-1	02.00.01 02.03.01	Wykonanie nasypów - fundamentu i zasyпки przepustów (do poziomu terenu) gruntem	m ³	73,2

				kat. I-II z dokopu wraz z zagęszczeniem		
13	2.8	45110000-1	02.03.01	Plantowanie skarp i korony nasypów, rowów grunt kat. I – IV	m ²	1 967,5
DZIAŁ 3 ODWODNIENIE						
14	3.1	45233140-2	03.01.01	Wykonanie przepustu Ø 100 cm z rur PEHD, typ Pecor Optima (wraz z konstrukcją fundamentu)	m	13,0
15	3.2	45233140-2	03.01.02	Wykonanie przepustu z rur stalowych ocynk. o kształcie łukowo-kolowym 180x120 cm typu HELCOR PA (wraz z konstrukcją fundamentu)	m	8,0
DZIAŁ 4 PODBUDOWA						
16	4.1	45233140-2	04.01.01	Wykonanie mechaniczne profilowania i zagęszczenia podłoża grunt. kat I-VI pod konstrukcje ciągu pieszo-rower. i przejazdu na pole	m ²	1 510,8
17	4.2	45233140-2	04.01.01	Ułożenie geotkaniny o wytrzymałości na zerwanie min. 50 kN/m w obu kierunkach na podłożu pod ciągiem p.-r. z zakotwieniem	m ²	2 590,0
18	4.3	45233140-2	04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m ²	1510,8
19	4.4	45233140-2	04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsja asfalt. w il. 0,8 kg/m ²	m ²	1510,8
20	4.5	45233140-2	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 o ciągłym uziarnieniu stabilizowanego mechan. grub. 15,0 cm (ciąg p.-r. i przejazd)	m ²	1510,8
DZIAŁ 5 NAWIERZCHNIA						
21	5.1	45233140-2	05.03.05	Ułożenie nawierzchni z destruktu bitumicznego o gr. 10cm wraz z dowozem destruktu bitumicznego na miejsce wbudowania na odległość ok. 1 km (destrukt bitumiczny - materiał inwestora)	m ²	1 508,8
22	5.2	45233140-2	05.03.05	Remont cząstkowy krawędzi na styku z nawierzchnia bitum. betonem asf. 0/8 o stab. min. 5,5 kN - grub. 8,0 cm	Mg	0,2
DZIAŁ 6 ELEMENTY ULIC						
23	6.1	45233140-2	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej z oporem	mb	980,2
DZIAŁ 7 ROBOTY WYKONCZENIOWE						
24	7.1	45233140-2	06.01.01	Umocnienie skarp i dna rowu/nasypu brukiem/kostka brukowa na podsypce cem-piask. i podbudowie z betonu B-10 grub. 10 cm	m ²	49,3