

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie robót remontowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ostrzeszowie
ADRES INWESTYCJI : 63-500 Ostrzeszów, ul. Kościuszki 2
INWESTOR : Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ADRES INWESTORA : 63-500 Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : 08.10.2012



SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT			
1	Usprawnienie wentylacji pomieszczeń	1	16
2	Okładziny ścian i podłóg płytkami pom. kotłowni	17	24
3	Ocieplenie stropu wełną mineralną i obniżenie sufitu sali rehabilitacyjnej	25	31
4	Renowacja biegu klatki schodowej	32	32
5	Malowanie pomieszczeń - CPV 45442100-8	33	36

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Usprawnienie wentylacji pomieszczeń			
1		Montaż nawiewników higrosterowanych w istniejących oknach	szt		
d.1	analiza indywidualna	<piwnica>8.00+<parter>6.00	szt	14.000	
				RAZEM	14.000
2	KNNR 4	Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach niemieskalnych, o połączeniach wciskowych, o średnicy 160 mm - jako kanał wentylacyjny z sali zajęć (piwnica) wyprowadzony w ścianie sali ćwiczeń (parter) zakończony rurą wywiewną	m		
d.1	0208-04	2.70+4.50+1.00	m	8.200	
				RAZEM	8.200
3	KNR 4-01	Wycięcie otworu dla wentylacji w stropie międzypiętrowym	msc		
d.1	0424-04	1.00	msc	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01	Przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 2 cegieł	szt.		
d.1	0333-11	1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 4	Montaż rur wywiewnych z PVC o połączeniu wciskowym, o średnicy 160 mm	szt.		
d.1	0213-05 01	1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	BCA 53-11-	Wypust wykonany przewodem YDY n/t na podłożu cegła - zasilanie wentylatora wywiewnego (sala zajęć w piwnicy)	szt.		
d.1	12	Zakres robót: 1. Wytrasowanie linii. 2. Wykonanie przejść przez ściany i stropy z założeniem przepustów. 3. Ułożenie i umocowanie przewodów do przygotowanego podłoża 4. Mocowanie puszek i osprzętu wraz z przygotowaniem podłoża. 5. Przygotowanie końcówek przewodów oraz ich podłączenie. 6. Przedzwonienie przewodów. 7. Umocowanie haczyków sufitowych pod oprawy lub przygotowanie podłoża pod mocowanie wentylatora. 8. Pomiar obwodu. Przedmiaru (obmiaru) wypustów dokonuje się w sztukach. Ilość wypustów przyjmuje się na podstawie rysunków roboczych lub obmiaru w obiekcie budowlanym. Jako ilość wypustów oświetleniowych na wyłącznik, przełącznik, przycisk "światło" przyjmuje się ilość opraw oświetleniowych, a nie ilość łączników. Odcinki obwodów odchodzących od tablic rozdzielczych, wspólnych są ujęte proporcjonalnie w częściach przypadających na każdy wypust.	szt.	1.000	
		1.00		RAZEM	1.000
7	KNNR 5	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu w puszcze instalacyjnej łącznika p/t krzyżowego IP 20 standard podwyższony	szt.		
d.1	0306-04 02	1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 5	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg	szt.		
d.1	0406-01	Wyszczególnienie robót: 1. Wyznaczenie miejsca wbudowania. 2. Wykonanie otworów. 3. Obsadzenie kołków lub śrub rozporowych. 4. Częściowe rozebranie i złożenie aparatu. 5. Zamocowanie aparatu. 6. Podłączenie i oznaczenie przewodów.	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
9	KNR 2-02	Obudowa jednowarstwowa wentylacji płytami gipsowo-kartonowymi zwykłymi grubości 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych szerokości 55 mm	m ²		
d.1	2004-01	poz.2*0.50	m ²	4.100	
				RAZEM	4.100
10	KNR 4-01	Przebicie otworów o powierzchni do 0,05 m2 w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości 1 cegły	szt.		
d.1	0333-02	<w pom. gospodarczym piwnicy>2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 4-01	Obsadzenie krater wentylacyjnych z żaluzją w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	<w pom. gospodarczym piwnicy>2.00*2	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03	4.00*2	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.1	KNR 4-01 0108-11 analiza indywidualna	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi wraz z kosztami składowania poz. 12*0.15	m ³ m ³	 1.200	
				RAZEM	1.200
14 d.1	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat. III, szerokości do 30 cm 6.00*2	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
15 d.1	analiza indywidualna	Osadzenie kratki wentylacyjnej w skrzydle drzwi do pom. gospodarczego piwnicy 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
16 d.1	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż szf (zabudów) z holu 2.00	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
2		Okładziny ścian i podłóg płytkami pom. kotłowni			
17 d.2	KNR 2-02 0829-01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej <kotłownia>2.00*(5.00+3.35)*2	m ² m ²	 33.400	
				RAZEM	33.400
18 d.2	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej, metodą zwykłą poz. 17	m ² m ²	 33.400	
				RAZEM	33.400
19 d.2	KNR 4-01 0203-10	Uzupełnienie betonem C12/15 (B-15) konstrukcji schodów w piwnicy 1.10*0.60*0.60*2	m ³ m ³	 0.792	
				RAZEM	0.792
20 d.2	KNR 2-02 1118-01	Przygotowanie podłoża pod posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej <kotłownia>5.00*3.35+<korytarz>4.50	m ² m ²	 21.250	
				RAZEM	21.250
21 d.2	KNR 2-02 1118-08 20	Posadzki z płytek gresowych nieszkliwionych, technicznych, o wymiarach 30x30 cm, układanych na klej do gresu, metodą zwykłą poz. 20	m ² m ²	 21.250	
				RAZEM	21.250
22 d.2	KNR 2-02 1120-01	Przygotowanie podłoża pod cokoliki wysokości 10 cm z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej <pom. 0.06>4.0*2+1.0	m m	 9.000	
				RAZEM	9.000
23 d.2	KNR 2-02 1120-02 03	Cokoliki płytowe z płytek gresowych nieszkliwionych, technicznych, układanych na klej do gresu metodą zwykłą z przecinaniem płytek - cokolik 10 cm poz. 22	m m	 9.000	
				RAZEM	9.000
24 d.2	KNR 2-02 1121-05 10	Okładziny schodów z płytek gresowych nieszkliwionych, technicznych o wymiarach 30x30 cm, układanych na klej do gresu, metodą kombinowaną (1.10*1.20+0.15*1.10*4)*2	m ² m ²	 3.960	
				RAZEM	3.960
3		Ocieпление stropu wełną mineralną i obniżenie sufitu sali rehabilitacyjnej			
25 d.3	BCA 53-11-12	Wypust oświetleniowy wykonany przewodem YDY n/t Zakres robót: 1. Wytrasowanie linii. 2. Wykonanie przejść przez ściany i stropy z założeniem przepustów. 3. Ułożenie i umocowanie przewodów do przygotowanego podłoża 4. Mocowanie puszek i osprzętu wraz z przygotowaniem podłoża. 5. Przygotowanie końcówek przewodów oraz ich podłączenie. 6. Przedzwonienie przewodów. 7. Umocowanie haczyków sufitowych pod oprawy lub przygotowanie podłoża pod mocowanie oprawy. 8. Pomiar obwodu. Przedmiaru (obmiaru) wypustów dokonuje się w sztukach. Ilość wypustów przyjmuje się na podstawie rysunków roboczych lub obmiaru w obiektach budowlanych. Jako ilość wypustów oświetleniowych na wyłącznik, przełącznik, przycisk "światło" przyjmuje się ilość opraw oświetleniowych, a nie ilość łączników. Odcinki obwodów odchodzących od tablic rozdzielczych, wspólnych są ujęte proporcjonalnie w częściach przypadających na każdy wypust. 16.00	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
26	BCI d.3 2.13.8.004	Okładziny z płyt dekoracyjnych o wym 60 x 60 cm montowane na stropach, na rusztach metalowych - sufit modułowy typu THERMATEx 15.82*8.00	m ² m ²	 126.560	
				RAZEM	126.560
27	KNR 2-02 d.3 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej paroszczelnej poz.26	m ² m ²	 126.560	
				RAZEM	126.560
28	KNR 2-02 d.3 0613-03 12	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poz.z jednej warstwy płyt z wełny mineralnej do izolacji stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, grubości 100 mm poz.27	m ² m ²	 126.560	
				RAZEM	126.560
29	KNNR 5 d.3 0503-03 01	Montaż w sufit podwieszany opraw świetlówkowych ORO 418 4x18 W - lub odpowiednika o nie gorszych parametrach 16.00	kpl. kpl.	 16.000	
				RAZEM	16.000
30	KNR 2-02 d.3 1611-01	Montaż i demontaż rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o wysokości do 4 m 4.00	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
31	KNR 2-02 d.3 1611-01 z.sz. 5.24. 9926-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m - przestawienie kolumny poz.26/2.72*4-4.0	kol. kol.	 182	
				RAZEM	182
4		Renowacja biegu klatki schodowej			
32	d.4 analiza indywidualna	Renowacja biegu klatki schodowej z parteru do piwnicy 1.00	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5		Malowanie pomieszczeń - CPV 45442100-8			
33	BCI d.5 1.13.10.012	Zabezpieczenie podłóg folią <piwnica>192.40+<parter>201.40+<piętro>70.60	m ² m ²	 464.400	
				RAZEM	464.400
34	BCI d.5 1.13.3.001	Malowanie dwukrotne starych tynków wewn. farbami emulsyjnymi - sufitów poz.33-126.50	m ² m ²	 337.900	
				RAZEM	337.900
35	BCI d.5 1.13.3.002	Malowanie dwukrotne starych tynków wewn. farbami emulsyjnymi - ścian <pom. piwniczne 01-04 i 07 oraz 09-010>2.41*(4.69+7.86+4.93*2+7.86+4.90+7.86+4.95+5.60)*2 <pom. parteru>3.25*(5.00*3+3.52+6.04+5.92)*2+4.25*(8.00*15.82)*2 <pom. piętra>2.90*(5.00*3+3.50+6.19+5.92)*2 <minus pow. okien ponad 3,00 m2>-(2.00*1.90*6+2.10*3.00*3+3.00*3.00)+<pow. ościeży okiennych>0.45*[(2.00+1.90*2)*6+(2.10+3.00*2)*3+3.00*3] 3]	m ² m ² m ² m ² m ²	 258.256 1273.880 177.538 -20.055	
				RAZEM	1689.619
36	BCI d.5 1.13.7.005	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanej - o pow.ponad 1,0 m2 (0.90*2+1.10*3+1.03*4)*2.10*3	m ² m ²	 58.086	
				RAZEM	58.086

MIEJSKO-GMINNY
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Ostrzeszowie
 ul Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów
 tel. (0-62) 732-06-35 fax 732-06-34
 Regon 003341322 NIP 622 16-49 937