

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zamówienia: Przebudowa ulicy Sąsiedzkiej w Ostrzeszowie

Nazwa i adres wykonawcy:

.....

Lp.	Kod poz. przedm.	Nr STW i ORB	Nazwa i opis przedmiaru	Jedn. miary	Ilość j.m.	Cena jedn. [PLN]	Wartość [PLN]
1. Roboty ziemne							
1	1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa dróg w terenie równinnym	m	595,00		
2	2 d.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m3	1 475,08		
3	3 d.1	D-02.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - pas drogowy poza jezdnią	m2	1 190,00		
2. Krawężniki							
4	4 d.2	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15	m3	62,60		
5	5 d.2	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	1 184,00		
6	6 d.2	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	245,30		
3. Studnie chłonne							
7	7 d.3	D-02.01.01	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II	m3	64,80		
8	8 d.3	D-03.02.01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 6.0 m	m2	129,60		
9	9 d.3	D-03.02.01	Studnie chłonne z kręgów średnicy 1.5m i głębokości 1,5m	szt.	6,00		
10	10 d.3	D-03.02.01	Studnie chłonne z kręgów średnicy 1.5m i głębokości 2m	szt.	1,00		
11	11 d.3	D-03.02.01	Studnie chłonne z kręgów średnicy 1.5m i głębokości 3m	szt.	1,00		
12	12 d.3	D-03.02.01	Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze do 60 kg w studzienkach i komorach - włazy D400	szt	8,00		
4 Wpusty deszczowe							
13	13 d.4	D-02.00.01	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-II	m3	26,40		
14	14 d.4	D-03.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m2	9,60		
15	15 d.4	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przykanaliki	m	16,00		
16	16 d.4	D-03.02.01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	8,00		

17	17 d.4	D-02.03.01	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi	m3	23,76		
5. Jezdnia							
18	18 d.5	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	3 303,46		
19	19 d.5	D-04.06.01	Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm	m2	3 303,46		
20	20 d.5	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m2	3 303,46		
21	21 d.5	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	18,00		
22	22 d.5	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	10,00		
23	23 d.5	D-05.03.23a	Betonowa kostka brukowa SZARA gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m2	3 303,46		
6. Zjazdy do posesji							
24	24 d.6	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	252,40		
25	25 d.6	D-04.04.02	Podbudowy betonowe gr.15 cm - beton C8/10	m2	252,40		
26	26 d.6	D-05.03.23a	Betonowa kostka brukowa GRAFITOWA gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m2	252,40		
7. Oznakowanie poziome i pionowe							
27	27 d.7	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	12,00		
28	28 d.7	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3	szt.	12,00		
8. Inwentaryzacja powykonawcza							
29	29 d.8	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	szt.	1,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT (netto):							
podatek VAT%:							
Razem wartość kosztorysowa robót (brutto):							
Słownie:							

....., dnia
(miejscowość)

.....
(pieczęć imienna osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy, wymienionych w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)