

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Siedlików

Nazwa i adres wykonawcy:

Lp.	Kod poz. przedm.	Nr STW i ORB	Nazwa i opis przedmiaru	Jedn. miary	Ilość j.m.	Cena jedn. [PLN]	Wartość [PLN]
Dział 1 Roboty w zakresie nawierzchni dróg							
1	1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach (drogi) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie oraz inwentaryzacja powykonawcza	km	1,00		
2	2 d.1	D-06.03.01	Ścinka poboczy (zdjecie humusu) na szerokości 0,5 metra przy średniej grubości 0,10 m z zachowanie spadku 6-8% oraz wywozem nadmiaru ziemi na odległość do 3 km	m2	800,00		
3	3 d.1	D-04.01.01	Wykorytowanie drogi na średnią głębokość 23 cm wraz z zagęszczeniem i profilowaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	4 995,00		
4	4 d.1	D-04.04.04	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63 mm. grubości 17 cm po zagęszczeniu,	m2	4 995,00		
5	5 d.1	D-04.04.04	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm. grubości 6 cm po zagęszczeniu,	m2	4 095,90		
6	6 d.1	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 1kg/m ²	m2	3 996,00		
7	7 d.1	D-05.03.05	Ułożenie warstwy ścieralnej AC 11S grubości 5 cm	m2	3 996,00		
8	8 d.	S-1	Wykonanie podbudowy w poboczu drogi z destruktu stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm po zagęszczeniu	m2	999,00		
9	9 d.1	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników (krzaków): średnich (od 31-60 % powierzchni) wraz z wywiezieniem gałęzi do 10 km.	ha	0,14		
10	10 d.1	D-03.02.01	Oczyszczenie rowu z namułu na średnią głębokość 30 cm wraz z wywozem, wyprofilowanie dna i skarp	m2	1 800,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT (netto):							
podatek VAT%:							
Razem wartość kosztorysowa robót (brutto):							
Słownie:							

....., dnia

(pieczęć imienna osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy, wymienionych w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)