

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WRAZ Z PRZEDMIAREM ROBÓT

Nazwa nadana zamówieniu:	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Siedlików
Miejsce wykonania zamówienia:	droga gminna w miejscowości Siedlików, działki nr ew. dz. 426/1, 287.
Nazwy i kody (CPV):	45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Nazwa Zamawiającego:	Miasto i Gmina Ostrzeszów
Adres Zamawiającego:	ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów
Spis zawartości:	Ogólna charakterystyka robót Opracował: Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie Wydział Inwestycji Drogownictwa i Rozwoju Z-ca Naczelnika Daniel Wiczorek Data opracowania: maj 2019 r. Przedmiar robót Opracował: Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie Wydział Inwestycji Drogownictwa i Rozwoju Z-ca Naczelnika Daniel Wiczorek Data opracowania: maj 2019 r.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Nazwa nadana zamówieniu: **Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Siedlików**

Miejsce wykonania zamówienia: droga gminna w miejscowości Siedlików, działki nr ew. dz. 426/1, 287.

Nazwy i kody (CPV): 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Nazwa Zamawiającego: Miasto i Gmina Ostrzeszów
Adres Zamawiającego: ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów

Spis zawartości: **Ogólna charakterystyka robót**
Opracował:
Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
Wydział Inwestycji Drogownictwa i Rozwoju
Z-ca Naczelnika Daniel Wieczorek
Data opracowania: maj 2019 r.

Przedmiar robót
Opracował:
Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
Wydział Inwestycji Drogownictwa i Rozwoju
Z-ca Naczelnika Daniel Wieczorek
Data opracowania: maj 2019 r.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Inwestycji,
Drogownictwa i Rozwoju

Daniel Wieczorek

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Nazwa nadana zamówieniu: **Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Siedlików**

Lokalizacja wykonania robót: droga gminna w miejscowości Siedlików, działki nr ew. dz. 426/1, 287.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Siedlików, zlokalizowanej na działkach nr ew. 426/1, 287. Łączna długość przebudowywanego odcinka to 0,999 km. Droga przewidziana do przebudowy ma obecnie nawierzchnię gruntową. Przebudowa obejmuje wykorytowanie drogi, wykonanie podbudowy tłuczniowej z kamienia łamanego o gr. 23 cm na szerokości 5,00 m oraz nawierzchni z mieszanki mineralno bitumicznej gr. 5 cm na szerokości 4 m.

Przebudowa drogi polega na wykonaniu następujących robót

- Ścinka poboczy (zdjecie humusu) na szerokości 0,5 metra przy średniej grubości 0,10 m z zachowanie spadku 6-8% oraz wywozem nadmiaru ziemi na odległość do 3 km – 800 m²;
- wykorytowanie drogi na średnią głębokość 23 cm wraz z zagęszczeniem i profilowaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 4 995 m²;
- wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63 mm. grubości 17 cm po zagęszczeniu - 4 995 m²;
- wykonaniu górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm. grubości 6 cm po zagęszczeniu - 4 095,90 m²;
- mechanicznym oczyszczeniu i skropieniu podbudowy emulsją asfaltową w ilości 1kg/m² – 3 996 m²;
- ułożeniu warstwy ścieralnej AC 11S grubości 5 cm – 3 996 m²;
- Wykonanie podbudowy w poboczu drogi z destruktu stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm po zagęszczeniu – 999 m²;
- Mechaniczne karczowanie zagajników (krzaków): średnich (od 31-60 % powierzchni) wraz z wywiezieniem gałęzi do 10 km – 0,14 ha;
- Oczyszczenie rowu z namułu na średnią głębokość 30 cm wraz z wywozem, wyprofilowanie dna i skarp – 1 800 m².

Nawierzchnia jezdni dostosowana będzie dla osób niepełnosprawnych. Spadki podłużne nie przekroczą wartości dopuszczalnych.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Inwestycji,
Drogownictwa i Rozwoju
Daniel Wieczorek

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa nadana zamówieniu: **Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Siedlików**

Nazwy i kody (CPV): **45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg**

Adres obiektu: **droga gminna w miejscowości Siedlików, działki nr ew. dz. 426/1, 287.**

Nazwa zamawiającego: **Miasto i Gmina Ostrzeszów**
Adres zamawiającego: **ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów**

Opracował: **Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
Wydział Inwestycji Drogownictwa i Rozwoju
Z-ca Naczelnika Daniel Wieczorek**

Data opracowania: **maj 2019 r.**


**Zastępca Naczelnika
Wydziału Inwestycji,
Drogownictwa i Rozwoju
Daniel Wieczorek**

PRZEDMIAR ROBÓT
Spis działów przedmiaru robót

Nazwa nadana zamówieniu: **Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Siedlików**

Lokalizacja: droga gminna w miejscowości Siedlików,
działki nr ew. dz. 426/1, 287.

Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Ostrzeszów
Adres zamawiającego: ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów

L.p.	Nazwa	Pozycja
1.	45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg	1-10


Zastępca Naczelnika
Wydziału Inwestycji,
Drogownictwa i Rozwoju
Daniel Wieczorek

PRZEDMIAR ROBÓT

Tabela przedmiaru

L.p.	Kod poz. przed.	Nr S.T.	Nazwa i opis pozycji przedmiaru i obliczenie ilości jednostek pomiarowych	Jedn. miary	Ilość j. m.
Dział 1 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
1.	1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach (drogi) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie oraz inwentaryzacja powykonawcza	km	1,00
2.	1.2.	D-06.03.01	Ścinka poboczy (zdjecie humusu) na szerokości 0,5 metra przy średniej grubości 0,10 m z zachowanie spadku 6-8% oraz wywozem nadmiaru ziemi na odległość do 3 km	m ²	800
3.	1.3.	D-04.01.01	Wykorytowanie drogi na średnią głębokość 23 cm wraz z zagęszczeniem i profilowaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	4 995,00
4.	1.4.	D-04.04.04	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63 mm. grubości 17 cm po zagęszczeniu,	m ²	4 995,00
5.	1.5.	D-04.04.04	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm. grubości 6 cm po zagęszczeniu,	m ²	4 095,90
6.	1.6.	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 1kg/m ²	m ²	3 996,00
7.	1.7.	D-05.03.05	Ułożenie warstwy ścieralnej AC 11S grubości 5 cm	m ²	3 996,00
8.	1.8.	S-1	Wykonanie podbudowy w poboczu drogi z destruktu stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm po zagęszczeniu	m ²	999,00
9.	1.9.	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników (krzaków): średnich (od 31-60 % powierzchni) wraz z wywiezieniem gałęzi do 10 km.	ha	0,14
10.	1.10.	D-03.02.01	Oczyszczenie rowu z namułu na średnią głębokość 30 cm wraz z wywozem, wyprofilowanie dna i skarp	mb	1 800,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Inwestycji,
Drogownictwa i Rozwoju
Danisz Wieczorek