

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Nazwa nadana zamówieniu: Remont chodnika - ulica Kaliska w Ostrzeszowie

Adres obiektu: Ulica Kaliska w Ostrzeszowie

Nazwy i kody (CPV): 45.23.32.22-1 Roboty w zakresie chodników
45.23.32.52-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Nazwa Zamawiającego: Miasto i Gmina Ostrzeszów
Adres Zamawiającego: ul.Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów

Spis zawartości: **Ogólna charakterystyka robót**
Opracował:
Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Przedmiar robót
Opracował:
Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Sabina Nowacka
Data opracowania: kwiecień 2007 r.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Nazwa nadana zamówieniu: **Remont chodnika - ulica Kaliska w Ostrzeszowie**

Lokalizacja wykonania robót: **Ulica Kaliska w Ostrzeszowie**

Chodnik przy ulicy Kaliskiej posiada obecnie nawierzchnie bitumiczną mocno zniszczoną z dużymi spękaniami i ubytkami. Krawężniki są nisko osadzone i skorodowane.

Długość chodnika wynosi 130 mb

Powierzchnia 255 m², szerokość chodnika od 1,7 m do 2,2 m

Planuje się rozebranie nawierzchni bitumicznej chodnika i ułożenie kostki betonowej o grubości 8 cm w kolorze szarym o kształcie prostokątnym .

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa nadana zamówieniu: Remont chodnika - ulica Kaliska w Ostrzeszowie

Nazwa i kody (CPV): 45.23.32.22-1 Roboty w zakresie chodników
45.23.32.52-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Adres obiektu: Ulica Kaliska w Ostrzeszowie

Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Ostrzeszów
Adres zamawiającego: ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów

Opracował: Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów
Wydział Inicjatyw i Gospodarki Komunalnej

Data opracowania: kwiecień 2007 r.

PRZEDMIAR ROBÓT
Spis działów przedmiaru robót

Nazwa obiektu / robót: Remont chodnika - ulica Kaliska w Ostrzeszowie
Lokalizacja: Ulica Kaliska w Ostrzeszowie
Zamawiający: Miasto i Gmina Ostrzeszów
Adres Zamawiającego: ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów

L.p.	Nazwa	Pozycja
1.	45.23.32.22-1 Roboty w zakresie chodników	1-7
2.	45.23.32.52-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic	8

PRZEDMIAR ROBÓT
Tabela przedmiaru

L.p.	Kod pozycji przedm.	Nr S.T.	Nazwa i opis pozycji przedmiaru i obliczenie ilości jednostek pomiarowych	Jedn. miary	Ilość j.m.
------	---------------------	---------	---	-------------	------------

Dział 1 Roboty w zakresie chodnika

1.	1.1.	D-08.01.01	Rozebranie istniejących krawężników z ławą i wywozem gruzu do 5 km	mb	130
2.	1.2	D-05.03.05	Rozebranie nawierzchni bitumicznej chodnika z wywozem do 5 km	m ²	255
3	1.3	D-05.03.05	Rozebranie podbudowy z wywozem do 5 km	m ²	255
4	1.4	D-08.01.01	Ułożenie krawężników betonowych (15x30) na ławie betonowej	mb	130
5.	1.5	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy na wjazdach z betonu B 10 grubości 15 cm	m ²	81
6.	1.6.	D-04.05.01	Wykonanie podsypki z piasku grubości 10cm	m ²	255
7.	1.7.	D-08.02.02	Ułożenie kostki betonowej gr. 8 cm (kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm	m ²	255

Dział 2 Roboty nawierzchniowe

8.	2.1.	D-05.03.05	Ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 5 cm standard II przy krawężniku po przygotowaniu podbudowy z tłucznia .	m ²	26
----	------	------------	---	----------------	----

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Zadanie: Remont chodnika - Ulica Kaliska w Ostrzeszowie

Zamawiający: Miasto i Gmina Ostrzeszów
ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów

1. Roboty w zakresie chodnika:

1.1. Rozebranie istniejących krawężników z ławą i wywozem gruzu

1.3. Rozebranie nawierzchni bitumicznej chodnika z wywozem

1.4. Rozebranie podbudowy z wywozem

1.5. Ułożenie krawężników betonowych (15x30) na ławie betonowej

1.8. Wykonanie podbudowy na wjazdach z betonu B10 grubości 15 cm

1.9. Wykonanie podsypki z piasku grubości 10 cm na pozostałej części chodnika

1.10. Ułożenie kostki betonowej gr. 8 cm) na podsypce
cementowo-piaskowej (1:4) o gr. 3 cm

2. Roboty nawierzchniowe:

2.1. Ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 5 cm standard II przy
krawężniku po przygotowaniu podbudowy z tłucznia .

3. Dane organizacyjne:

3.1. Prace wykonywane będą na drodze gminnej przy zachowaniu obowiązujących przepisów
i warunków BHP podczas prowadzenia robót drogowych

4. Kosztorys inwestorski:

4.1. Ustalenia cen jednostkowych robót na podstawie danych z zawartych wcześniej umów-
- ceny jednostkowe wg umów zawartych w 2005 r. z uwzględnieniem obecnych cen
rynkowych