

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

44112240-2 PODŁOGA
45442100-8 MALOWANIE SALI
44112210-3 POSADZKA W WIATROLAPIE

NAZWA INWESTYCJI : Remont Sali Wiejskiej w Szklarcze Przygodzickiej - wymiana podłogi na drewniana i malowanie ścian
ADRES INWESTYCJI : Szklarka Przygodzicka, działka nr 428
INWESTOR : MIASTO I GMINA OSTRZESZÓW
ADRES INWESTORA : ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

W ramach zadania przewiduje się wykonanie remontu podłogi oraz malowania ścian Sali Wiejskiej w Szklarku Przygodzickiej usytuowanej na działce nr 428

I. REMONT PODŁOGI SALI ORAZ WIATROŁAPU

W zakres remontu wchodzi następujące prace, które wykonają mieszkańcy wioski Szklarka Przygodzicka jako swój własny wkład w wykonanie całego zadania

- rozbiórka istniejącej podłogi z desek - wykonają mieszkańcy jako wkład własny
- rozbiórka legarów - wykonają mieszkańcy jako wkład własny
- wywóz i utylizacja odpadów - wykonają mieszkańcy jako wkład własny
- wykucie z muru ościeżnicy i drzwi przejściowych

Pozostałe prace objęte zadaniem

- ułożenie izolacji p/w z folii PE gr 0,4 mm z wywinięciem na ściany
- ocieplenie styropianem EPS - gr 8 cm
- wykonanie posadzki z miksokreta gr 6 cm z dylatacjami od ścian i dylatacją na szerokości sali
- ułożenie posadzki z drewna twardego (dąb lub buk) gr min 15 mm na klej z gotowych olejowanych deszczółek szerokości 15 cm ze zróżnicowaną długością od- 0,40 m-1,80 m z oblistwowaniem
- oczyszczenie i dodatkowe olejowanie z wykonaniem dylatacji
- wyrównanie poziomu posadzki do wymaganej wysokości
- wykonanie posadzki z płytek 60 x 60 cm gres antypoślizgowy R-13 z cokołem
- Demontaż i ponowny montaż drzwi wejściowych
- wyrównanie kostki na wejściu do budynku

II. MALOWANIE SALI i wiatrołapu

- gruntowanie ścian i sufitów unigruntem
- zamurowanie okna podawczego do kuchni
- wkucie w ścianę rur co wraz z ociepleniem jej termofleksem i wyrównaniem tynku
- wykonanie warstwy szczepnej na olejnicy z zaprawy klejowej do wys. 150 cm
- wykonanie tynku żywicznego do wys. 150 cm
- pomalowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi

L p.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	4411224 0-2		PODŁOGA			
1 d.1	KNR 2- 02 0607- 01		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- lenowej szerokiej poziome podposadzkowe/na sucho 11.60*17	m ² m ²	 197.200	
					RAZEM	197.200
2 d.1	KNR 2- 02 0609- 03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warst- wa 11.30*16.70	m ² m ²	 188.710	
					RAZEM	188.710
3 d.1	NNRNKB 202 1127-02 1127-03		(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 6 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokre- ta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 11.30*16.70	m ² m ²	 188.710	
					RAZEM	188.710
4 d.1	KNR 2- 02 1106- 07		Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbro- jenie siatką stalową 11.30*16.70	m ² m ²	 188.710	
					RAZEM	188.710
5 d.1	KNR-W 2-02 1122-01 analogia		Posadzki z deszczulek na klej gr 15 mm olejowane 11.30*16.70	m ² m ²	 188.710	
					RAZEM	188.710
6 d.1	KNR-W 2-02 1122-07 analogia		Olejowanie parkietów dodatkowa warstwa 11.30*16.70	m ² m ²	 188.710	
					RAZEM	188.710
7 d.1	KNR 2- 02 1913- 01		Dylatacje 11.30*2	m m	 22.600	
					RAZEM	22.600
2	4544210 0-8		MALOWANIE SALI			
8 d.2	KNR 4- 01 0303- 02		Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub za- murowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo- wapiennej 0.8*0.8	m ² m ²	 0.640	
					RAZEM	0.640
9 d.2	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ([11.30+16.70]*2+[3.30+3.40]*2+[7.40]+[3.70*2])*3	m ² m ²	 252.600	
					RAZEM	252.600
10 d.2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 227.31	m ² m ²	 227.310	
					RAZEM	227.310
11 d.2	KNR 4- 01 1204- 01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków wewnętrznych sufitów 11.30*16.70+3.30*3.40+7.40*3.70	m ² m ²	 227.310	

L p.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	227.310
12 d.2	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $([11.30+16.70]*2+[3.30+3.40]*2+[7.40]+[3.70*2])*1.90$	m ² m ²	 159.980	
					RAZEM	159.980
13 d.2	KNR 0-23 2612-06 analogia		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - nałożenie warstwy zaprawy $[16.70*2+11.30*2+3.33*2+3.40*2+3.70*4+1.5*2]*1.50$	m ² m ²	 130.890	
					RAZEM	130.890
14 d.2	KNR 0-17 0926-01		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa $[16.70*2+11.30*2+3.33*2+3.40*2+3.70*4+1.5*2]*1.50$	m ² m ²	 130.890	
					RAZEM	130.890
15 d.2	KNR 0-17 0929-03		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych $[16.70*2+11.30*2+3.33*2+3.40*2+3.70*4+1.5*2]*1.50$	m ² m ²	 130.890	
					RAZEM	130.890
16 d.2	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie okien folią $1.30*1.50*8$	m ² m ²	 15.600	
					RAZEM	15.600
17 d.2	KNR 4-01 0336-01		Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 14	m m	 14.000	
					RAZEM	14.000
18 d.2	KNR IN-STAL 0301-03 analogia		/PRZEŁOŻENIE RUROCIĄCU/Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr. zew. 15 mm (gr. ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie) 14	m m	 14.000	
					RAZEM	14.000
19 d.2	KNR 0-34 0101-01		Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C) 14	m m	 14.000	
					RAZEM	14.000
20 d.2	KNR 4-01 0712-02		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy wapienno-gipsowej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym otrzcinowanym (do 2 m ² w 1 miejscu) $14*0.3+0.8*0.8*2$	m ² m ²	 5.480	
					RAZEM	5.480
3	4411221 0-3		POSADZKA W WIATROLAPIE			
21 d.3	KNR 4-01 0354-07		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² $1.60*2.10$	szt. szt.	 3.360	
					RAZEM	3.360
22 d.3	KNR 4-01 0354-02 analogia		Wykucie z muru belek żelbetowych -nadproży	m		

L p.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1.80*3	m	5.400	
					RAZEM	5.400
23 d.3	KNR 4-01 0337-07 analogia		Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
			1.80*2	m	3.600	
					RAZEM	3.600
24 d.3	KNR 4-01 0317-05 analogia		Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych	m		
			1.80*2	m	3.600	
					RAZEM	3.600
25 d.3	KNR 4-01 0317-06 analogia		Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - obmurowanie końców belek	szt.		
			4	szt.	4.000	
					RAZEM	4.000
26 d.3	KNR 0-19 1024-08		Montaż drzwi aluminiowych - montaż istniejących drzwi	m ²		
			1.60*2.10	m ²	3.360	
					RAZEM	3.360
27 d.3	KNR 2-02 0123-05 analogia		Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub stalowych cegłami grubości 1/4 ceg.	m ²		
			1.8*0.3*2	m ²	1.080	
					RAZEM	1.080
28 d.3	KNR 2-02 0905-01 analogia		Tynki zewnętrzne barwione kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
			0.3*7*2	m ²	4.200	
					RAZEM	4.200
29 d.3	KNR 2-02 0607-01		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe/na sucho	m ²		
			3.30*3.4	m ²	11.220	
					RAZEM	11.220
30 d.3	KNR 2-02 0609-03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 5 cm	m ²		
			11.22	m ²	11.220	
					RAZEM	11.220
31 d.3	NNRNKB 202 1127-02 1127-03		(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
			11.22	m ²	11.220	
					RAZEM	11.220
32 d.3	KNR 2-02 1106-07		Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
			11.22	m ²	11.220	
					RAZEM	11.220
33 d.3	KNR AT-23 0206-07		Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm lub podobne	m ²		

L p.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			11.22	m ²	11.220	
					RAZEM	11.220
34 d.3	KNR AT- 23 0216- 01		Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; kształtki o długości 10-18 cm 12	m m	12.000	
					RAZEM	12.000
35 d.3			Przełożenie kostki na wejściu 3	m ² m ²	3.000	
					RAZEM	3.000

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	44112240-2	PODŁOGA						
d.1	1 KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe/na sucho	m ²				11.60*17 =	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.359600	0.00	0.0000	197.200	
	1560412	-- Materiały -- folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	1.200000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.011200	0.00	0.0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.006800	0.00	0.0000		
	Razem pozycja 1					0.0000	197.200	0.00
d.1	2 KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²				11.30* 16.70 =	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.089100	0.00	0.0000	188.710	
	1562699	-- Materiały -- płyty styropianowe	m ³	0.102500	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.003200	0.00	0.0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.004700	0.00	0.0000		
	Razem pozycja 2					0.0000	188.710	0.00
d.1	3 NNRNKB 202 1127-02 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 6 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²				11.30* 16.70 =	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.950000	0.00	0.0000	188.710	
	1701100	-- Materiały -- cement 25 z dodatkami	t	0.026000	0.00	0.0000		
	1602003	0.0088+4*0.0043=0.026= piasek do zapraw	m ³	0.074500	0.00	0.0000		
	2360000	0.0245+4*0.0125=0.0745= ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.002400	0.00	0.0000		
	0000000	0.0008+4*0.0004=0.0024= materiały pomocnicze(od M)	%	1.500000	0.00	0.0000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.000300	0.00	0.0000		
	9_001	"Miksokret" 28 kW	m-g	0.200000	0.00	0.0000		
	0.12+4*0.02=0.2=							
	Razem pozycja 3					0.0000	188.710	0.00

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 d.1	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²				11.30* 16.70 = 188.710	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.074000	0.00	0.0000		
	1331799 0000000	-- Materiały -- siatka tkana Rabitza materiały pomocnicze(od M)	m ² %	1.020000 1.500000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.001100 0.001700	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
Razem pozycja 4						0.0000	188.710	0.00
5 d.1	KNR-W 2-02 1122-01 analogia	Posadzki z deszczulek na klej gr 15 mm olejowane	m ²				11.30* 16.70 = 188.710	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.310000	0.00	0.0000		
	2630999 2300301 2631299	-- Materiały -- deszczulki posadzkowe lite klej do desek wodmax listwy przyścienne z drewna liściastego	m ² kg m	1.040000 1.715000 1.160000	0.00 0.00 0.00	0.0000 0.0000 0.0000		
	1332000 0000000	gwoździe budowlane okrągłe gołe materiały pomocnicze(od M)	kg %	0.015000 1.500000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.014800 0.034900	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
Razem pozycja 5						0.0000	188.710	0.00
6 d.1	KNR-W 2-02 1122-07 analogia	Olejowanie parkietów dodatkowa warstwa	m ²				11.30* 16.70 = 188.710	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.395300	0.00	0.0000		
	1522300 0000000	-- Materiały -- lakier olejowy materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.350000 1.500000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.000300 0.000300	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
Razem pozycja 6						0.0000	188.710	0.00
7 d.1	KNR 2-02 1913-01	Dylatacje	m				11.30*2 = 22.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.767400	0.00	0.0000		
	2300302 0000000	-- Materiały -- kit asfaltowo-kauczukowy materiały pomocnicze(od M)	kg %	1.500000 1.500000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.029000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 7							22.600	0.00
Razem dział: PODŁOGA								0.00
2	45442100-8	MALOWANIE SALI						
8 d.2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²				0.8*0.8 = 0.640	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.590000	0.00	0.0000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt.	48.600000	0.00	0.0000		
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.006380	0.00	0.0000		
	1720200	wapno suchogaszone	t	0.003560	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.032000	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.015000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500000	0.00	0.0000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.050000	0.00	0.0000		
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.260000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 8							0.640	0.00
9 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²				$([11.30 + 16.70] * 2 + [3.30 + 3.40] * 2 + [7.40] + [3.70 * 2]) * 3 = 252.600$	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.080000	0.00	0.0000		
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0.220000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.000200	0.00	0.0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.000300	0.00	0.0000		
Razem pozycja 9							252.600	0.00
10 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²				227.31	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.060000	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	202x051	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0.210000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt --	m-g	0.000200	0.00	0.0000		
	39599	wyciąg	m-g	0.000300	0.00	0.0000		
		środek transportowy						
		Razem pozycja 10				0.0000	227.310	0.00
11 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²				11.30* 16.70+ 3.30* 3.40+ 7.40*3.70 = 227.310	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.119000	0.00	0.0000		
	1510816	-- Materiały -- Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań zewnętrznych, brązowa	dm ³	0.298000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.000000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 11				0.0000	227.310	0.00
12 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²				([11.30+ 16.70]*2+ [3.30+ 3.40]*2+ [7.40]+ [3.70*2])* 1.90 = 159.980	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.119000	0.00	0.0000		
	1510899	-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	0.286000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.000000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 12				0.0000	159.980	0.00
13 d.2	KNR 0-23 2612-06 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - nałożenie warstwy zaprawy	m ²				[16.70*2+ 11.30*2+ 3.33*2+ 3.40*2+ 3.70*4+ 1.5*2]* 1.50 = 130.890	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.611200	0.00	0.0000		
	1554103	-- Materiały -- uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20	kg	4.000000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500000	0.00	0.0000		

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35111	-- Sprzęt -- żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0.007000	0.00	0.0000		
	39500	środek transportowy	m-g	0.005200	0.00	0.0000		
Razem pozycja 13						0.0000	130.890	0.00
14 d.2	KNR 0-17 0926-01	Wyprawa elewacyjna cienko-warstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m ²				[16.70*2+ 11.30*2+ 3.33*2+ 3.40*2+ 3.70*4+ 1.5*2]* 1.50 = 130.890	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.105000	0.00	0.0000		
	1552320 0000000	-- Materiały -- farba gruntująca materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.300000 1.500000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	95100	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.000400	0.00	0.0000		
Razem pozycja 14						0.0000	130.890	0.00
15 d.2	KNR 0-17 0929-03	Wyprawa elewacyjna cienko-warstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²				[16.70*2+ 11.30*2+ 3.33*2+ 3.40*2+ 3.70*4+ 1.5*2]* 1.50 = 130.890	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.512600	0.00	0.0000		
	2350063 0000000	-- Materiały -- tynk żywiczny materiały pomocnicze(od M)	kg %	3.200000 1.500000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	35111	-- Sprzęt -- żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0.006800	0.00	0.0000		
	95100	środek transportowy	m-g	0.009500	0.00	0.0000		
Razem pozycja 15						0.0000	130.890	0.00
16 d.2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m ²				1.30* 1.50*8 = 15.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.120000	0.00	0.0000		
	AT26009 0000000	-- Materiały -- folia ochronna materiały pomocnicze(od M)	m ² %	1.100000 2.000000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
Razem pozycja 16						0.0000	15.600	0.00

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 d.2	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m				14	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.640000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 17						0.0000	14.000	0.00
18 d.2	KNR INS-TAL 0301-03 analogia	/PRZEŁOŻENIE RUROCIĄ-CU/Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr. zew. 15 mm (gr. ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie)	m				14	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.533200	0.00	0.0000		
	6401499	-- Materiały -- łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 15 mm	szt.	0.760000	0.00	0.0000		
	5654199	tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych	szt.	0.300000	0.00	0.0000		
	6602099	uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych	szt.	1.000000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	3.000000	0.00	0.0000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.003600	0.00	0.0000		
Razem pozycja 18						0.0000	14.000	0.00
19 d.2	KNR 0-34 0101-01	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)	m				14	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.155300	0.00	0.0000		
	6750432	-- Materiały -- Otulina z pianki poliuretanowej, średnica nominalna 15mm, grub. 20mm	m	1.100000	0.00	0.0000		
	6761202	Klej Thermaglue (puszka - 1 litr)	dm ³	0.005900	0.00	0.0000		
	6761120	Taśma Thermatape FR 3x50mm	m	0.049600	0.00	0.0000		
	6760010	Klipsy montażowe Thermac-lips	szt	6.000000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	3.000000	0.00	0.0000		
	39500	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.000600	0.00	0.0000		
Razem pozycja 19						0.0000	14.000	0.00
20 d.2	KNR 4-01 0712-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy wapienno-gipsowej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym otrzcinowanym (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²				14*0.3+0.8*0.8*2 = 5.480	
		-- Robocizna --						

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999	-- Materiały --	r-g	1.820000	0.00	0.0000		
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.010800	0.00	0.0000		
	1740103	gips szpachlowy	t	0.008700	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.025000	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.032000	0.00	0.0000		
	2090200	maty trzcinowe podtynkowe gatunek I/II	m ²	1.100000	0.00	0.0000		
	1120600	drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm	kg	0.150000	0.00	0.0000		
	1330700	gwoździe budowlane sufitowe	kg	0.250000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500000	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.050000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 20						0.0000	5.480	0.00
Razem dział: MALOWANIE SALI								0.00
3 44112210-3 POSADZKA W WIATROLAPIE								
21 d.3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.				1.60*2.10 = 3.360	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.580000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 21						0.0000	3.360	0.00
22 d.3	KNR 4-01 0354-02 analogia	Wykucie z muru belek żelbetowych -nadprozy	m				1.80*3 = 5.400	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.270000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 22						0.0000	5.400	0.00
23 d.3	KNR 4-01 0337-07 analogia	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m				1.80*2 = 3.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.560000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 23						0.0000	3.600	0.00
24 d.3	KNR 4-01 0317-05 analogia	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych	m				1.80*2 = 3.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.330000	0.00	0.0000		
	1100399	-- Materiały -- kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	24.440000	0.00	0.0000		
	1331799	siatka tkana Rabitza	m ²	0.250000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500000	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.070000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 24						0.0000	3.600	0.00

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25 d.3	KNR 4-01 0317-06 analogia	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - obmurowanie końców belek	szt.				4	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.740000	0.00	0.0000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt.	8.000000	0.00	0.0000		
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.001590	0.00	0.0000		
	1720200	wapno suchogaszone	t	0.000890	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.008000	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.030000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500000	0.00	0.0000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.010000	0.00	0.0000		
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.050000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 25						0.0000	4.000	0.00
26 d.3	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych - montaż istniejących drzwi	m ²				1.60*2.10 = 3.360	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.100000	0.00	0.0000		
	1344499	-- Materiały -- kotwy stalowe	szt.	4.760000	0.00	0.0000		
	1470999	pianka poliuretanowa	kg	0.240000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.050000	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.060000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 26						0.0000	3.360	0.00
27 d.3	KNR 2-02 0123-05 analogia	Okładanie (szpaldowanie) belek żelbetowych lub stalowych cegłami grubości 1/4 ceg.	m ²				1.8*0.3*2 = 1.080	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.190000	0.00	0.0000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt.	31.500000	0.00	0.0000		
	2380899	zaprawa	kg	51.000000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.140000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 27						0.0000	1.080	0.00
28 d.3	KNR 2-02 0905-01 analogia	Tynki zewnętrzne barwione kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²				0.3*7*2 = 4.200	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.883300	0.00	0.0000		

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-- Materiały --						
	2380800	zaprawa wapienna m. 4	m ³	0.004100	0.00	0.0000		
	2380802	zaprawa cementowo wapienna m. 15	kg	33.660000	0.00	0.0000		
	2380806	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m ³	0.000600	0.00	0.0000		
	1500399	farba sucha naturalna ziemna	kg	0.237000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
	35111	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0.108200	0.00	0.0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.000300	0.00	0.0000		
Razem pozycja 28						0.0000	4.200	0.00
29 d.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe/na sucho	m ²				3.30*3.4 = 11.220	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.359600	0.00	0.0000		
	1560412	-- Materiały -- folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	1.200000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.011200	0.00	0.0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.006800	0.00	0.0000		
Razem pozycja 29						0.0000	11.220	0.00
30 d.3	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 5 cm	m ²				11.22	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.089100	0.00	0.0000		
	1562699	-- Materiały -- płyty styropianowe	m ³	0.052500	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.003200	0.00	0.0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.004700	0.00	0.0000		
Razem pozycja 30						0.0000	11.220	0.00
31 d.3	NNRNKB 202 1127-02 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²				11.22	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.880000	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1701100	cement 25 z dodatkami	t	0.021700	0.00	0.0000		
	1602003	0.0088+3*0.0043=0.0217= piasek do zapraw	m ³	0.062000	0.00	0.0000		
	2360000	0.0245+3*0.0125=0.062= ciasto wapienne (wapno ga- szone)	m ³	0.002000	0.00	0.0000		
	1040899	0.0008+3*0.0004=0.002= masa asfaltowa	kg	0.070000	0.00	0.0000		
	3950101	drewno opałowe	kg	0.120000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500000	0.00	0.0000		
	39599	-- Sprzęt --						
	9_001	środek transportowy	m-g	0.000300	0.00	0.0000		
		"Miksokret" 28 kW	m-g	0.180000	0.00	0.0000		
		0.12+3*0.02=0.18=						
Razem pozycja 31						0.0000	11.220	0.00
32 d.3	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²				11.22	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.074000	0.00	0.0000		
	1331799	-- Materiały --						
	0000000	siatka tkana Rabitza	m ²	1.020000	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.500000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt --						
	39599	wyciąg	m-g	0.001100	0.00	0.0000		
		środek transportowy	m-g	0.001700	0.00	0.0000		
Razem pozycja 32						0.0000	11.220	0.00
33 d.3	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm lub podobne	m ²				11.22	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.960000	0.00	0.0000		
	2520999	-- Materiały --						
		płytki okładzinowe podłogowe 60x60 cm	m ²	1.100000	0.00	0.0000		
	2380699	zaprawa do spoinowania	kg	0.260000	0.00	0.0000		
	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	4.570000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt --						
	39500	wyciąg	m-g	0.030000	0.00	0.0000		
		środek transportowy	m-g	0.030000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 33						0.0000	11.220	0.00
34 d.3	KNR AT-23 0216-01	Cokoliki przyściennne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; kształtki o długości 10-18 cm	m				12	
		-- Robocizna --						

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999		r-g	0.410000	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	2529999	kształtki cokołowe 10 cm	m	1.050000	0.00	0.0000		
	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	2.290000	0.00	0.0000		
	2380699	zaprawa do spoinowania	kg	0.110000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 34						0.0000	12.000	0.00
35 d.3		Przełożenie kostki na wejściu	m ²				3	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	8.000000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 35						0.0000	3.000	0.00
Razem dział: POSADZKA W WIATROLAPIE								0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 7	PODŁOGA	0.00				0.00%
2	8 - 20	MALOWANIE SALI	0.00				0.00%
3	21 - 35	POSADZKA W WIATROLAPIE	0.00				0.00%
		RAZEM netto	0.00				0.00%
		VAT	0.00				0.00%
		Razem brutto	0.00				0.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł