

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

W ramach zadania przewiduje się wykonanie remontu podłogi Sali i wiatrołapu oraz malowania ścian Sali Wiejskiej w Szklarkie Przygodzickiej usytuowanej na działce nr 428

I REMONT PODŁOGI SALI ORAZ WIATROŁAPU

W zakres remontu wchodzi następujące prace, które wykonają mieszkańcy wioski Szklarka Przygodzicka jako swój własny wkład w wykonanie całego zadania

- rozbiórka istniejącej podłogi z desek –wykonają mieszkańcy jako wkład własny
- rozbiórka legarów - wykonają mieszkańcy jako wkład własny
- wywóz i utylizacja odpadów - wykonają mieszkańcy jako wkład własny
- wykucie z muru ościeżnicy i drzwi przejściowych

Pozostałe prace objęte zadaniem

- ułożenie izolacji p/w z folii PE gr 0,4 mm z wywinięciem na ściany
- ocieplenie styropianem EPS - gr 8-10 cm
- wykonanie posadzki z miksokreta gr 6 cm z dylatacjami od ścian i dylatacją na szerokości sali
- ułożenie posadzki płytek gresowych o fakturze drewnopodobnej i kształcie wydłużonym o wymiarach 15 x 90 lub podobne antypoślizgowość min R-11 wraz z cokolami
- wykonanie dylatacji listwy systemowe
- wyrównanie poziomu posadzki do wymaganej wysokości w wiatrołapie
- Demontaż i ponowny montaż drzwi wejściowych
- wyrównanie kostki na wejściu do budynku

II. MALOWANIE SALI i wiatrołapu

- gruntowanie ścian i sufitów unigruntem
- zamurowanie okna podawczego do kuchni
- wkucie w ścianę rur co wraz z ociepleniem jej termofleksem i wyrównaniem tynku
- wykonanie warstwy szczepnej na olejnicy z zaprawy klejowej do wys. 150 cm
- wykonanie tynku żywicznego do wys. 150 cm
- pomalowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi