

Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane

Sławomir Machaj

Ul. Os. Zamkowe 2B/1

63-500 Ostrzeszów

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI:

**Przebudowa skrzyżowania ulicy Biwakowej
i Wakacyjnej
w miejscowości Ostrzeszów
Działka nr 3625,3665,3607**

INWESTOR:

Miasto i Gmina Ostrzeszów

ADRES INWESTORA:

ul. Zamkowa 31

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Sławomir Machaj

DATA OPRACOWANIA:

Listopad 2021

Ogólna charakterystyka obiektu

Przebudowa skrzyżowania ulicy Biwakowej i Wakacyjnej w miejscowości Ostrzeszów obejmuje wykonanie następujących robót:

- roboty pomiarowe
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej koloru czerwonego
- regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnej oraz zaworu
- wykonanie oznakowania poziomego

Teren inwestycji znajduje się na terenie miasta Ostrzeszów. Istniejąca jezdnia o nawierzchni bitumicznej z licznymi wybojami i nierównościami . W pasie drogowym znajdują się uzbrojenie w postaci sieci wodociągowej, elektrycznej i gazowej. W otoczeniu znajduje zabudowa domów. Projektowany do przebudowy odcinek skrzyżowania ulicy Biwakowej i Wakacyjnej ma łączną długość 36,00 mb.

Konstrukcja nawierzchni drogi składa się z:

- nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm koloru czerwonego
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 12 cm.
- istniejąca podbudowa

Odwodnienie projektowanego odcinka drogi będzie odbywało się poprzez wykonanie spadków poprzecznych i podłużnych jezdni do istniejących wpustów deszczowych.

Przedmiar robót

Przebudowa skrzyżowania ulicy Wakacyjnej i Biwakowej

w miejscowości Ostrzeszów

Lp.	Nr. Specyfikacji technicznej	Opis i wyliczenia	Jedn. Miary	Poszcz.	Razem
1.		Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym (36,00)	m	36,00	36,00
2	D-05.03.23	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z odwozem na plac Inwestora (18,00*6,00+6,00*6,00+6,00*6,00+(6,00*6,00*0,214))=210,82	m ²	210,82	210,82
3	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 12 cm koloru czerwonego (18,00*6,00+6,00*6,00+6,00*6,00+(6,00*6,00*0,214))=210,82	m ³	210,82	210,82
2		Regulacja urządzeń			
4	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych (1)	szt.	1,00	1,00
5	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych (1)	szt.	1,00	1,00
3		Oznakowanie poziome			
6	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową	m ²	5,70	5,70

