
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Sportowej w Ostrze-
szowie
ADRES INWESTYCJI : Ostrzeszów ul. Sportowa
INWESTOR : Miasto i Gmina Ostrzeszów
ADRES INWESTORA : ul. Zamkowa 31

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Spis działów

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty rozbiórkowe	1	5
2	Odwodnienie	6	13
3	Krawężnik	14	16
4	Przejście wyniesione	17	21
5	Chodnik	22	23
6	Doświetlenie przejścia dla pieszych	24	24
7	Oznakowanie poziome i pionowe	25	28
8	Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	29	29
9	Tablice informacyjne	30	30

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty rozbiórkowe				
1 d.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	14,000		
2 d.1	KNR AT-03 0102-04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m ²	78,000		
3 d.1	KNNR 6 0802- 04	Rozebranie jezdni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8-12 cm mechanicznie. Wywóz przez Wykonawcę.	m ²	7,000		
4 d.1	KNNR 6 0801- 02	Rozebranie podbudowy gr. 15-25 cm mechanicznie. Wywóz przez Wykonawcę.	m ²	7,000		
5 d.1	KNR AT-03 0107-01	Mechaniczna rozbiórka krawężników wraz z ławą. Wywóz przez Wykonawcę.	m	20,000		
2		Odwodnienie				
6 d.2	KNNR 1 0210- 02	Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gruncie kat. I-II	m ³	17,634		
7 d.2	KNNR 4 1411- 03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm	m ³	1,280		
8 d.2	KNNR 4 1410- 04	Podłoża betonowe o grubości 20 cm - pod wpustami	m ³	0,676		
9 d.2		Włączenie wlotów przykanalików do budowanej kanalizacji deszczowej - trójnik lub wkładka "in-situ"	szt.	2,000		
10 d.2	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC litych łączonych na wcisk o śr. zewn. 160mm	m	8,000		
11 d.2	KNR 2-18 0625- 02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu, ruszt D400 prostokątny na zawiasach bez rygla, wykonane jako odsunięte poza jezdnię	szt.	2,000		
12 d.2	KNNR 1 0214- 05	Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV	m ³	16,000		
13 d.2	wycena indywidualna	Piasek na wykonanie zasyпки	m ³	16,000		
3		Krawężnik				
14 d.3	KNR 2-31 0402- 04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15 (0,045m3/mb)	m ³	3,420		
15 d.3	KNR 2-31 0403- 03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	62,000		
16 d.3	KNR 2-31 0403- 05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	14,000		
4		Przeście wyniesione				
17 d.4	KNR AT-03 0102-04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m ²	78,000		
18 d.4	KNNR 6 0109- 01	Podbudowa z betonu C8/10 gr.10cm	m ²	64,000		
19 d.4	KNR 2-31 0511- 03	Betonowa kostka brukowa gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm - kostka SZARA	m ²	64,000		
20 d.4	KNNR 6 1005- 07	Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m ²	m ²	14,000		
21 d.4	KNNR 6 1108- 02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t	3,500		
5		Chodnik				
22 d.5	KNR 2-31 0511- 03	Kostka betonowa ŻÓŁTA typu STOP gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm - przed przejściami dla pieszych	m ²	4,000		
23 d.5	KNR 2-31 1104- 06	Remont nawierzchni z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm	m ²	30,000		
6		Doświetlenie przejścia dla pieszych				
24 d.6	KNR 5-10 0709- 06 wycena indywidualna	Montaż i ustawienie doświetlenia przejścia dla pieszych - zasilanie solarne	szt.	2,000		
7	45233252-0	Oznakowanie poziome i pionowe				
25 d.7	KNNR 6 0702- 08	Pionowe znaki drogowe do przedstawiania	szt.	2,000		
26 d.7	KNNR 6 0702- 04	Pionowe znaki drogowe	szt.	8,000		
27 d.7	KNNR 6 0702- 01	Słupki do znaków drogowych	szt.	4,000		
28 d.7	KNNR 6 0705- 02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową	m ²	22,000		
8		Inwentaryzacja powykonawcza całości robót				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
29 d.8		Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	szt.	1,000		
9		Tablice informacyjne				
30 d.9		Tablice informacyjne	szt.	2,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	Roboty rozbiórkowe	
2	Odwodnienie	
3	Krawężnik	
4	Przejście wyniesione	
5	Chodnik	
6	Doświetlenie przejścia dla pieszych	
7	Oznakowanie poziome i pionowe	
8	Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	
9	Tablice informacyjne	
	Narzuty kosztorysu	
	RAZEM	

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR AT-03 0101-02 powiatowa	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
		2*7	m	14,000	
				RAZEM	14,000
2 d.1	KNR AT-03 0102-04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m ²		
		64+14	m ²	78,000	
				RAZEM	78,000
3 d.1	KNNR 6 0802-04	Rozebranie jezdni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8-12 cm mechanicznie. Wywóz przez Wykonawcę.	m ²		
		7	m ²	7,000	
				RAZEM	7,000
4 d.1	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy gr. 15-25 cm mechanicznie. Wywóz przez Wykonawcę.	m ²		
		7	m ²	7,000	
				RAZEM	7,000
5 d.1	KNR AT-03 0107-01 powiatowa	Mechaniczna rozbiórka krawężników wraz z ławą. Wywóz przez Wykonawcę.	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
2		Odwodnienie			
6 d.2	KNNR 1 0210-02 przykanaliki wpusty podłoża	Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gruncie kat. I-II	m ³		
		0,8*1,5*8	m ³	9,600	
		1,3*1,3*1,8*2	m ³	6,084	
		1,28+0,67	m ³	1,950	
				RAZEM	17,634
7 d.2	KNNR 4 1411-03 przykanaliki	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm	m ³		
		0,8*0,2*8	m ³	1,280	
				RAZEM	1,280
8 d.2	KNNR 4 1410-04 wpusty	Podłoża betonowe o grubości 20 cm - pod wpustami	m ³		
		1,3*1,3*0,2*2	m ³	0,676	
				RAZEM	0,676
9 d.2		Włączenie wlotów przykanalików do budowanej kanalizacji deszczowej - trójnik lub wkładka "in-situ"	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10 d.2	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC litych łączonych na wcisk o śr. zewn. 160mm	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
11 d.2	KNR 2-18 0625-02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu, ruszt D400 prostokątny na zawiasach bez rygla, wykonane jako odsunięte poza jezdnię	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12 d.2	KNNR 1 0214-05	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijkami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV	m ³		
		16	m ³	16,000	
				RAZEM	16,000
13 d.2	wycena indywidualna	Piasek na wykonanie zasypki	m ³		
		16	m ³	16,000	
				RAZEM	16,000
3		Krawężnik			
14 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15 (0,045m3/mb)	m ³		
		0,045*(62+14)	m ³	3,420	
				RAZEM	3,420
15 d.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		52+10	m	62,000	
				RAZEM	62,000
16 d.3	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		2*7	m	14,000	
				RAZEM	14,000
4		Przejście wyniesione			
17 d.4	KNR AT-03 0102-04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m ²		
		64+14	m ²	78,000	
				RAZEM	78,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNNR 6 d.4 0109-01	Podbudowa z betonu C8/10 gr.10cm	m ²		
		64	m ²	64,000	
				RAZEM	64,000
19	KNR 2-31 d.4 0511-03	Betonowa kostka brukowa gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm - kostka SZARA	m ²		
		64	m ²	64,000	
				RAZEM	64,000
20	KNNR 6 d.4 1005-07	Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?	m ²		
		2*7	m ²	14,000	
				RAZEM	14,000
21	KNNR 6 d.4 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		
		2*7*0,1*2,5	t	3,500	
				RAZEM	3,500
5		Chodnik			
22	KNR 2-31 d.5 0511-03	Kostka betonowa ŻÓŁTA typu STOP gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm - przed przejściami dla pieszych	m ²		
		4*0,5*2	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
23	KNR 2-31 d.5 1104-06	Remont nawierzchni z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm	m ²		
		30	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
6		Doświetlenie przejścia dla pieszych			
24	KNR 5-10 d.6 0709-06 wycena indywidualna powiatowa	Montaż i ustawienie doświetlenia przejścia dla pieszych - zasilanie solarne	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7 45233252-0		Oznakowanie poziome i pionowe			
25	KNNR 6 d.7 0702-08	Pionowe znaki drogowe do przestawienia	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
26	KNNR 6 d.7 0702-04	Pionowe znaki drogowe	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
27	KNNR 6 d.7 0702-01	Słupki do znaków drogowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
28	KNNR 6 d.7 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową	m ²		
		22	m ²	22,000	
				RAZEM	22,000
8		Inwentaryzacja powykonawcza całości robót			
29		Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	szt.		
d.8		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Tablice informacyjne			
30		Tablice informacyjne	szt.		
d.9		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000