

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
POKÓJ NAUCZYCIELSKI					
1	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie Scianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.75*3.5*2+1.7*3.5	m ² m ²	25.200	
				RAZEM	25.200
2	KNR 4-01 d.1 0349-02	Rozebranie Scian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.3*1.5*0.25	m ³ m ³	0.488	
				RAZEM	0.488
3	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek [4.95+2.75]*2*1.50	m ² m ²	23.100	
				RAZEM	23.100
5	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² [4.95+2.75]*2*2.0	m ² m ²	30.800	
				RAZEM	30.800
6	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych OKIENNYCH o powierzchni do 2 m ² 1.4*0.9	szt. szt.	1.260	
				RAZEM	1.260
7	KNR 4-01 d.1 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² /drzwi wejściowe od strony placu zabaw/ 1.3*1.3	m ² m ²	1.690	
				RAZEM	1.690
8	KNR 4-01 d.1 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z płytek lastrykowych 4.95*2.75	m ² m ²	13.613	
				RAZEM	13.613
9	KNR 4-01 d.1 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm Skucie warstwy betonu podposadzkowego 4.95*2.75*0.1	m ³ m ³	1.361	
				RAZEM	1.361
10	KNR 4-02 d.1 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o Śr. 15-20 mm 28	m m	28.000	
				RAZEM	28.000
11	KNR 4-02 d.1 0128-02	Remont baterii zmywakowej i umywalkowej 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNR 4-02 d.1 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNR 4-02 d.1 0112-01	Wstawienie korka ieliwnego z uszczelnieniem dociem 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR 4-02 d.1 0230-01	Demontaż rurociągu ieliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - w wykopie 4*3*1.5+2*1	m m	11.500	
				RAZEM	11.500
15	KNR 4-02 d.1 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur ieliwnych o Śr. 50-80 mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR 4-02 d.1 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur ieliwnych o Śr. 100 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNR 4-02 d.1 0235-06	Demontaż umywalki 5	kpl. kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
19 d.1	KNR 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m ²	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
20 d.1	KNR 4-02 0512-01	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o Sr. 15-20 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
21 d.1	KNR 4-02 0517-02	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach gwintowanych o Sr. 20-32 mm	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
22 d.1	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w Ścianach wewnętrznych z cegieł wraz z drzwiami " 90	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23 d.1	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej blokami z betonu komórkowego	m ³		
		0.25*2.11	m ³	0.525	
				RAZEM	0.525
24 d.1	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
		2.11 *2+[4.95+2.75]*2*1.5	m ²	27.300	
				RAZEM	27.300
25 d.102	KNR-W 2- 2006-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych	m ²		
		4.95*2.75	m ²	13.613	
				RAZEM	13.613
26 d.1	KNR-W 2- 02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		[4.95+2.75]*3*2	m ²	46.200	
				RAZEM	46.200
27 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		Krotność = 2	m ²	46.200	
		[4.95+2.75]*3*2			
				RAZEM	46.200
28 d.1	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m ²	m ²		
		1.4*1.7	m ²	2.380	
				RAZEM	2.380
29 d.1	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		[4.95+2.75]*2*3+4.95*2.75	m ²	59.813	
				RAZEM	59.813
30 d.1	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników z PCV do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31 d.1	KNR 4-01 0321-03	Obsadzenie podokienników lastrykowych lub lastrykowych do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
		Demontaż + montaż istniejącego	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
32 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		4.95*2.75	m ²	13.613	
				RAZEM	13.613
33 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		[4.95+2.75]*2*3	m ²	46.200	
				RAZEM	46.200
34 d.1	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie	m ³		
		4.95*2.75*0.3	m ³	4.084	
				RAZEM	4.084
35 d.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		4.95*2.75	m ²	13.613	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	13.613
36 d.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 4.95*2.75	m ² m ²	13.613	
				RAZEM	13.613
37 d.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 4.95*2.75	m ² m ²	13.613	
				RAZEM	13.613
38 d.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 4.95*2.75	m ² m ²	13.613	
				RAZEM	13.613
39 d.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC-4 4.95*2.75	m ² m ²	13.613	
				RAZEM	13.613
40 d.1	KNR INS- TAL 0301- 04	Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 18 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na Ścianach (lutowanie miedziane) 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
41 d.1	KNR INS- TAL 0309- 04	Zawór skośny lub grzejnikowy do regulacji c.o.o śr.nom. 25 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
42 d.1	KNR-W 2- 150417-03	Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 15 elementów 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
43 d.1	KNR-W 5- 08 0207-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju i l do 7.5 mm ² wciągane do rur 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
44 d.1	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o Śr. do 60mm 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
45 d.1	KNR 5-08 0307-01	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowych w puszcze szczękowej typ 471 do 475 z podłączeniemi 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
46 d.1	KNR 5-08 0309-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniemi 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
47 d.1	KNR 5-08 0512-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
48 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzeczowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km + utylizacja 3.4	m ³ m ³	3.400	
				RAZEM	3.400
49 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzeczowanego samochodami skrzyniowymi - za kaidy następny 1 km Krotność = 3 3.4	m ³ m ³	3.400	
				RAZEM	3.400
2		WYKONANIE ŁAZIENKI			
50 d.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² (DRZWI + OKNO) 1+1	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
51 d.2	KNR BO-12 0367-04	Mechaniczne wykucie wnęk gl. ponad 1/2 cegły w Ścianach z cegieł na zaprawie cementowej 0.8*2.1*1	m ³ m ³	1.680	
				RAZEM	1.680
52 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Krotność = 2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.03*3.9	m ²	15.717	
				RAZEM	15.717
53	KNR 4-01 d.2 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		4.03*3.9*0.15	m ³	2.358	
				RAZEM	2.358
54	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		4.03*3.9+[4.03+3.9]*2*3.4	m ²	69.641	
				RAZEM	69.641
55	KNR 4-01 d.2 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
56	KNR 0-19 d.2 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m ²	m ²		
		1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
57	KNR 4-01 d.2 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w Ścianach wewnątrznych z cegieł wraz z drzwiami "90" z NAWIEWEM	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNR 4-01 d.2 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w Ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		2.1*1*0.24	m ³	0.504	
				RAZEM	0.504
59	KNR-W 4- d.2 01 0318-05	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek NP-200 mm	m		
		1.53	m	4.500	
				RAZEM	4.500
60	KNR 4-01 d.2 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		2.1*2	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
61	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		4.03*3.9	m ²	15.717	
				RAZEM	15.717
62	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		4.03*3.9]*2*3.4	m ²	53.924	
				RAZEM	53.924
63	KNR 2-02 d.2 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na Ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		4.03*3.9]*2*1.4	m ²	22.204	
				RAZEM	22.204
64	KNR 2-02 d.2 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		4.03*3.9]	m ²	15.717	
				RAZEM	15.717
65	KNR AT-22 d.2 0205-02	Okladziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m ²		
		4.03*3.9]*2*2.1	m ²	33.306	
				RAZEM	33.306
66	KNR AT-22 d.2 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej lub epoksydowej	m		
		2.1*8+4.03*2+3.9*2	m	32.660	
				RAZEM	32.660
67	d.2	WYKONANIE KABIN USTĘPOWYCH Z PŁYT MDF LUB PCV	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
68	KNR 2-02 d.2 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
		4.03*3.9*0.05	m ³	0.786	
				RAZEM	0.786
69	KNR 2-02 d.2 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		4.03*3.9	m ²	15.717	
				RAZEM	15.717

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
70	KNR 2-02 d.2 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 4.03*3.9	m ² m ²	15.717	
				RAZEM	15.717
71	KNR 2-02 d.2 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 4.03*3.9	m ² m ²	15.717	
				RAZEM	15.717
72	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4.03*3.9	m ² m ²	15.717	
				RAZEM	15.717
73	KNR 0-12 d.2 1118-04 z.sz. 5.1. z.sz. 5.3.d	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - bez przygotowania podłota. Układanie w "karo". 4.03*3.9	m ² m ²	15.717	
				RAZEM	15.717
74	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
75	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.03*3.9]	m ² m ²	15.717	
				RAZEM	15.717
76	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych Ścian [4.03+3.9]*2*1.4	m ² m ²	22.204	
				RAZEM	22.204
77	KNR 4-01 d.2 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych Ścian i sufitów 15.717+22.204	m ² m ²	37.921	
				RAZEM	37.921
78	KNR 5-08 d.2 0209-01	Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku 15.5	m m	15.500	
				RAZEM	15.500
79	KNR 5-08 d.2 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o Śr. do 60mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
80	KNR 5-08 d.2 0307-01	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowych w puszcze szczegółowej typ 471 do 475 z podłączeniem 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
81	KNR 5-08 d.2 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych tarowych zwykłych przykręcanych, koricowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
82	KNR-W 5-08 d.2 0508-04	Montaż na gotowym podłożu opraw dla lamp rtęciowych i sodowych w obudowie aluminiowych z gwintem E40 -pyłoszczelnych z puszką rozgałęźną-przelotowych 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
83	KNR INS-TAL 0101-02	Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na Ścianach w budynkach mieszkalnych 14+4+3*1+1	m m	22.000	
				RAZEM	22.000
84	KNR INS-TAL 0105-01	Podejście dopływowe do zaworów czerpialnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm 46	szt. szt.	46.000	
				RAZEM	46.000
85	KNR INS-TAL 0107-03	Podejście do pionu wodociągowego o śr.zew. 22 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
86	KNR INS- d.2 TAL 0109-01	Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 15 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
87	KNR 2-15 d.2 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe Sienne o śr.nom. 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
88	KNR INS- d.2 TAL 0301-05	Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 22 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na Ścianach (lutowanie miękkie)	rn		
		4	rn	4.000	
				RAZEM	4.000
89	KNR 4-02 d.2 0516-07	Wymiana konwektora o powierzchni ogrzewalnej powyżej 5.0 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
90	KNR 2-15 d.2 0420-04	Gtzejniki kolumnowe aluminiowe o powierzchni ogrzewalnej 7.5-10.0 m ²	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
91	KNR 2-15 d.2 0408-02	Zawory przelotowe i zwrotne o polqczeniach gwintowanych śr.nom. 20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
92	KNR-W 4- d.2 02 0202-03	Wyrniana trójnika ieliwnego kanalizacyjnego kielichowego o Sr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
93	KNR 2-15 d.2 0205-04	Montai rurociągów z PCW o Sr. 110 mm na Ścianach z łączeniem rnetodq wciskową	rn		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
94	KNR 2-15 d.2 0208-05	Dodatek za wykonanie podejsc odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o Sr. 110 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
95	KNR 2-15 d.2 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na Ścianach z lqczaniem rnetodq wciskową	rn		
		4+2	m	6.000	
				RAZEM	6.000
96	KNR 2-15 d.2 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o Sr. 50 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
97	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
98	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montai ustępów pojedynczych z pluczarki z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
99	KNR 2-15 d.2 0217-02	Montai czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączy- nych rnetodq wciskową	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		PODEJŚCIA W KOTŁOWNI Oraz pomieszczenie woinego			
100	KNR 4-01 d.3 0210-08	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m ² pochyłych w elementach z betonu iwirowego	rn		
		4.5	rn	4.500	
				RAZEM	4.500
101	KNR 2-15 d.3 0205-04	Montai rurociągów z PCW o Sr. 110 mm na Ścianach z lqczaniem rnetodq wciskową	rn		
		4.5	rn	4.500	
				RAZEM	4.500
102	KNR-W 4- d.3 02 0202-03	Wyrniana trojnika ieliwnego kanalizacyjnego kielichowego o Sr. 100 mm	szt.		
		4.5	szt.	4.500	
				RAZEM	4.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
103	KNR 4-02 d.3 0236-02	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego pionowego o Śr. 100 mm 2	msc. msc.	 2.000	
				W E M	2.000
104	KNR 4-01 d.3 0203-01	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego 0.04'6	m ³ m ³	 0.240	
				RAZEM	0.240
105	KNR 4-01 d.3 1202-08	Zeskrobanie i zrnycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² [4.35*4+3.9*4]*3.5+4.35*3.9	m ² m ²	 132.465	
				RAZEM	132.465
106	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.35*3.9	m ² m ²	 16.965	
				W E M	16.965
107	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian [4.35*4+3.9*4]*3.5	m ² m ²	 115.500	
				RAZEM	115.500