

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	1.2*2.1+1.6*1.2	m ²	4.440	
				RAZEM	4.440
2	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03	2.7*3.15+2.5*3.15	m ²	16.380	
				RAZEM	16.380
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	Krotność = 2 6.7*4	m ²	26.800	
				RAZEM	26.800
4	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1	0354-12	1.3*2	m	2.600	
				RAZEM	2.600
5	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09	97.367+38.557	m ²	135.924	
				RAZEM	135.924
6	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1	0804-07	6.7*4	m ²	26.800	
				RAZEM	26.800
2		2. ROBOTY REMONTOWE			
7	KNR BC-01	Ściany pełne z bloków modułowych YTONG o powierzchni czołowej profilowanej	m ²		
d.2	0106-01	1.6*0.7	m ²	1.120	
				RAZEM	1.120
8	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0321-03	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.2	0716-02	1.6*0.7*2+0.3*3.15*2	m ²	4.130	
				RAZEM	4.130
10	KNR 0-19	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia	m ²		
d.2	1023-12	0.7*2.02*2+1.0*2.02	m ²	4.848	
				RAZEM	4.848
11	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.2	2611-02	97.367	m ²	97.367	
				RAZEM	97.367
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	38.557	m ²	38.557	
				RAZEM	38.557
13	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.2	2009-02	[3.23+3.64]*2*2.82+[7.4+4]*2*3.15-[2.4*2+1.4*2*3]	m ²	97.367	
				RAZEM	97.367
14	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.2	2009-04	6.7*4+3.23*3.64	m ²	38.557	
				RAZEM	38.557
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2	1204-01	38.557	m ²	38.557	
				RAZEM	38.557
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2	1204-02	97.367	m ²	97.367	
				RAZEM	97.367
17	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
d.2	1204-05	38.557+98.367	m ²	136.924	
				RAZEM	136.924

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 d.2 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 6.7*4	m ²		
			m ²	26.800	
				RAZEM	26.800
19	KNR 2-02 d.2 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 6.7*4	m ²		
			m ²	26.800	
				RAZEM	26.800
20	KNR 2-02 d.2 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro Krotność = 2 26.8	m ²		
			m ²	26.800	
				RAZEM	26.800
21	KNR 0-12 d.2 1118-03 z.sz. 5.3.b z.sz. 5.3.d	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Płytki o specjalnych wzorach. Układanie w "karo". 26.8	m ²		
			m ²	26.800	
				RAZEM	26.800
22	KNR 0-12 d.2 1118-04 z.sz. 5.3.b z.sz. 5.3.d	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną Płytki o specjalnych wzorach. Układanie w "karo". / PŁYTKI ANTY-POŚLIZGOWE 2.7*2.5	m ²		
			m ²	6.750	
				RAZEM	6.750
23	KNR 0-12 d.2 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm 6.7*2+4*2+2.7*2+2.5*2	m		
			m	31.800	
				RAZEM	31.800
24	KNR 0-12 d.2 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 2.46*2.7	m ²		
			m ²	6.642	
				RAZEM	6.642
25	NNRNKB d.2 202 0842-02	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 31.8	m		
			m	31.800	
				RAZEM	31.800
26	ZKNR C-1 d.2 0109-01	Bezpoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienko-warstwej wyprawy z tynku silikatowego CT 72 o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa. [3.23+3.64]*2*1.3	m ²		
			m ²	17.862	
				RAZEM	17.862
27	ZKNR C-1 d.2 0111-03	Bezpoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienko-warstwej wyprawy z tynku silikonowego CT 72 o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm). [3.23+3.64]*2*1.3	m ²		
			m ²	17.862	
				RAZEM	17.862