

UCHWAŁA NR ...
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy Aglomeracji Ostrzeszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 40 z późn. zm.), art. 87 ust. 1, 4, 6 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.) po uzgodnieniu z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu, uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale NR XV/112/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy Aglomeracji Ostrzeszów (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego. z 2019 r. poz. 9049) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Wyznacza się Aglomerację Ostrzeszów o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 41 112 z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Rojów przy ul. Krotoszyńskiej 4:

1) w gminie Ostrzeszów:

- a) miasto Ostrzeszów (w części),
- b) miejscowość Kuźniki (w części),
- c) miejscowość Marydół (w części – przebieg kolektora tłoczego przesyłowego),
- d) miejscowość Myje (w części),
- e) miejscowość Olszyna (w części),
- f) miejscowość Ostrzeszów-Pustkowie (w części),
- g) miejscowość Potaśnia (w części),
- h) miejscowość Rojów (w części),
- i) miejscowość Siedlików (w części – przebieg kolektora tłoczego przesyłowego),

2) w gminie Mikstat:

- a) miasto Mikstat (w części),
- b) miejscowość Komorów (w części),
- c) miejscowość Mikstat-Pustkowie (w części).”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Część opisowa Aglomeracji Ostrzeszów stanowi załącznik Nr 1.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Część graficzna Aglomeracji Ostrzeszów stanowi załącznik Nr 2.”

4) Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostrzeszów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz
(-) Patryk Jędrowiak

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR...../2023
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 2023 r.

Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do wypełniania wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135/40 z 30.05.1991), tzw. dyrektywa ściekowa. Określa ona wymagania wobec zrzutów na różnych obszarach, ich progi dla aglomeracji różnej wielkości, sposoby wyznaczania wielkości ładunku ścieków oraz nakłada na państwa członkowskie obowiązek wyznaczenia obszarów wrażliwych na zanieczyszczenia pochodzenia komunalnego. Dyrektywa zobowiązuje także państwa członkowskie do określenia substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub ziemi ścieków, najwyższych dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających dla ścieków.

Dyrektywę ściekową przenosi do polskiego porządku prawnego szereg aktów prawnych, a przede wszystkim ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. W Polsce stopień realizacji wdrażania dyrektywy ściekowej dokumentuje Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) i jego aktualizacje (AKPOŚK). Dokument ten stanowi wykaz aglomeracji, które muszą zostać wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków w terminach określonych w Programie. Do chwili obecnej przeprowadzono sześć jego aktualizacji w latach: 2005, 2009, 2010, 2015, 2017 i 2022. Szóstą aktualizację KPOŚK Rada Ministrów przyjęła w dniu 5 maja 2022 r. Zawiera ona listę zadań zaplanowanych przez samorządy do realizacji w latach 2021-2027.

W związku z realizacją KPOŚK, na obszarze gmin Ostrzeszów oraz Mikstat obowiązuje Uchwała nr XV/112/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24 października 2019 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy Aglomeracji Ostrzeszów (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 listopada 2019 roku, poz. 9049).

19 grudnia 2022 roku Miasto i Gmina Ostrzeszów reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów oraz Miasto i Gmina Mikstat reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat zawarły porozumienie w sprawie współdziałania w celu realizacji zadania polegającego na przeglądzie i aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji Ostrzeszów (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 lutego 2023 roku, poz. 1488). Właściwa do zmiany aglomeracji Ostrzeszów jest Rada Miejska w Ostrzeszowie.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.), wójt, burmistrz lub prezydent miasta co 2 lata dokonuje przeglądu obszarów i granic aglomeracji wyznaczonych na podstawie art. 87 ust. 1 ww. ustawy, z uwzględnieniem kryterium ich utworzenia, o którym mowa w art. 86 ust. 1, oraz zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców w aglomeracji i w razie potrzeby informuje radę gminy/miasta o konieczności zmiany obszarów i granic aglomeracji lub konieczności jej likwidacji. Na podstawie wskazanych w Prawie wodnym przepisów Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów zlecił i dokonał przeglądu obszaru i granic aglomeracji Ostrzeszów, w którym stwierdzono potrzebę weryfikacji wyznaczonej aglomeracji Ostrzeszów.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 Ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.) aglomerację wyznacza rada gminy, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego. W związku, iż aglomeracja obejmuje tereny położone w dwóch gminach, właściwa do wyznaczenia aglomeracji jest rada gminy o największej równoważnej liczbie mieszkańców, tj. Rada Miejska Ostrzeszów

Na podstawie danych zawartych w „Przeglądzie obszaru i granic aglomeracji Ostrzeszów” oraz ustaleń w toku prac nad zmianą aglomeracji Ostrzeszów dokonano korekty aglomeracji Ostrzeszów uwzględniając zmianę RLM aglomeracji, co w konsekwencji doprowadziło do zmiany obszaru i granic aglomeracji.

Z obszaru aglomeracji wyłączono obszary obsługiwane przez przydomowe oczyszczalnie ścieków, dla których zapewnienie takiego samego poziomu ochrony środowiska jak dla całej aglomeracji nie byłoby możliwe. Dodatkowo, zmiana wielkości RLM aglomeracji oraz obszaru i granic aglomeracji wynikała z:

- zmian demograficznych na obszarze aglomeracji,
- weryfikacji ilości osób czasowo przebywających w aglomeracji (obiektów i miejsc noclegowych),
- przeprowadzanych weryfikacji i aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków,
- weryfikacji ilości i jakości ścieków przemysłowych wytwarzanych w obszarze i granicach aglomeracji,
- zrealizowanych i oddanych do użytku sieci kanalizacji.

Po przeprowadzonej aktualizacji aglomeracji Ostrzeszów:

- RLM aglomeracji wynosi: 41 112 RLM,
- Stopień skanalizowania aglomeracji wynosi 98,28%,
- Ładunek RLM niezebrany siecią kanalizacyjną w aglomeracji wynosi 708 RLM, tj. poniżej 2 000 RLM,
- Gospodarka ściekowa posesji niepodłączonych do kanalizacji na terenie aktualizowanej aglomeracji opierać się będzie na zastosowaniu zbiorników bezodpływowych (brak przydomowych oczyszczalni ścieków w granicach aglomeracji). Powstające nieczystości będą opróżniane taborem asenizacyjnym przez specjalistyczną koncesjonowaną firmę transportową i wywożone do stacji zlewnej oczyszczalni ścieków w Rojowie, gdzie będą oczyszczane. Prowadzona będzie również ewidencja tych odbiorników. W ten sposób zapewniony będzie ten sam lub podobny poziom ochrony środowiska jak dla całej aglomeracji Ostrzeszów. Zakłada się stopniowe przyłączanie posesji dotychczas nieskanalizowanych do kanalizacji. Aktualizowana aglomeracja Ostrzeszów spełniać będzie Warunek I Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, zgodnie z którym aglomeracja musi zapewnić przynajmniej 98% poziom obsługi mieszkańców siecią kanalizacyjną, a pozostałe 2% niezebranego ładunku nie może być większe niż 2 000 RLM (równoważnik ludnościowy). Aktualny stopień skanalizowania aktualizowanej aglomeracji wynosi 98,28%, a ładunek RLM niezebrany siecią kanalizacyjną w aglomeracji to 708 RLM.
- Z dotychczasowego obszaru i granic aglomeracji Ostrzeszów wyłączono niewielkie obszary obsługiwane przez przydomowe oczyszczalnie oraz rzadziej zbiorniki bezodpływowe. Powodem wykluczenia z obszaru aglomeracji przydomowych oczyszczalni jest brak możliwości zapewnienia takiego samego oczyszczania, jak na oczyszczalni ścieków w Rojowie obsługującej obszar aglomeracji Ostrzeszów. Wyłączenie pojedynczych posesji obsługiwanych przez zbiorniki bezodpływowe z obszaru aglomeracji Ostrzeszów podyktowane było brakiem możliwości technicznych i ekonomicznych ich przyłączenia do sieci istniejącej. Dla obszarów tych nie jest planowane przyłączenie do sieci kanalizacyjnej. Gospodarka ściekowa na tych terenach opierać się będzie na dotychczasowym sposobie gromadzenia nieczystości. Powstające nieczystości będą sukcesywnie opróżniane taborem asenizacyjnym przez specjalistyczną koncesjonowaną firmę transportową i wywożone do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Rojowie. Prowadzona będzie również ewidencja tych odbiorników. W ten sposób zapewniony będzie ten sam lub podobny poziom ochrony środowiska jak dla całej aglomeracji Ostrzeszów.

BADANIE SPEŁNIENIA PRZEZ AGLOMERACJĘ OSTRZESZÓW WARUNKÓW DYREKTYWY ŚCIEKOWEJ 91/271/EWG:

1. WARUNEK I (WYPOSAŻENIE AGLOMERACJI) – Warunkiem Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych jest wyposażenie aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych gwarantujące blisko 100% poziom obsługi. Obecne wymogi prawa wymagają, aby systemy zbierania ścieków gwarantowały co najmniej 98% poziom obsługi, przy czym pozostałe 2% niezebranego ścieku kanalizacyjnego ładunku nie może być większe niż 2 000 RLM. Ładunek niezebrany siecią musi być oczyszczany w innych systemach oczyszczania ścieków (pojedyncze systemy lub inne właściwe systemy), zapewniających ten sam poziom ochrony środowiska jak dla całej aglomeracji. Ze wskazanych wyliczeń wynika, że stopień wyposażenia aktualizowanej aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej szacowany jest na ok. 98,28% RLM. Oznacza to, że aglomeracja Ostrzeszów aktualnie spełnia wymagania warunku Dyrektywy w zakresie wyposażenia aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych.
2. WARUNEK II (WYDAJNOŚĆ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW) – nominalna wielkość oczyszczalni ścieków w Rojowie wynosi 45 200 RLM. Jest to wielkość określająca projektowe obciążenie oczyszczalni ścieków. Planowana wielkość zmieniającej się aglomeracji Ostrzeszów według wyliczeń wynosić będzie 41 112 RLM. Średnia dobowa przepustowość dla oczyszczalni ścieków wynosi 9 000 m³/d. Ogólny bilans ilości powstających na terenie aglomeracji ścieków komunalnych, wskazuje, że na terenie aktualizowanej aglomeracji w 2022 roku powstało łącznie szacunkowo 2 963,67 dam³/rok ścieków komunalnych. Bilans średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji wynosi 8 119,65 m³/dobę. W bilansie ujęte są także wody opadowe wraz z wodami infiltracyjnymi. W przypadku uwzględnienia do bilansu ścieków powstających na terenie aglomeracji ilości ścieków dopływających do oczyszczalni siecią kanalizacyjną bez wód opadowych i dowożonych oraz bez wód infiltracyjnych oraz uwzględniając ilość ścieków wytworzonych od mieszkańców aglomeracji niepodłączonych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej w granicach aglomeracji – zbiorniki bezodpływowe, bilans ścieków powstających na terenie aglomeracji wynosi 1 654,67 dam³/rok (4533,35 m³/dobę). Łączna ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji mieści się w granicach średniej przepustowości oczyszczalni, wynoszącej 9 000 m³/dobę, co gwarantuje przyjęcie ścieków odebranych z terenu aglomeracji.
3. WARUNEK III (STANDARDY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW) – jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych z każdej oczyszczalni powinna być zgodna z wymaganiami Prawa wodnego i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311). Wskazane w części opisowej aglomeracji Ostrzeszów (Załącznik nr 1) wartości dotyczące składu jakościowego ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji w 2022 roku obrazują, że oczyszczalnia ścieków funkcjonująca na terenie aglomeracji spełnia wymagania dotyczące standardów oczyszczania ścieków.

Zmiana obszaru i granic aglomeracji Ostrzeszów ma więc na celu zmniejszenie stopnia naruszenia przez aglomerację Ostrzeszów warunków, o których mowa w art. 87a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.).

Projekt zmiany aglomeracji Ostrzeszów został uzgodniony przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (postanowienie

z dnia 20.09.2023 r. znak WR.RZŚ.4022.12.2023.MM.) oraz przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (postanowienie z dnia 28.08.2023 r. znak WPN-I.070.74.2023.MK).

Uchwała nie powoduje żadnych skutków finansowych dla budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów.

Biorąc powyższe pod uwagę, zmiana UCHWAŁY NR XV/112/2019 RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy Aglomeracji Ostrzeszów (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 listopada 2019 roku, poz. 9049) jest zasadna.

Burmistrz
(-) Patryk Jędrówiak

CZEŚĆ OPISOWA AGLOMERACJI OSTRZESZÓW

1. długość i rodzaj sieci kanalizacyjnej lub planowana do budowy sieć kanalizacyjna, liczba stałych mieszkańców aglomeracji, liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemysł obsługiwany przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków, a także wskaźnik koncentracji;

a) sieć istniejąca;

Lp.	Sieć istniejąca	Długość [km]	aglomeracja Ostrzeszów		
			stali mieszkańcy aglomeracji [os. = RLM]	osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji [os. = RLM]	przemysł [RLM]
1	Sanitarna (grawitacyjna i tłoczna)	19,03 km	17 707	307	23 098
2	Ogólnospławna (w tym grawitacyjna)	87,87 km			
RAZEM		106,9 km	41 112 RLM		

Opis:

Sieć istniejąca:

- Długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej w aglomeracji – grawitacyjnej – 18,43 km,
- Długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej w aglomeracji – tłocznej – 0,6 km,
- Długość sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w aglomeracji – grawitacyjnej – 69,58 km,
- Długość sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w aglomeracji – tłocznej – 18,29 km
- Długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i ogólnospławnej w aglomeracji) – grawitacyjnej – 88,01 km,
- Długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i ogólnospławnej w aglomeracji) – tłocznej – 18,89 km.

Stali mieszkańcy aglomeracji (zameldowani na pobyt stały i czasowy):

- Komorów (część miejscowości) – 398 mieszkańców,
- Mikstat (część miasta) – 1 899 mieszkańców,
- Mikstat-Pustkowie (część miejscowości) – 5 mieszkańców,
- Kuźniki (część miejscowości) – 32 mieszkańców,
- Myje (część miejscowości) – 51 mieszkańców,
- Olszyna (część miejscowości) – 1 125 mieszkańców,
- Ostrzeszów (część miasta) – 13 428 mieszkańców,
- Ostrzeszów-Pustkowie (część miejscowości) – 155 mieszkańców,

- Potaśnia (część miejscowości) – 11 mieszkańców,
- Rojów (część miejscowości) – 603 mieszkańców,
- Marydół – tylko przebieg kolektora tłoczego przesyłowego,
- Siedlików – tylko przebieg kolektora tłoczego przesyłowego.

Na terenie objętym obszarem aglomeracji Ostrzeszów zewidencjonowano łącznie 307 osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji (zarejestrowane miejsca noclegowe w aglomeracji).

Łącznie aktualne szacunkowe RLM pochodzące od przemysłu na obszarze aglomeracji Ostrzeszów szacuje się na 23 098 RLM.

b) sieć planowana;

Nie jest planowana.

c) sieć planowana do modernizacji;

Nie jest planowana.

- Istniejące i planowane do budowy oczyszczalnie ścieków, a w przypadku aglomeracji zakończonych końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych – informacja, do której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków;

Aglomeracja zakończona oczyszczalnią ścieków [TAK/NIE]	Aglomeracja zakończona końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych [TAK/NIE]
TAK	NIE
Opis [w przypadku aglomeracji zakończonej końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych]: Nie dotyczy.	

a) istniejące oczyszczalnie ścieków;

ISTNIEJĄCE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW		
Lp.	Kategoria	Oczyszczalnia ścieków w Rojowie
1.	Nazwa oczyszczalni ścieków	Oczyszczalnia Ścieków w Rojowie (ID: PLWL0180)
2.	Rodzaj oczyszczalni	mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów
3.	Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres, nr ewid. dz., obręb ewidencyjny)	Rojów, ul. Krotoszyńska 4, działka ewidencyjna o numerze 955, obręb 0014 Rojów, gmina Ostrzeszów
4.	Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska	Oczyszczalnia ścieków posiada pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków do wód powierzchniowych cieku „Dąbrówka” za pośrednictwem kolektora żelbetowego o średnicy 1 600 mm i 1 200 mm o długości 420, a następnie

ISTNIEJĄCE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW			
Lp.	Kategoria		Oczyszczalnia ścieków w Rojowie
			kanalu otwartego o długości 266 m zakończonego wylotem w km 12+620 cieką Dąbrówka. Jest to decyzja Starosty Ostrzeszowskiego nr OS.6341.17.2014kś z dnia 16 czerwca 2014 roku ważna do 15 czerwca 2024 roku.
5.	Przepustowość oczyszczalni	średnia [m ³ /d]	9 000
		maksymalna [m ³ /d]	12 000
		docelowa maksymalna [m ³ /d]	12 000
6.	Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków		45 200 RLM

b) planowane oczyszczalnie ścieków;

Nie planuje się.

3. System gospodarki ściekowej:

- a) średnia dobową ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji, skład jakościowy tych ścieków, przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m³/d oraz ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej

Lp.	Kategoria	Jednostka	Wartość
1.	Ilość ścieków dopływająca do oczyszczalni siecią kanalizacyjną (bez wód opadowych i dowożonych oraz bez wód infiltracyjnych)	[dam ³ /rok]	1 634,00
		[m ³ /d]	4 476,71
2.	Ilość ścieków dopływająca do oczyszczalni siecią kanalizacyjną (wraz z wodami opadowymi i dowożonymi oraz wodami infiltracyjnymi)	[dam ³ /rok]	2 943,00
		[m ³ /d]	8 063,01
3.	Szacunkowa ilość ścieków wytworzonych od mieszkańców aglomeracji niepodłączonych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej w granicach aglomeracji (ścieki dowożone do stacji zlewnej od mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych z obszaru aglomeracji)	[dam ³ /rok]	20,6736
		[m ³ /d]	56,64
4.	Szacunkowa ilość ścieków wytworzonych przez mieszkańców	[dam ³ /rok]	0,00

Lp.	Kategoria	Jednostka	Wartość
	aglomeracji korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (przydomowych oczyszczalni ścieków)	[m ³ /d]	0,00
5.	Bilans ścieków powstających na terenie aglomeracji – ogółem	[dam ³ /rok]	2 963,6736
		[m ³ /d]	8 119,65
6.	Bilans ścieków powstających na terenie aglomeracji (bez wód opadowych, dowożonych oraz bez wód infiltracyjnych)	[dam ³ /rok]	1 654,67
		[m ³ /d]	4 533,35
7.	Średnia dobowa przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków	[m ³ /d]	9 000,00
8.	Skład jakościowy ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji (dane za 2022 rok)	Oczyszczalnia Rojów	
		BZT ₅ [mgO ₂ /dm ³]	ścieki surowe – 370,4 ścieki oczyszczone – 6,5
		ChZTCr [mgO ₂ /dm ³]	ścieki surowe – 818,6 ścieki oczyszczone – 54,1
		Zawiesina ogólna [mg/dm ³]	ścieki surowe – 335,9 ścieki oczyszczone – 16,2
		Azot ogólny [mg N/dm ³]	ścieki surowe – 77,4 ścieki oczyszczone – 15
		Fosfor ogólny [mg P/dm ³]	ścieki surowe – 7 ścieki oczyszczone – 1
9.	Gospodarka ściekowa posesji niepodłączonych do kanalizacji na terenie aktualizowanej aglomeracji opierać się będzie na zastosowaniu zbiorników bezodpływowych (brak przydomowych oczyszczalni ścieków w granicach aglomeracji). Powstające nieczystości będą opróżniane taborem asenizacyjnym przez specjalistyczną koncesjonowaną firmę transportową i wywożone do stacji zlewnej oczyszczalni ścieków w Rojowie, gdzie będą oczyszczane. Prowadzona będzie również ewidencja tych odbiorników. W ten sposób zapewniony będzie ten sam lub podobny poziom ochrony środowiska jak dla całej aglomeracji Ostrzeszów. Zakłada się stopniowe przyłączanie posesji dotychczas nieskanalizowanych do kanalizacji. Aktualizowana aglomeracja Ostrzeszów spełniać będzie Warunek I Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, zgodnie z którym aglomeracja musi zapewnić przynajmniej 98% poziom obsługi mieszkańców siecią kanalizacyjną, a pozostałe 2% niezembranego ładunku nie może być większe niż 2 000 RLM (równoważnik ludnościowy). Aktualny stopień skanalizowania aktualizowanej aglomeracji wynosi 98,28%, a ładunek RLM niezembrany siecią kanalizacyjną w aglomeracji to 708 RLM.		

- b) ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej oraz nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane

L.p.	Nazwa podmiotu	Rodzaj produkcji	stężenie ścieków BZT ₅ w g O ₂ /m ³	RLM
Do obliczenia RLM generowanego przez przemysł w aglomeracji uwzględniono zakłady przemysłowe zawarte w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.				
1.	Drop S.A. w Ostrzeszowie	Chów, hodowla zwierząt gospodarskich, produkcja lub przetwórstwo mięsa	85,5 (średnia z badań z 2022 roku)	144,1
2.	AMI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.	Chów, hodowla zwierząt gospodarskich, produkcja lub przetwórstwo mięsa	1 300 (średnia z lat 2018-2022)	22 932,0
3.	Motyl-Frankowska Elżbieta. Gospodarstwo rolne	Chów, hodowla zwierząt gospodarskich, produkcja lub przetwórstwo mięsa	370,4 (z uwagi na brak badań w 2022 roku do obliczeń przyjęto średnią jakość ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków w Rojowie wg sprawozdania z KPOŚK za 2022 rok)	21,9
Łącznie				23 098 RLM
Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej [m ³ /d] – około 1 163,07 m ³ /dobę, tj. 424 519,40 m ³ /rok.				

c) uzasadnienie określonej RLM aglomeracji

RLM rzeczywiste		41 112
1.	RLM stałych mieszkańców [RLM]	17 707
2.	RLM przemysłu [RLM]	23 098
3.	RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji [RLM]	307
w tym:		
a).	Liczba stałych mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego	16 999

b).	Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających z sieci kanalizacyjnej	307
c).	Liczba mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych	708
d).	Liczba mieszkańców korzystających z systemów indywidualnych (przydomowych oczyszczalni ścieków)	0
e).	Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków	0
f).	Liczba zbiorników bezodpływowych (posesje zamieszkałe)	198 szt.
g).	Stopień skanalizowania aglomeracji	98,28%
h).	Ładunek RLM niezebrany siecią kanalizacyjną w aglomeracji	708 RLM

4. Strefy ochronnych ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach

Obszar i oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego obszar	Zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na obszarze
teren ochrony pośredniej o powierzchni 1,40 km² przedstawiony na załącznikach nr 5 i 6 do rozporządzenia nr 10/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 7 września 2006 roku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody z utworów czwartorzędowych w Ostrzeszowie, pow. ostrzeszowski w województwie wielkopolskim – użytkownikiem są Wodociągi Ostrzeszowskie Sp. z o.o. – lokalizacja w gminie Ostrzeszów	– zabrania się wykonywania robót i czynności powodujących zmniejszenie przydatności ujmowanej wody lub wydajności ujęcia tj. wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, rolniczego wykorzystania ścieków, przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych, lokalizowania zakładów przemysłowych oraz ferm chowu i hodowli zwierząt, lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych, a także rurociągów do ich transportu, lokalizowania składowisk odpadów komunalnych niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych, lokalizowania cmentarzy i grzebania zwłok zwierzęcych, – na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody ogranicza się stosowanie nawozów oraz środków ochrony roślin do wymienionych w rejestrze środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania w strefach ochronnych ujęć wody zezwoleniem Ministra właściwego do spraw rolnictwa, – granicę terenu ochrony pośredniej należy oznakować tablicami informacyjnymi.
teren ochrony pośredniej powierzchni 7,18 ha, przedstawiony w załączniku nr 2 do rozporządzenia nr 20/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w	– zabrania się lokalizowania nowych ujęć wody, z wyjątkiem wykonywania wierceń studni zastępczych lub awaryjnych, lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, z wyjątkiem wód opadowych lub roztopowych oraz wód

Obszar i oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego obszar	Zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na obszarze
Ostrzeszowie – użytkownikiem jest firma Aquator Sp. z o.o. – lokalizacja w gminie Ostrzeszów.	popłucznych ze stacji uzdatniania wody spełniających wymogi i warunki zgodnie z obowiązującymi przepisami, lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych, a także rurociągów do ich transportu, przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych, stosowania środków ochrony roślin, które według zezwolenia na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu są klasyfikowane jako niebezpieczne dla środowiska, lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych, – granice terenu ochrony pośredniej należy oznaczyć zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne
tereny ochrony bezpośredniej dla ujęcia wód podziemnych w m. Mikstat – studnia nr 1 zlokalizowana na działce nr 2074/4 oraz studnia nr 2 na działce nr 2074/2 o kształcie wieloboku o wymiarach 5,6 m x 3,8 m i powierzchni 21,28 m ² dla każdej studni – decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie znak WR.ZUZ.2.4100.60.2019.AS z dnia 27 maja 2019 roku. Użytkownikiem jest AMI Sp. z o.o. Sp. K. w Mikstacie	Należy: – odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody, – zagospodarować teren zielenią, – odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody, – ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.
teren ochrony bezpośredniej ujęci wody t.j. studni głębinowej nr 3 zlokalizowanej na działce nr 1858/2 obręb Mikstat-Miasto – decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie znak WR.ZUZ.2.4100.09.2021.JS z dnia 16.12.2021 roku. Ujęcie stanowi własność AMI. Sp. z o.o. S.k., użytkownikiem jest osoba fizyczna	Należy: – odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody, – zagospodarować teren zielenią, – odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody, – ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.
tereny ochrony bezpośredniej dla studni nr 1d o powierzchni 0,5167ha (dz. nr 2798/2 obręb Ostrzeszów), studni nr 4c o powierzchni 0,0701 ha (dz. nr 2571/15 obręb Ostrzeszów), studni nr 5a i 5b o powierzchni 0,1132 ha (dz. nr 2797/3 obręb Ostrzeszów) oraz studni nr 7b i 7d	Zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody. Należy: – odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody, – zagospodarować teren zielenią,

Obszar i oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego obszar	Zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na obszarze
o powierzchni 0,1505 ha (dz. nr 35/2 obręb Ostrzeszów) zgodnie z rozporządzeniem nr 10/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 7 września 2006 roku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody z utworów czwartorzędowych w Ostrzeszowie, pow. ostrzeszowski w województwie wielkopolskim – użytkownikiem są Wodociągi Ostrzeszowskie Sp. z o.o.	– odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody, – ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody. – teren należy ogrodzić i oznakować tablicami zawierającymi informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osobom nieupoważnionym.
teren ochrony bezpośredniej dla studni nr 1 (dz. ew. nr 1410/18 w m. Ostrzeszów) w odległości 8-10 m od osi studni w postaci kwadratu o wymiarach 16 m x 16 m zgodnie z Decyzją starosty Ostrzeszowskiego z dnia 10.11.2011 roku znak OS.6341.27.2011kś. Użytkownikiem jest Fabryka Mebli UNIMEBEL Jan Mucha	Należy: – odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody, – zagospodarować teren zielenią, – odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody, – ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody, – teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić i umieścić tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.
teren ochrony bezpośredniej dla studni nr 1 zlokalizowany na działce nr 2040/47, obręb 0001 Ostrzeszów-miasto, o powierzchni 932 m2 przedstawiony w załączniku nr 1 do rozporządzenia nr 20/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Ostrzeszowie – użytkownikiem jest firma Aquator Sp. z o.o.	Na terenie ochrony bezpośredniej obowiązują zakazy i nakazy, o których mowa w art. 53 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne. Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, a jego granice oznaczyć zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne

5. Obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach;

Na terenie aglomeracji nie wyznaczono obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

6. Formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy;

Lp.	Nazwa formy ochrony przyrody	Tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody
1.	Obszar chronionego krajobrazu – Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska (woj. wielkopolskie)	Ustanowiony Rozporządzeniem Nr 63 Wojewody Kaliskiego z dnia 7 września 1995 r. w sprawie ustalenia obszaru chronionego krajobrazu "Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska" na terenie województwa kaliskiego i zasad korzystania z tego obszaru (Dz. Urz. Województwa Kaliskiego z dnia 25 września 1995 r. Nr 15, poz. 95).
2.	pomnik przyrody – Dąglezja zielona (<i>Pseudotsuga menziesii</i>) o średnicy pierśnicy 204 cm, posadzona 31 marca 1967 roku rosnąca przy ul. Łąkowej 1 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostrzeszowie im. Henryka Sienkiewicza na działce ewidencyjnej nr 4140, w obrębie miasta Ostrzeszów	Uchwała XVI/95/2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 1698)
3.	pomnik przyrody – Cis pospolity (<i>Taxus baccata</i>) rosnący na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ostrzeszowie	Decyzja Nr 525/83 z dn. 30.XII.1983 r. Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu

7. Wykaz dokumentów stanowiących podstawę do wyznaczania obszaru i granic aglomeracji zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 poz. 1586);

Dokumenty, o których mowa w § 3 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji, które wzięto pod uwagę sporządzając aktualizację obszaru i granic aglomeracji przedstawiono poniżej:

1. Miasto i Gmina Ostrzeszów:

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ostrzeszów (uchwała podstawowa – Uchwała nr X/57/2011 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 czerwca 2011 roku, wraz ze zmianami),
- obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów – uchwały Rady Miejskiej Ostrzeszów:
 - Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrzeszowa, w części dotyczącej osiedla domków jednorodzinnych w rejonie ulicy Zuchów (Nr XXIII/183/96 z 14 maja 1996 r.),

- Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrzeszowa, w części dotyczącej rejonu ulic: Leśnej i 1-go Maja (Nr III/11/98 z 17 grudnia 1998 r.),
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrzeszowa w rejonie ulicy Borek (Nr VII/46/99 z 15 kwietnia 1999 r.),
- Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego na obszarze położonym w mieście Ostrzeszów pomiędzy ulicami Pogodną i Kąpielową (Nr VII/75/99 z 15 lipca 1999 r.),
- Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ostrzeszów dla ustalenia przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia (Nr XII/76/99 z 15 lipca 1999 r.),
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Olszyna (tereny rekreacyjno-sportowe) (Nr XXIX/206/2001 z 31 maja 2001 r.),
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rojów (Nr XXXII/232/2001 z 4 października 2001 r.),
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rojów i w Ostrzeszowie w rejonie ulic: Grunwaldzkiej i Kościuszki (Nr XXXVII/269/2002 z 25 kwietnia 2002 r.),
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ostrzeszowie w rejonie ulic: 1-go Maja, Leśnej, Al. Wojska Polskiego i Zamkowej (Nr XXXVII/270/2002 z 25 kwietnia 2002 r.),
- Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrzeszów dla terenu położonego w miejscowości Szklarka Przygodzicka (Nr VII/77/2003 z 12 czerwca 2003 r.),
- Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrzeszów dla terenu położonego w miejscowości Potaśnia (Nr VII/78/2003 z 12 czerwca 2003 r.),
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrzeszowa z wyłączeniem terenów objętych planami uchwalonymi w latach 1996-2002 (Nr XXV/220/2005 z 28 kwietnia 2005 r.),
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rojów (Nr XXVII/232/2005 z 29 czerwca 2005 r.),
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego we wsi Rojów w rejonie oczyszczalni ścieków (Nr XXXIII/271/2006 z 30 marca 2006 r.),
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Olszyna i Rogaszyce (Nr XXXVIII/313/2006 z 21 września 2006 r.),
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ostrzeszowie w rejonie ul. Kąpielowej (Nr X/72/2007 z 6 września 2007 r.),
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rojów w rejonie ulicy Hetmańskiej i w Ostrzeszowie w rejonie ulicy Kościuszki (Nr XVII/117/2008 z 24 kwietnia 2008 r.),
- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rojów (Nr XVII/118/2008 z 24 kwietnia 2008 r.),
- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrzeszowa (Nr XX/141/2008 z 11 września 2008 r.),

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Ostrzeszowie rejon ul. Zamkowa Al. Wojska Polskiego i Leśna (Nr XIV/84/2011 z 20 października 2011 r.),
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego we wsi Rojów w rejonie oczyszczalni ścieków (Nr XXXIV/219/2013 z 12 września 2013 r.),
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr ewid. 2331/6 w Ostrzeszowie (Nr XXXVII/230/2013 z 24 października 2013 r.),
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejon ul. Pocztowej i Armii Krajowej w Ostrzeszowie (Nr XXXVIII/293/2013 z 25 września 2014 r.),
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejon ul. H. Sienkiewicza w Ostrzeszowie (Nr VI/33/2015 z 26 marca 2015 r.),
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy Stodolnej w Ostrzeszowie (Nr XI/65/2015 z 21 września 2015 r.),
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejon ulic: T. Kościuszki i Jana Pawła II w Ostrzeszowie (Nr XI/66/2015 z 21 września 2015 r.),
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy Dworcowej w Ostrzeszowie (Nr XIII/73/2015 z 29 października 2015 r.),
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejon ulic: Zamkowej i Piastowskiej w Ostrzeszowie (Nr XIII/74/2015 z 29 października 2015 r.),
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy Bukowej w Ostrzeszowie (Nr XIII/75/2015 z 29 października 2015 r.),
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejon ulic: T. Kościuszki i Jana Pawła II w Ostrzeszowie (Nr XXXI/203/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r.),
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rojów w rejonie ul. Hetmańskiej (Nr XIII/93/2019 z dnia 18 lipca 2019 r.),
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kąpielowej i Pogodnej w Ostrzeszowie (Nr XVI/127/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.),
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wieluńskiej w Ostrzeszowie (Nr XVI/126/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.),
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie al. Wojska Polskiego w Ostrzeszowie (Nr XXVIII/236/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.),
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie: al. Wolności, al. Wojska Polskiego, ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Ignacego Daszyńskiego, pl. Borek i ul. Piastowskiej w Ostrzeszowie (Nr XXVIII/237/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.),
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego w Ostrzeszowie (Nr XXVIII/238/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.),
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zamkowej w Ostrzeszowie (Nr XXVIII/239/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.),
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wierzbowej w Ostrzeszowie (Nr XXVIII/240/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.),
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zielonej w Ostrzeszowie (Nr XXVIII/241/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.),
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wieluńskiej w Ostrzeszowie (Nr XLVI/426/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.),
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Podmiejskiej w Ostrzeszowie (Nr XLVI/427/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.),

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Harcerskiej w Ostrzeszowie (Nr XLVI/428/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.),
 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Ceglarskiej w Ostrzeszowie (Nr XLVI/429/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.),
 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Tadeusza Kościuszki, Jana Pawła II w Ostrzeszowie (Nr LII/490/2022 z dnia 4 sierpnia 2022 r.)
 - Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągów Ostrzeszowskich sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie na lata 2022-2025 (Uchwała Nr LI/483/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 23 czerwca 2022 roku),
2. Miasto i Gmina Mikstat:
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mikstat (Uchwała nr XXXIX/185/2010 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 22 lipca 2010 roku, Uchwała nr XX/120/2016 z dnia 23 września 2016 roku w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mikstat oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Mikstat),
 - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Mikstat (Uchwała Nr XXV/164 /2002 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 7 lutego 2002 roku),
 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla centrum miasta Mikstat (Uchwała Nr XXV/165/2002 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 7 lutego 2002 roku),
 - Uchwała nr X/60/2011 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 27 września 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania miasta Mikstat – dla działek 2063/1, 2063/2, 2064, 2065/4, 2073, 2074, położonych w obrębie geodezyjnym Mikstat,
 - Uchwała nr IV/15/2015 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikstat dla terenu działki o numerze ewidencyjnym 1173,
 - Uchwała nr XXX/187/2017 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 20 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikstatu dla części terenu działki o numerze ewidencyjnym 1249/3,
 - Uchwała nr XXII/156/2020 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikstatu dla obszaru działek o numerach ewidencyjnych: 1125, 1126, 1123/1,
 - Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Mikstat na lata 2022-2023 (Uchwała nr XXVIII/201/2021 z dn. 29 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Mikstat na lata 2022-2023).

Burmistrz
(-) Patryk Jędrówiak

CZĘŚĆ GRAFICZNA AGLOMERACJI OSTRZESZÓW

Propozycja zmiany obszaru i granic aglomeracji Ostrzeszów w formie graficznej została przedstawiona na mapie w skali 1:10 000, zawierającej:

- oznaczenie granic administracyjnych gmin zgodnie z danymi z państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,
- oznaczenie granic obszaru objętego lub przewidzianego do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej lub jej obszaru współtworzącego aglomerację – oznaczenie granic aglomeracji,
- oznaczenie lokalizacji oczyszczalni ścieków komunalnych, do której odprowadzane będą ścieki komunalne,
- oznaczenie granic stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej zgodnie z informacjami z systemu informacyjnego gospodarowania wodami,
- oznaczenie granic stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony pośredniej zgodnie z informacjami z systemu informacyjnego gospodarowania wodami,
- oznaczenie granic form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 916 ze zm.), lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy, zgodnie z informacjami z centralnego rejestru form ochrony przyrody,
- skalę projektu aglomeracji w formie liczbowej i liniowej.

Nie oznaczono granic obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych zgodnie z informacjami z systemu informacyjnego gospodarowania wodami z uwagi na brak takich obszarów na obszarze aglomeracji Ostrzeszów.


Granice aglomeracji poprowadzono wzdłuż zewnętrznych granic działek ewidencyjnych zabudowanych albo przeznaczonych do zabudowy, skanalizowanych albo przewidzianych do skanalizowania za wyjątkiem sytuacji gdzie jedynie niewielką część działki zajmuje budynek mieszkalny/gospodarstwo korzystające z sieci kanalizacyjnej bądź planowane do podłączenia, a pozostałą część tej samej działki stanowią użytki rolne bądź inne niezurbanizowane formy użytkowania. Przy określeniu granic aglomeracji wzięto również pod uwagę miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania (np. części działek objętych mpzp nieprzeznaczonych do zabudowy wykluczono z obszaru aglomeracji).

Burmistrz
(-) Patryk Jędrówiak

SCHEMAT
POŁĄCZENIA
ARKUSZY


objaśnienia zawarte w legendzie odnoszą się
do zawartości poszczególnych arkuszy (1-15)

LEGENDA

-  OBSZAR I GRANICE AGLOMERACJI
OSTRZESZÓW
-  STREFY OCHRONNE UJĘĆ WODY OBEJMUJĄCE
TERENY OCHRONY POŚREDNIEJ
-  STREFY OCHRONNE UJĘĆ WODY OBEJMUJĄCE
TERENY OCHRONY BEZPOŚREDNIEJ
-  GRANICE AGMINISTRACYJNE GMIN
-  OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU –
WZGÓRZA OSTRZESZOWSKIE I KOTLINA
ODOLANOWSKA (WOJ. WIELKOPOLSKIE)
-  POMNIKI PRZYRODY
-  OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W ROJOWIE
-  ARKUSZE MAPY

skala 1:80 000


0 1 2 km

ARKUSZ 1

0 100 200 m

skala 1:10 000




ARKUSZ 2


0 100 200 m

skala 1:10 000

Zagórze

Piaski






ARKUSZ 4

0 100 200 m

skala 1:10 000

Korpisy
0.18




ARKUSZ 5

0 100 200 m

skala 1:10 000

Siedlików
1.13


Huby Siedlikowskie



ARKUSZ 6

0 100 200 m

skala 1:10 000




ARKUSZ 7

0 100 200 m

skala 1:10 000


Myje
0.29



ARKUSZ 8

0 100 200 m


skala 1:10 000



ARKUSZ 9

0 100 200 m


skala 1:10 000



ARKUSZ 10

0 100 200 m
skala 1:10 000


OSTRZESZÓW



ARKUSZ 11

0 100 200 m

skala 1:10 000



ARKUSZ 12

0 100 200 m

skala 1:10 000

