

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-19 0930-10	Wymiana istniejących okien na okna rozwierane i uchylno-rozwierane trójdzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 z obróbką ościeży płytami gipsowo-kartonowymi - bez wymiany parapetów OKNO O-1/ 1.32*1.93*21	m ²	53.500	
				RAZEM	53.500
2	KNR 0-19 0930-08	Wymiana istniejących okien na okna rozwierane i uchylno-rozwierane trójdzielne z PCV o pow. do 1,5 m2 z obróbką ościeży płytami gipsowo-kartonowymi - bez wymiany parapetów/ OKNO o-2 0.68*1.93*2	m ²	2.625	
				RAZEM	2.625
3	KNR 0-19 0930-09	Wymiana istniejących okien na okna rozwierane i uchylno-rozwierane trójdzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 z obróbką ościeży płytami gipsowo-kartonowymi - bez wymiany parapetów/OKMO O-3 1.02*1.93*8	m ²	15.749	
				RAZEM	15.749
4	KNR 0-19 0930-04	Wymiana istniejących okien na okna rozwierane i uchylno-rozwierane trójdzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 z obróbką ościeży płytami gipsowo-kartonowymi - bez wymiany parapetów/OKMO O-4 i O-5/ 1.05*0.7*2+1.5*0.82	m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
5	KNR-W 2-02 0616-12	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem Uszczelnienie silikonem [3.25*21+2.61*2+2.95*8+1.75*2+2.38]*4	m	411.800	
				RAZEM	411.800
6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian [3.25*21+2.61*2+2.95*8+1.75*2+2.38]*0.30+1.7*1.2*2	m ²	34.965	
				RAZEM	34.965
7	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1.7*2	m	3.400	
				RAZEM	3.400
8	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1.7*1.2*0.5	m ³	1.020	
				RAZEM	1.020
9	KNR 4-01 0321-03	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych do 1.5 w ścianach z cegieł 1.7*1.2	szt.	2.040	
				RAZEM	2.040
10	KNR 4-01 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 1.7*1.2	m ²	2.040	
				RAZEM	2.040
11	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.) 1.7*1.2	m ²	2.040	
				RAZEM	2.040